

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

编制范围：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则																
2	101	通则																
3	101-1	保险费																
4	-a	按合同条款规定， 提供建筑工程一切 险	总额	1.000														
5	-b	按合同条款规定， 提供第三者责任险	总额	1.000														
6	102	工程管理																
7	102-1	竣工文件	总额	1.000														
8	102-2	施工环保费	总额	1.000														
9	102-3	安全生产费	总额	1.000														
10	103	临时工程与设施																
11	103-2	临时占地	总额	1.000														
12	104	承包人驻地建设																
13	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000														
14	105	施工标准化																
15		清单 第200章 路																

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

编制范围：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率	税率	合计	单价
															7.42(%)	9(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		基																
16	202	场地清理																
17	202-1	清理与掘除																
18	-a	清理现场	m2	1002.900														
19	203	挖方路基																
20	203-1	路基挖方																
21	-a	挖土方	m3	2935.000														
22	204	填方路基																
23	204-1	路基填筑(包括填前 压实)																
24	-a	利用土方	m3	418.000														
25	205	特殊地区路基处理																
26	205-6	盐渍土路基处理																
27	-a	垫层																
28	-a-1	厚80cm 换填天然砂 砾	m3	456.000														
29	-a-2	厚40cm 换填片石	m3	228.000														
30		清单 第300章 路 面																

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

编制范围：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	302	垫层																
32	302-2	砂砾垫层																
33	-a	厚200mm	m2	4862.500														
34	312	水泥混凝土面板																
35	312-1	水泥混凝土面板																
36	-a	厚200mm C30混凝土	m3	854.500														
37	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石																
38	313-1	路肩培土	m3	637.200														
39	315	过水路面																
40	-a	过水路面（宽4.5m）	m	600.000														
41		清单 第600章 安全设施及预埋管线																
42	604	道路交通标志																
43	604-1	单柱式交通标志	个															
44	-a	Φ600单柱式铝合金	个	2.000														

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

编制范围：东胜区罕台镇田家渠社道路硬化工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		标志牌																
45	-b	△700单柱式铝合金 标志牌	个	8.000														
46	-c	600×600+600×400 单柱式铝合金标志 牌	个	6.000														
47	607	通信和电力管道与 预埋(预留)基础																
48	607-3	管道工程(槽钢保 护光缆)	m	7.500														
49		清单 第700章 绿 化及环境保护设施																
50	703	撒播草种和铺植草 皮																
51	703-1	恢复植被	m2	627.000														
		合 计																

编制：

复核：