

东乌珠穆沁旗公路养护
中心应急保障机械库项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

一、工程概况

东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目，本工程位于锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗。

二、编制依据

- (1) 建设工程图纸及相关资料。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及解释和勘误。
- (3) 定额执行2021《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017《内蒙古市政工程预算定额》、2017《内蒙古通用安装工程预算定额》、2017《内蒙古房屋与建筑装饰工程预算定额》。
- (4) 规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，规费费率为19%。
- (5) 税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。
- (6) 材料价格执行《东乌旗工程造价信息》2025年第二期、《锡林浩特市工程造价信息》同期信息价；东乌旗、锡林浩特市信息价中没有的执行市场价格。
- (7) 人工费调整执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》内建标〔2021〕148号文件。
- (8) 安全文明施工费、安全生产费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》内建标〔2025〕98号文件。
- (9) 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- (10) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
- (11) 其他的相关资料。

三、编制内容

东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目图纸范围内的全部内容。

四、其他

1. 暂列金50000元含税金。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计付费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含泵送费	m3	20.49			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费	m3	53.21			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费	m3	48.13			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费	m3	36.97			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费	m3	35.35			
6	010508001001	后浇带-梁	1. 梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.53			
7	010502002001	构造柱	1. 构造柱及抱口柱 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	37.42			
8	010503004001	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	14.38			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.06			
10	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:窗台压顶 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	3.11			
11	010503004002	圈梁	1. 部位:卫生间门槛 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.58			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	1.56			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.022			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	2.538			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	3.845			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：14 级别：HRB400	t	0.018			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：20 级别：HRB500	t	5.032			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：25 级别：HRB500	t	5.176			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别：HPB300 2. 箍筋	t	0.165			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HPB300 2. 箍筋	t	0.451			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400 2. 箍筋	t	2.839			
22	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400 2. 箍筋	t	3.51			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：20	个	550			
		分部小计						
		砌筑						
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：300厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆	m3	367.06			
25	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆	m3	25.08			
26	011201001001	不同材料交界处挂网	1. 不同材料交界处钢丝网或网格布	m2	228.96			
27	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	防潮详12J1-21-潮2	m2	61.8			
		分部小计						
		钢结构						
28	010603003001	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q355B，钢柱，规格详图纸 2. 内容：制作、运输、安	t	24.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级					
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B, H型钢管, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	50.172			
30	010604001002	吊车梁	1. 钢材品种、规格:Q355B, H型钢管, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	4.72			
31	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B, C型, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	8.972			
32	010606001005	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B, 圆钢, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	0.489			
33	010606001004	撑杆	1. 钢材品种、规格:Q235B, 钢管, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	0.224			
34	010606001006	撑杆	1. 钢材品种、规格:Q235B, 圆钢, 规格详图纸	t	0.081			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级					
35	010606001001	系杆	1. 钢材品种、规格:Q235B, 钢管, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	3.151			
36	010606001002	水平支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B, 角钢, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	2.496			
37	010606001007	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B, 角钢, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	7.294			
38	010606001008	隅撑	1. 钢材品种、规格:Q235B, 角钢, 规格详图纸 2. 内容:制作、运输、安装及探伤及脚手架等安装完成所必须的措施 3. 防锈等级:抛丸除锈, Sa2.5级	t	0.566			
39	011405001001	金属面油漆	1、水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆,干膜厚度为35X2 μm 2、环氧云铁中间漆,干膜厚度为60X1 μm 3、涂刷丙烯酸聚氨酯面漆,干膜厚度为35X2 μm,最小总干膜厚度不小于200 μm(不包括防火涂料)	m2	3376.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 耐火时限：2.5h 2. 涂层厚度：41mm 3. 非膨胀型	m2	867.84			
41	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 耐火时限：1.5h 2. 涂层厚度：22mm 3. 非膨胀型	m2	1565.97			
42	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 耐火时限：1h 2. 涂层厚度：5.5mm 3. 膨胀型	m2	943.02			
43	010606013001	地脚螺栓	1. 预埋地脚螺栓	t	0.086			
44	040901010001	高强螺栓	1. 高强螺栓 2. M20	套	814			
45	040901010004	高强螺栓	1. 高强螺栓 2. M12	套	776			
46	040901010002	高强螺栓	1. 高强螺栓 2. M22	套	40			
47	040901010003	高强螺栓	1. 高强螺栓 2. M24	套	32			
48	010501006001	支座灌浆	1. 灌浆方式：二次浇灌 2. 强度等级：C40 3. 混凝土：细石混凝土	m3	0.98			
49	010501006002	支座灌浆	1. 灌浆方式：柱脚保护 2. 强度等级：C25	m3	4.89			
50	010606011001	钢板天沟	1. 外置钢檐沟17J925-1-2-69	10m2	20.45			
		分部小计						
		屋面						
51	010901002001	型材屋面	屋 1. 钢结构不上人有保温屋面 参 17J925-1-1-10-屋4 基层：0.8厚外层压型金属板，波距<270 防水层：1.8厚PVC防水卷材钉铺，搭接处熔接 保温层：120厚钢网岩棉板 >2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩，衬檩高度>保温隔热层厚度 >2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件(当内层压型金属板为持力板时，可不设次支撑	m2	1530.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件) 隔汽层：0.25厚聚丙烯膜 隔气层 基层：内≥0.6厚镀锌压 型钢板屋面板基层，波距< 270 结构层：型钢檩条详结施					
52	010901002002	型材屋面	1. 基层：0.8厚外层压型 金属板，波距<270 2. 保温层：120厚网岩 棉板 3. 基层：内≥0.6厚镀锌 压型钢板屋面板基层，波 距<270	m2	66.06			
		分部小计						
		门窗						
53	010807001001	金属（塑钢、断 桥）窗	1. 60系列单框双玻断桥铝 合金外窗：5+12A+5	m2	112.7			
54	010807001002	金属（塑钢、断 桥）窗	1. 60系列单框双玻断桥铝 合金外窗：5+12A+5 2. 消防救援窗 3. 消防救援窗口，易于从 室、内外打开或拆除玻璃 易碎的安全玻璃	m2	13.8			
55	010807004001	金属纱窗	1. 纱窗	m2	10.8			
56	010803002001	防火卷帘（闸） 门	1. 防火卷帘门，厂家定制	m2	200			
57	010803002002	防火卷帘（闸） 门	1. 防火卷连门装置	樘	9			
58	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	7.2			
59	010801001001	木质门	1. 夹板门 2. M1022	樘	2			
60	010801001002	木质门	1. 夹板门 2. M1024	樘	5			
		分部小计						
		地面装修						
		地1						
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道	m2	2670.4			
62	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 最薄处20厚1:3水泥砂 浆找坡层抹平	m2	1335.2			
63	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 1.5厚合成高分子防水	m2	1335.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂料					
64	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 30厚C20细石混凝土	m2	1335.2			
65	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆地面：20厚 1：2水泥砂浆抹平压光	m2	1335.2			
		分部小计						
		地2						
66	011102003001	块料楼地面	1. 150厚碎石灌M5水泥砂浆	m2	4.41			
67	011102003003	块料楼地面	1. 60厚C15混凝土垫层	m2	4.41			
68	011102003004	块料楼地面	1. 素水泥浆一道	m2	4.41			
69	011102003005	块料楼地面	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	4.41			
70	011102003006	块料楼地面	1. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	4.41			
71	011102003007	块料楼地面	1. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m ³ ，导热系数0.03W/m.k)	m2	4.41			
72	011102003008	块料楼地面	1. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	4.41			
73	011102003009	块料楼地面	1. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配中3双向@50钢丝网片，中间敷石墨烯)	m2	4.41			
74	011102003010	块料楼地面	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料+6厚聚合物水泥防水砂浆	m2	4.41			
75	011102003011	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺平拍实，水泥浆擦缝或1：1水泥砂浆填缝 2. 20厚1：2水泥砂浆抹面压光	m2	4.41			
		分部小计						
		地3						
76	011102003012	块料楼地面	1. 150厚碎石灌M5水泥砂浆	m2	107.57			
77	011102003013	块料楼地面	1. 60厚C15混凝土垫层	m2	107.57			
78	011102003014	块料楼地面	1. 素水泥浆一道	m2	107.57			
79	011102003015	块料楼地面	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	107.57			
80	011102003017	块料楼地面	1. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度35kg/m ³ ，	m2	107.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			导热系数0.03W/m.k)					
81	011102003018	块料楼地面	1. 0.2厚真空镀膜铝聚酯薄膜	m2	107.57			
82	011102003019	块料楼地面	1. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配中3双向@50钢丝网片,中间敷石墨烯)	m2	107.57			
83	011102003021	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺平拍实,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥砂浆结合层	m2	107.57			
		分部小计						
		内墙装饰						
84	011201001002	墙面一般抹灰	内 1. 刮腻子墙面(蒸压加气混凝土墙) 1. 刷混凝土界面处理剂一道 2. 2厚耐水腻子两遍,分遍批刮,磨平 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 5. 2厚配套加气混凝土界面砂浆批刮 6. 蒸压加气混凝土墙基	m2	1329.18			
85	011204003001	块料墙面	内 2. 釉面砖墙面(蒸压加气混凝土砌块墙)25厚 1 2J1内墙6CF(卫生间) 1. 2厚配套加气混凝土界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 10厚防水砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶粘层 6. 5厚面砖,白水泥擦缝	m2	23.84			
		分部小计						
		天棚						
86	011302001001	吊顶天棚	棚 2. 铝合金(耐火等级	m2	107.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			为A级)条形吊顶详12J1-9 9-棚13					
87	011302001002	吊顶天棚	棚 3. 铝合金板吊顶 详 12J1-棚15 B1级	m2	4.41			
		分部小计						
		踢脚						
88	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢 1. 水泥踢脚B1级(蒸 压加气混凝土砌块墙)18 厚 12J1踢1C 高100 (机 械库) 1. 2厚配套加气混凝土界 面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压实 抹光	m2	15.35			
89	011105003001	块料踢脚线	踢 2. 地砖踢脚B1级(蒸 压加气混凝土砌块墙)2 5厚 12J1踢3C 高80 1. 2厚配套加气混凝土界 面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆压 4. 配套胶粘剂粘结 5. 8-10厚地砖,稀水泥浆 擦缝	m2	7.83			
		分部小计						
		外墙装饰						
90	011406001001	外墙涂料	1. 2厚配套专用界面砂浆 批刮 12J1-117-外墙6- c 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂 浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找 平 4. 5厚干粉类聚合物水泥 防水砂浆,中间压入一层 耐碱玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1541.75			
91	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温材料采用80厚 B1级挤塑聚苯板保温层(干 密度35Kg/m³)。 2. 含伸入地下部分	m2	1847.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011001006001	其他保温隔热	1. 30mm厚无机保温砂浆	m2	96.73			
		分部小计						
		室外工程						
93	010507001001	散水、坡道	坡1. 混凝土坡道 12J1-156-坡2 1. 150厚C20混凝土, 随捣随抹成麻面 2. 300厚中粗砂防冻胀层 3. 素土夯实, 压实系数>93%	m2	129.89			
94	010507001002	散水、坡道	散 1 . 混凝土散水 12J1散6 1. 表层浮铺碎石 2. 80厚C20 细石混凝土随打随抹光6米断块, 侧留排水孔(10mm宽分格缝纵横间距不大于6m内填防水油膏) 3. 300厚中粗砂防胀层 4. 素土夯实向外坡4%	m2	150.21			
95	010507004001	台阶	1. 台阶12J1-155-台8 2. 300厚中粗砂防胀层	m2	9.68			
		分部小计						
		排水沟						
96	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 含泵送费	m3	0.99			
97	010404001001	垫层	1. 灰土垫层做法详见: 12J11-122-5	m3	1.49			
98	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖砌排水沟做法详见: 12J11-122-5	10m3	0.2			
99	040402016001	沟道盖板	1. 排水沟盖板做法详见: 12J11-122-5	100m2	0.08			
		分部小计						
		其他						
100	010607003001	成品雨篷	1. 钢雨篷厂家定制	m2	41.91			
101	011502008001	滴水线条	1. 滴水线条 2. 滴水线做法(其它余同) 12J3-1-A9-1	m	95.9			
102	010606008001	钢梯	1. 钢爬梯 2. 详见: 12J8-94	t	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010902004001	屋面排水管	1. 镀锌雨水管 2. 雨水管具体做法详12J5-1-E2	m	102			
		分部小计						
		措施项目						
104	011702001003	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础模板 2. 模板、支撑体系:复合模板 钢支撑, 投标人自行考虑	m2	140.33			
105	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 模板、支撑体系:复合模板 木支撑, 投标人自行考虑	m2	123.35			
106	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 模板、支撑体系:复合模板, 投标人自行考虑	m2	37.42			
107	011702002001	矩形柱模板	1. 部位:矩形柱模板 2. 模板、支撑体系:复合模板 钢支撑, 投标人自行考虑	m2	193.86			
108	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱及抱口柱模板 2. 模板、支撑体系:投标人自行考虑	m2	320.93			
109	011702002002	矩形柱模板支撑超高	1. 柱模板支撑超高	m2	151.28			
110	011702006001	矩形梁模板	1. 矩形梁模板 2. 模板、支撑体系:复合模板 钢支撑, 投标人自行考虑	m2	298.73			
111	011702030001	后浇带-梁模板	1. 后浇带部位:梁 2. 模板、支撑体系:复合模板 钢支撑, 投标人自行考虑	m2	4.8			
112	011702008001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 模板、支撑体系:投标人自行考虑	m2	80.75			
113	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 模板、支撑体系:投标人自行考虑	m2	150.07			
114	011702008002	窗台压顶模板	1. 窗台压顶模板 2. 模板、支撑体系:投标人自行考	m2	20.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			虑					
115	011701001001	综合脚手架	1. 地上综合脚手架 3. 檐口高度:10内 4. 脚手架材质及搭设形式 投标人自行确 5. 总包须在总工期范围内 无偿配合甲分包或甲指分 包等所需的脚手架、人货 梯、井架的使用, 拆除时 间以甲方书面通知为准	m2	1530			
116	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:9m内 3. 脚手架材质:脚手架材 质及搭设形式投标人自行 确 4. 总包须在总工期范围内 无偿配合甲分包或甲指分 包等所需的脚手架、人货 梯、井架的使用, 拆除时 间以甲方书面通知为准	m2	1530			
117	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构 形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数 :6.6m以内	m2	1530			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-建筑装饰工程

标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计保费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管(S5系列)、dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 6. 含管道及管件安装等 7. 其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	m	23.86			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管(S5系列)、dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 6. 含管道及管件安装等 7. 其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	m	0.2			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管(S5系列)、dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 6. 含管道及管件安装等 7. 其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	m	1.82			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管(S4系列)、dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	0.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:水压试验、水冲洗及消毒 6.含管道及管件安装等 7.其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范					
5	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	1			
6	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	1			
8	031003002003	螺纹法兰阀门	1.类型:球阀 2.材质:DN≤50mm者采用丝扣球阀（全铜） 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	2			
9	031003002005	螺纹法兰阀门	1.类型:球阀 2.材质:DN≤50mm者采用丝扣球阀（全铜） 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 5.其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:DN≤50mm者采用丝扣球阀（全铜） 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	1			
11	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	1			
12	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:软连接 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他要求:具体参数详见施工图纸、招标文件及现行相关国家施工验收规范	个	2			
13	030601002001	压力仪表	1. PN16压力表	台	2			
14	031004006001	大便器	1. 自闭式冲洗阀坐式大便器 12S1-96页 2. 卫生器具均采用节水型	组	1			
15	031004003001	洗脸盆	1. 自闭式水嘴洗手盆 12S1-38页 2. 卫生器具均采用节水型	组	1			
16	030901013001	灭火器	型号MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	12			
17	031004014001	给、排水附(配件)	1. 地漏 2. 卫生间内的地漏采用带PVC密闭地漏加存水弯,存水弯水封不小于50mm,严禁采用活动机械瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏,机械库内排水沟地漏采用网框式地漏。	个	2			
18	030215001001	电伴热	1. 电伴热 2. 1个终端头	m	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-给排水工程 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005006001	地板辐射采暖	1室内加热电缆	m	555			
2	030404034001	照明开关	1. 室温温控器	个	6			
3	030702005001	塑料通风管道	1. De110PVC管通风管	m	10			
4	030108001001	离心式通风机	1. 通风器选择BLD-140型通风器	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-暖通工程 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆、保护管						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16	m	7.52			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV4*16	m	89.69			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV5*10	m	492.49			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV5*16	m	77			
5	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头 2. YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16	个	1			
6	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头 2. YJV4*16	个	2			
7	030408006003	电力电缆头	1. 电力电缆头 2. YJV5*10	个	17			
8	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:100	m	4.31			
9	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	20.08			
10	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	87.51			
11	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	65.64			
		分部小计						
		配电箱						
12	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-Z 2. 规格:800*800*200 3. 距地: 1.8m	台	1			
13	030404017002	配电箱	1. 名称:AL-2\3 2. 规格:600*500*180 3. 距地: 1.8m	台	2			
14	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-1 2. 规格:380*300*180 3. 距地: 1.8m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017004	配电箱	1. 名称:DCDX 2. 规格:600*600*200 3. 距地: 1.8m	台	1			
		分部小计						
		配管配线						
16	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	543.55			
17	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: BV2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	1451.77			
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: BV4mm ² 3. 材质:铜芯	m	325.06			
19	030411003001	桥架	1. 强电金属线槽MR-100*100	m	78.68			
		分部小计						
		灯具开关插座						
20	030412001001	普通灯具	1. T8标准直管荧光灯-220V-2*36W 2. 吸顶安装	套	9			
21	030412001002	普通灯具	1. 防水防潮节能灯 2. 吸顶安装 3. 220V-24W	套	2			
22	030412001003	普通灯具	1. 太阳能室外防水节能感应壁灯（室外防护等级IP65）太阳能板5V/500ma 电池3600mah（成套设备） 2. 墙壁明装	套	2			
23	030412002001	工厂灯	1. 工厂型LED灯-220V-70W 2. 吸顶安装	套	37			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:单联大跷板开关-安全型 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
25	030404034002	照明开关	1. 名称:二联大跷板开关-安全型 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
26	030404034003	照明开关	1. 名称:三联大跷板开关-	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安全型 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m					
27	030404034004	照明开关	1. 名称:四联大跷板开关-安全型 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
28	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:86系列10A 3. 安装方式:暗装	个	14			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	73			
		分部小计						
		防雷接地						
30	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:防雷引下线, 利用“工”字钢做防雷引下线 3. 断接卡子:16个	m	136			
31	030409008001	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装部位:距地0.3m 3. 规格:400*400*180	台	1			
32	030409008002	局部等电位联结端子箱	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 安装部位:距地0.3m 3. 规格:260*100*50	台	10			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线-户内 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	76.03			
34	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:基础内上下两根钢筋通长焊接作为接地体	m	212.78			
35	030409001001	接地极	1. 接地极	根	4			
36	030409008003	测试点箱	1. 名称:测试点箱 2. 安装部位:距地0.5m	台	4			
37	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:角钢 3. 做法见12D10-42~46	m	206.64			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-电气工程 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-电气工程

标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901011001	室外消火栓	1、消火栓为地下式SX100 X65型, 共有DN100和DN65栓口各一个, 安装见12S4-8, 室外消火栓距离路边距离为:1m。 2、室外消火栓用水量为: 15L/s, 火灾持续时间为2小时。	套	2			
		分部小计						
		排水						
2	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管, 环刚度SN8/mDN300 4. 连接形式: 承插接口, 橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 闭水试验	m	37.86			
3	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 机制离心排水铸铁管, 环刚度SN8/mDN150 4. 连接形式: 橡胶圈柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 闭水试验	m	5.43			
4	031001002001	钢管	1. 化粪池通气管 2. DN100 3. 镀锌钢管	m	6			
5	030703013001	风帽	1. 锥形风帽 2. 满足环保要求	个	2			
		分部小计						
		给水						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 钢丝网架复合管 (P=1.6Mpa), DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲	m	51.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外给排水
 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			洗					
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢丝网架复合管(P=1.6Mpa), DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	26.66			
8	031003002001	法兰阀门	1. 耐腐蚀明杆闸阀 2. dn150 3. 法兰连接	个	1			
9	031003002002	法兰阀门	1. 倒流防止器 2. DN150	个	1			
10	031003002003	法兰阀门	1. 水表 2. DN150	个	1			
11	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN150	副	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外给排水
 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外井室

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040504001001	砌筑井	1. 消防栓井, 阀门井直径为1600mm, 详见:12S2-33。 。选用直径800重型保温井盖, 井口为保温井口, 详见:12S2-37 2. 阀门井应安装防坠落装置 3. 井口采用保温井口, 做法参见图集06MS201-6-13	座	2			
2	040504001002	砌筑井	1. 水表井做法详:12S2-P1 2 2. 阀门井应安装防坠落装置 3. 井口采用保温井口, 做法参见图集06MS201-6-13	座	1			
3	040504001003	砌筑井	1. 给水阀门井做法见:12S2-P32 2. 阀门井应安装防坠落装置 3. 井口采用保温井口, 做法参见图集06MS201-6-13	座	1			
4	040504002001	混凝土井	1. 排水检查井 2. 排水检查井采用预制装配式混凝土检查井, 详22S521全册, 埋地管道施工及接口做法详:06MS201-1、2、5。	座	4			
5	011702031001	化粪池	1. 3#钢筋混凝土化粪池 2. 详见: 12S8-236-247	座	1			
6	040503002001	混凝土支墩	1. 管道支墩 2. 详见: 10S505	m3	1.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外井室 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外井室

标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外土方 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-室外土方

标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-硬化 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-硬化

标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目-其他费用 标段：东乌珠穆沁旗公路养护中心应急保障机械库项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

