通辽市科左后旗警示教育基地
项目工程

招标工程量清单

招　标　人：（盖章）

年　　月　　日

工程项目清单汇总表

工程名称：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	通辽市科左后旗警示教育基地项目	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	强电部分	
1.1.3	弱电多媒体部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除恢复级封堵					
1	011207001067	轻质隔墙	1.轻钢龙骨石膏板隔墙拆除	m2	76.48		
2	011302001006	平面吊顶天棚	1.原有矿棉板吊顶拆除	m2	545		
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1.窗户封堵采用木龙骨(阻燃处理)、单层15mm细木工板防火涂料两遍+单层黑布	m2	53.4		
4	030506010001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像头	台	8		
5	030904001001	点型探测器	1.名称:烟感探测器	个	17		
		地面工程					
6	011101001004	细石混凝土地面找平层 30mm	1.原有地面C20细石混凝土20mm找平压光	m2	482.23		
7	011101005001	地胶地面自流平	2.水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	m2	482.23		
8	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1.面层材料品种、规格:2.0mm厚灰色地胶板 橡胶卷材	m2	453.19		
9	011002002001	防腐砂浆面层	1.面层厚度:哑光水泥地坪漆 厚度2mm	m2	29.04		
10	011104002001	地台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm细木工板 3.防护材料种类:防火涂料两遍	m2	29.04		
11	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm高 2.基层材料种类、规格:15mm 细木工板 防火涂料两遍 3.面层材料品种、规格:原色抗丝抗指纹不锈钢	m	143.79		
		铝方通天棚					
12	011404002001	天棚喷刷涂料	原建筑顶棚、梁体、桥架、管线等喷黑色水性乳胶漆	m2	189.94		
13	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 2.面板材料品种、规格:50*H80 间距50 灰色铝方通	m2	117.14		
		石膏板造型天棚					
14	011302001003	轻钢天棚龙骨	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨规格300×300mm 跌级	m2	178.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011302002001	跌级吊顶天棚	艺术造型天棚 轻钢龙骨 藻井天棚 平面 矩型	m2	96.79		
16	011302001004	石膏板天棚面层	1.面板材料品种、规格:纸面石膏板 9.5mm 2.嵌缝材料种类:面板缝粘贴胶带	m2	355.93		
17	011302001005	平面、跌级天棚基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层 2.防护材料种类:防火涂料两遍	m2	81.12		
18	011404002002	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:黑色水性漆三遍	m2	35.69		
19	011404002003	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	279.84		
20	011404002004	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:刷红色水性漆三遍	m2	26		
21	011404002005	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:刷水泥哑光漆三遍	m2	30.08		
22	011502001001	成品装饰线条	天花造型石膏线130宽	m	98.68		
23	011303001001	成品装饰带	悬挑式灯槽 直型 细木工板面 防火涂料两遍	m	63.68		
24	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm细木工板 3.面板材料品种、规格:天花异形造型软膜灯箱	m2	2.25		
25	011302003002	艺术造型吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm细木工板 3.面板材料品种、规格:天花造型软膜灯箱	m2	59.56		
		天棚其他项目					
26	01B001	成品定制异形亚克力装饰吊件	1.定制成品定制五角星桶形，平均200mm高 2.满足设计及规范有关要求	个	50		
27	011303002001	成品装饰口	1.天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内	个	114		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建隔墙					
28	011207001017	墙饰面	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨 竖603mm以内 横800mm	m2	652.89		
29	011207001024	墙饰面 基层	1.隔板材料品种、规格:12mm厚细木工板基层 防火涂料两遍	m2	652.89		
		水性漆及壁纸墙面					
30	011207001066	墙饰面 基层 基层	二次造型15mm厚细木工板基层 防火涂料两遍	m2	472.35		
31	011207001038	墙饰面 面层 石膏板墙面	1.面板材料品种、规格:纸面石膏板 9.5mm 2.嵌缝材料种类:面板缝粘贴胶带	m2	696.98		
32	011404001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色、白色、红色、棕色、粉色、米色水性漆 三遍	m2	313.29		
33	011405001001	墙纸裱糊	1.刮腻子遍数:2遍 2.面层材料品种、规格:高清喷绘壁纸	m2	383.66		
		定制艺术装饰品					
34	01B002	浮雕墙面	1.墙面浮雕造型：小样、小稿、泥稿、大型雕塑材料等翻制、安装等，详见设计图纸	m2	16.45		
35	01B003	定制立体字浮雕	1.雪弗板雕刻烤漆/密度板雕刻烤漆 2.满足设计及规范有关要求	m2	3.39		
36	01B004	定制警钟长鸣造型	1.定制警钟长鸣造型 2.满足设计及规范有关要求	个	1		
37	01B005	定制独立展柜	1.长度1200mm，高800mm 落地独立展柜，包含展柜柜体，可开起玻璃罩，展柜内展品垫板，展品支架，说明牌，展柜照明灯具 2.满足设计及规范有关要求	个	1		
38	01B006	定制独立展柜	1.长度2400mm，高700mm 落地独立展柜 2.满足设计及规范有关要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	01B007	定制场景墙面1	1.定制场景墙面，方管，仿制水泥块造型，要求体现牢狱的冰冷与破裂感。 2.满足设计及规范有关要求	m2	6.16		
40	01B008	定制场景墙面2	1.定制场景墙面，铁网、卷制带刺铁丝网、铁链/铁索、仿制方钢、仿制电网，仿制粗糙混凝土墙面，要求体现压抑和失去自由刺痛。 2.满足设计及规范有关要求	m2	13.88		
41	01B009	定制场景墙面3	1.定制场景墙面，铁链/铁索，笔直墙面，破碎贪腐立体字、吊装利剑，体现打击贪腐的决心和力度。 2.满足设计及规范有关要求	m2	8.5		
42	01B010	定制场景墙面4	1.定制场景墙面，破裂的贪腐人员行为的背景图案，正直反复的标语立体字，放大的算盘，提醒参观者要算好贪腐的害处。 2.满足设计及规范有关要求	m2	27.51		
43	01B011	定制场景还原	1.定制场景还原，包含牢狱铁栅栏，门，仿制简易床，被褥，生活用品，仿制做旧墙面，标语，仿制老旧凳子，硅胶人一个，狱服，手铐，脚链等。要求体现孤独、冰冷、失去自由、懊悔感。 2.满足设计及规范有关要求	项	1		
		美工美术字					
44	011508001001	美术字	1.定制烤漆党徽(560MM) 2.满足设计及规范有关要求	个	2		
45	011508001002	美术字	1.定制烤漆天平(500MM) 2.满足设计及规范有关要求	个	1		
46	011508001003	美术字	1.定制发光立体字（100mm） 2.满足设计及规范有关要求	个	338		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011508001004	美术字	1.定制发光立体字（200mm） 2.满足设计及规范有关要求	个	108		
48	011508001005	美术字	1.定制发光立体字（300mm） 2.满足设计及规范有关要求	个	4		
49	011508001006	美术字	1.定制烤漆立体字(100MM) 2.满足设计及规范有关要求	个	186		
50	011508001007	美术字	1.定制烤漆立体字(200MM) 2.满足设计及规范有关要求	个	64		
51	011508001008	美术字	1.定制烤漆立体字(300MM) 2.满足设计及规范有关要求	个	12		
52	011508001009	美术字	1.定制烤漆立体字(400MM) 2.满足设计及规范有关要求	个	17		
53	011508001010	美术字	1.定制泡雕字（300mm） 2.满足设计及规范有关要求	个	8		
54	011508001011	美术字	1.定制镂空字 500mm*2600mm 2.满足设计及规范有关要求	组	7		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1.单层建筑综合脚手架 545m2		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电部分					
1	030402011001	成套配电箱	1.成套配电箱 2.配置形式:墙面安装 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	1		
2	030412003001	桥架	1.钢制槽式桥架 200*100mm	m	33.27		
3	080707009001	支架、吊架	1.桥架支架	t	0.083		
4	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*2.5	m	22.55		
5	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*4	m	18.85		
6	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*6	m	25.76		
7	030412004257	配线	1.名称:电源线 2.型号:WDZC-BYJ2.5mm2	m	2509.73		
8	030412004258	配线	1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ2.5mm2	m	380.04		
9	030412004259	配线	1.名称:电源线 2.型号:WDZC-BYJ4mm2	m	243.54		
10	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20	m	781.17		
11	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG25	m	6.5		
12	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控 2.安装方式:暗装	套	1		
13	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控 2.安装方式:暗装	套	3		
14	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控 2.安装方式:暗装	套	7		
15	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:四联单控 2.安装方式:暗装	套	2		
16	030413014001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装	套	13		
17	030413002001	装饰灯	1.筒灯 9w	套	113		
18	030413003001	荧光灯	1.名称:条形灯 30w	套	42		
19	030413003002	软膜内光源	1.名称:软膜内光源	m2	56		
20	030413002002	装饰灯	1.名称:LED灯带 9w	m	100.5		
21	030413002003	装饰灯	1.名称:墙面20宽嵌入式灯条 9w	套	91.24		
22	030413002007	装饰灯	1.名称:滑轨式射灯 12w	套	35		
23	030413002004	装饰灯	1.名称:安全出口 1W(自带蓄电池)	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030413002005	装饰灯	1.名称:疏散指示 1W(自带蓄电池)	套	8		
25	030413002006	装饰灯	1.名称:应急灯 3W(自带蓄电池)	套	12		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目

工程名称：强电部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：强电部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		序厅LED屏幕					
1	030505017001	显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装) 室内	多媒体沙盘LED显示屏P1.861、屏幕尺寸：墙面LED屏幕尺寸1.92*4.16米，电子沙盘LED屏幕尺寸：1.92*4.16米。★像素构成：表贴三合一SMD1515（1R1G1B）；★点间距：1.86mm★像素密度：288906 点/m2；★模组重量：≤0.417kg； 扫描方式：1/40扫描★模组分辨率：172x86；★模组尺寸：320mm*160mm*15mm ；★视角（水平、垂直）：H≥160° V≥160°；★平整度：≤0.5mm模组类型：灯驱合一；工作电压：4.5V；★最大功耗：≤750W/㎡；★平均功耗：≤300W/㎡；★白平衡亮度：≥800cd/㎡；★色温：2000K～9500K；★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；供电方式：AC200-240V,50/60Hz；工作环境温度：-20℃ ～ 40℃；工作环境湿度：10% ～ 60%；存储环境温度：-20℃ ～ 60℃；★换帧频率：60HZ；★刷新频率：≥2880Hz；★最大对比度：≥5000：1；★无故障时间：≥10000hrs；★寿命典型值：＞100000hrs；	m2	9.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030505017002	屏幕结构	1.屏幕结构 2.规格型号;钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、焊条：手工焊：Q235 连接用E43系列焊条；3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；4、要求：平整度不大于±1mm；5、包边：不锈钢包边； 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	m2	9.46		
3	03B001	接收卡	1.接收卡 2.规格型号;1.板载（支持 32 扫）的16P 接口以及最大4 个 网口 2.支持 12 位 HDMI颜色输入 3.单卡最大支持 1024×768 像素点、最大 24 组 RGB 数据 4.支持 138 译码、595 串行译码等多种译码方式 5.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	张	20		
4	030505015001	网络安全管理前端 信号处理器	1.视频处理器V760 2.规格型号;1.支持混合视频无缝切换 3.支持多路高清、标清，模拟和数字视频输入：4路（支持DVI、CVBS、RGB、VGA、HDMI） 4.输出接口：4路（支持 DVI 接口），输出分辨率为1920*1200,60Hz 5.单机拼接画面水平最宽 3840 点或垂直最高 2160 行 6.支持任意输入信号无缝切换、淡入淡出切换 7.全无缝切换与调用 8.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030505006001	电源	1.电源5V40A 2.规格型号;电源尺寸为：长 190mm 宽 82mm 高 30mm 电源的额定输入电压范围：200～240V工作温度：-30～+60℃工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝最大输入电流：≦2.5A输出额定电压：5.0V负载调整率：±2%输出电压上升时间：<0.5S绝缘耐压输入对输出：2500Vac/10mA/1Min电源上标有熔断器的标识。 8.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求	个	20		
6	030501019001	服务器	1.播放服务器 2.规格型号;I5/16G//480SSD/GTX1650/4U/无线键鼠/21.5寸显示器。 3.应满足图纸设计及相关 施工验收规范的要求.	台	1		
7	030501023001	软件	1.播放软件 2.规格型号;1.含配置文件，可调分辨率; 2.支持串口协议，支持UDP/TCP协议； 3.支持多种视频格式播放，支持音频调节； 4.支持指定视频播放，支持多种播放形式； 5.支持中控系统； 6.支持场景切换功能。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031102044001	音箱	1.音箱 2.规格型号;额定功率：60W(AES) • 额定阻抗：6Ω • 频率响应：70Hz-19KHz(±3dB) • 灵敏度：89dB • 覆盖角度：H90°×V 55° • 最大声压级：100 dB • 分频点：3000Hz • 吊挂／安装：横向吊挂 • 接线方式：按压式接线盒 • 箱壳：12厘中纤板 • 表面处理：黑色PVC • 高频：3″×1(13芯)45磁钢 • 低频：6.5″×1（25芯)85磁钢 • 规格（mm）：305×180×208（W×D×H） 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	2		
9	031102045001	DSP处理功放	1.功放 2.规格型号; • 可负载2-16欧姆，五通道输出，即除了左右主声道之外（30W*2），还增加有一个中置、两环绕输出（中置和环绕分别15W输出）。 • 带蓝牙输入，录音输出功能 • 带蓝牙输入，录音输出功能 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	1		
		滑轨屏展示系统					
10	030505011001	电动静音滑轨	1.名称:电动静音滑轨 2.规格型号;1、单条滑轨5.46米自动滑轨。 2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。3、滑轨长度：单轨道总长4米（含限位杆）。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030505011002	滑轨控制系统	1.名称:滑轨控制系统 2.规格型号;1、控制系统：滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统。2、铺助配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
12	030505011003	时间轴滑轨互动展示系统	1.名称:滑轨控制系统 2.规格型号;1、10个定点播放预设内容。 2、提供我司标准版本软件。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
13	030506011001	互动滑轨一体机（定制）	名称：互动滑轨一体机（定制） 技术参数：1、68壁挂式滑轨液晶红外触摸一体机，电脑配置集成I5、内存8G、固态硬盘128G、自带双网口。 2、外观：壁挂式滑轨外观（订制）。	台	1		
14	030506011002	配件	1.名称:配件 2.规格型号;1、定制固定液晶整机结构套件。2、高度以图纸为准。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
15	030501023002	多媒体素材	1.名称:软件制作 2.规格型号;项目中所用的多媒体元素制作、专业美工、根掘脚本、编辑素材、处理图、,界面设计、互动设计、可视化设计（不含滑轨屏素材视频）。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
		场景投影					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	080801009001	投影机	1.名称:投影机 2.规格型号:1.▲DMD尺寸≥0.67” 2.▲亮度≥6600lm 3.▲分辨率≥1920×1200，支持3840×2160，1920×1080，1024×768 4.对比度≥1,800:1静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑 5.整机重量≥13.8kg 6.支持7*24小时不间断连续工作。 7.▲光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 8.HDMI2.0接口支持4K信号输入。 9.HDMI接口兼容HDCP协议保护。 10.▲产品内置多点几何校正功能。 11.▲支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。 12.▲DLP-Link3D及IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D） 注：支持全高清异形3D。 13.▲720度安装,支持垂直安装及机械快门遮光设计。 14.▲HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控 制。 15.RS-232串行端口波特率支持9种模式。 16.串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 17.▲产品认证3C、节能、环保、CNAS（检测报告）。 18.▲供货要求供货时提供厂家供货证明函和售后服务承诺函	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	080801010001	播放盒	1.可实现通电自启动运行 2.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	1		
		LED显示器					
18	030505016001	显示设备 显示器壁挂	1.名称:液晶显示器 2.规格型号;1.显示模组配置：100寸工业级显示单元， 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	2		
19	031301004001	不锈钢吊架安装	1.名称:壁挂支架 2.规格型号;适配100寸伸缩壁挂支架。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	2		
20	030505016002	显示设备 显示器壁挂	1.名称:液晶显示器 2.规格型号;1.显示模组配置：80寸工业级显示单元， 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	1		
21	031301004002	不锈钢吊架安装	1.名称:壁挂支架 2.规格型号;适配80寸伸缩壁挂支架。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
22	030505016003	显示设备 显示器壁挂	1.名称:液晶显示器 2.规格型号;1.显示模组配置：65寸工业级显示单元， 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	2		
23	031301004003	不锈钢吊架安装	1.名称:壁挂支架 2.规格型号;适配65寸伸缩壁挂支架。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	2		
24	030505016004	显示设备 显示器壁挂	1.名称:液晶显示器 2.规格型号;1.显示模组配置：75寸工业级显示单元， 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	1		
25	031301004004	不锈钢吊架安装	1.名称:壁挂支架 2.规格型号;适配75寸伸缩壁挂支架。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030505016005	显示设备 显示器壁挂	1.名称:液晶显示器 2.规格型号;1.显示模组配置：60寸工业级显示单元， 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	台	2		
27	031301004005	不锈钢吊架安装	1.名称:壁挂支架 2.规格型号;适配60寸伸缩壁挂支架。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求.	套	2		
		线料辅材					
28	030501005001	安装机柜、机架落地式型号G26642	1.名称:网络机柜 2.规格型号;42U机柜，600*600*2055，黑色，内置8位10APDU插排一个，固定板3块。 3.应满足图纸设计及相关施工验收规范的要求	台	1		
29	030501016001	中心管理系统 抄表网关	名称：网关 技术参数：8口千兆POE多功能网关路由器。	台	1		
30	030501015001	交换机 固定配置≤24口	名称：交换机 技术参数：24口全千兆网管交换机,交换容量48Gbps，整机功耗＜14W，支持端口状态显示，端口流量统计，端口双工/协商速率配置、流控配置。	台	1		
31	030501021001	无线设备 室内定向	名称：无线AP 技术参数：833M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/n/ac/wave1/wave2协议，整机最大接入速率833Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持一体化组网，支持APP管理，支持POE供电和本地供电。	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030501003001	时序电源控制器	名称：电源时序器 技术参数：• 额定输出：交流220V,50Hz• 供电电源：AC 220V 50 /60Hz 30A• 单路额定输出电流：13A• 额定总输出电流：30A• 重量：4KG • 尺寸：536*410*80mm（包装尺寸）	台	1		
33	030406002001	PDU电源	1.名称:PDU电源	个	1		
34	030412003001	桥架	1.钢制槽式桥架200*100mm	m	36		
35	080707009001	支架、吊架	1.桥架支架	t	0.085		
36	030412004001	配线	1.名称:管内配线 2.型号:RVV2*1.0	m	240		
37	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP CAT6E	m	935		
38	030504006001	同轴电缆	1.名称:HDMI高清视频线	m	180		
39	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20	m	120		
40	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1.调试类别:公共广播、背景音乐系统调试及试运行	系统	1		
41	030505019001	视频系统调试及试运行	1.调试类别:视频系统调试及试运行	系统	1		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：通辽市科左后旗警示教育基地

工程名称：弱电多媒体部分　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电多媒体部分　　标段：通辽市科左后旗警示教育基地项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-