

和林格尔乳业开发区师大东路北侧  
公园环形道路及平台改造工程

招标工程量清单

招 标 人：	_____	造 价 咨 询 人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日
----------	-------	----------	-------

# 工程项目综合汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

[illegible]

## 单位工程汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造	标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造
---------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	区域一		
1.2	区域二		
1.3	区域三		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		区域一						
		拆除部分						
1	041001001005	拆除路面	1. 材质:C30混凝土及砂夹石垫层拆除 2. 厚度:30cm 3. 包括混凝土路面切缝、清理等全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
2	041001002004	拆除人行道	1. 材质:拆除原有面包砖及水泥砂浆结合层 2. 厚度:6cm面包砖、3cm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 拆除C20水泥混凝土15cm 4. 拆除天然砂砾15cm 5. 包括清理等全部工序 6. 位置:沥青停车位处 7. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
3	041001002003	拆除人行道	1. 材质:拆除原有面包砖及水泥砂浆结合层 2. 厚度:6cm面包砖、3cm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 包括清理等全部工序 4. 位置: 区域一范围内面包砖 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4849. 59			
4	041001002005	拆除人行道	1. 材质:拆除原有火烧板及水泥砂浆结合层 2. 厚度:3cm厚火烧板、3cm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 包括清理等全部工序 4. 位置: 区域一范围内火烧板 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1562			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	2885. 36			
6	040103002005	余方弃置	1. 建筑垃圾场消纳厂费用	m3	2885. 36			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 综合单价暂估，据实结算。					
		分部小计						
		新建部分						
		沥青道路						
7	040202009009	砂砾石	1. 石料规格:级配碎砾石垫层 2. 厚度:40cm 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
8	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括混凝土搅拌、运输、浇筑等全部工序 4. 混凝土面塑料薄膜养生 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
9	041001001007	铣刨混凝土路面	1. 材质:铣刨机铣刨所有混凝土路面 2. 厚度:1-5cm及现场局部超过厚度部分 3. 铣刨原有混凝土路面、清扫废渣全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
10	040203009004	弹性面层	1. 材料品种:铺装玻璃纤维格栅（自粘式） 2. 厚度:一层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
11	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:粘层油PC-3 2. 喷油量:0. 6L/m 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
12	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:5cm 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3389			
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:100*15*30花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品	m	560			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种、厚度:M7.5水泥砂浆3cm厚 3.完成缘石安砌的全部工序 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
		分部小计						
		沥青停车位						
14	040202009008	砂砾石	1.石料规格:级配碎砾石垫层 2.厚度:40cm 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
15	040203007008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm 3.包括混凝土搅拌、运输、浇筑等全部工序 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
16	041001001006	铣刨混凝土路面	1.材质:铣刨机铣刨混凝土路面 2.厚度:1-5cm及现场局部超过厚度部分 3.铣刨原有混凝土路面、清扫废渣全部工序 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
17	040203009003	弹性面层	1.材料品种:铺装玻璃纤维格栅（自粘式） 2.厚度:一层 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
18	040203003003	透层、粘层	1.材料品种:粘层油PC-3 2.喷油量:0.6L/m <sup>2</sup> 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
19	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13 2.厚度:5cm 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1500			
20	040205006002	标线	1.材料品种:15cm宽热熔道路标线 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	96			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
		分部小计						
		面包砖一						
21	040203008004	块料面层	1. 原有水泥混凝土垫层表面清理干净 2. 1：3干硬性水泥砂浆（上撒素水泥）3cm 3. 6cm厚面包砖面层 4. 位置：沥青停车位 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1707.59			
		分部小计						
		火烧板-台阶维修						
22	040204002001	人行道块料铺设	1. 原有水泥混凝土垫层表面清理干净 2. 1:3干硬性水泥砂浆（上撒素水泥）3cm 3. 3cm厚火烧板 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	462			
		分部小计						
		火烧板二						
23	010101001001	平整场地	1. 素土夯实，压实系数>93% 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1100			
24	040202009010	砂砾石	1. 级配碎砾石垫层15cm厚 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1100			
25	010501001001	垫层	1. C20水泥混凝土15cm厚 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	165			
26	040204002002	人行道块料铺设	1. 原有水泥混凝土垫层表面清理干净 2. 1:3干硬性水泥砂浆（上撒素水泥）3cm 3. 3cm厚火烧板 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1100			
		分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		PC仿石材地铺砖						
27	040202001005	路床（槽）整形	1. 范围:PC仿石材地铺砖 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3142			
28	040202009007	砂砾石	1. 石料规格:级配碎砾石垫层 2. 厚度:15cm 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3142			
29	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括混凝土搅拌、运输、浇筑等全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3142			
30	040203008006	块料面层	1. 原有水泥混凝土垫层表面清理干净 2. 1: 3干硬性水泥砂浆（上撒素水泥）3cm 3. PC仿石材地铺砖1. 8cm厚 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3142			
		分部小计						
		警戒钢柱						
31	040205018001	警示柱	1. 0. 5m高成品警戒钢柱（ $\phi$ 159，壁厚3. 72，含法兰盘） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	根	140			
		分部小计						
		更换铸铁井盖						
32	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 拆除并更换铸铁井盖，直径800mm 2. 更换新井盖 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	30			
		分部小计						
		区域二						
		拆除部分						
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	041001001008	拆除路面	1. 材质:C30混凝土及砂夹石垫层拆除 2. 厚度:30cm 3. 包括混凝土路面切缝、清理等全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
34	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	148.5			
35	040103002010	余方弃置	1. 建筑垃圾场消纳厂费用 2. 综合单价暂估，据实结算。	m3	148.5			
		分部小计						
		新建部分						
		沥青道路						
36	040202009011	砂砾石	1. 石料规格:级配碎砾石垫层 2. 厚度:40cm 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
37	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括混凝土搅拌、运输、浇筑等全部工序 4. 混凝土面塑料薄膜养生 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
38	041001001009	铣刨混凝土路面	1. 材质:铣刨机铣刨所有混凝土路面 2. 厚度:1-5cm及现场局部超过厚度部分 3. 铣刨原有混凝土路面、清扫废渣全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
39	040203009005	弹性面层	1. 材料品种:铺装玻璃纤维格栅（自粘式） 2. 厚度:一层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040203003005	透层、粘层	1. 材料品种:粘层油PC-3 2. 喷油量:0.6L/m 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
41	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:5cm 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	495			
42	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*15*30花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:M7.5水泥砂浆3cm厚 3. 完成缘石安砌的全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	49			
		分部小计						
		区域三						
		拆除部分						
43	041001002007	拆除人行道	1. 材质:拆除原有面包砖及水泥砂浆结合层 2. 厚度:6cm面包砖、3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 包括清理等全部工序 4. 位置:区域三范围内面包砖 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2740			
44	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	164.4			
45	040103002011	余方弃置	1. 建筑垃圾场消纳厂费用 2. 综合单价暂估, 据实结算。	m3	164.4			
		分部小计						
		新建部分						
		面包砖二						
46	04020400100	人行道整形碾	1. 人行道整形碾压	m2	2740			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	压	2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求					
47	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括混凝土搅拌、运输、浇筑等全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2740			
48	040203008009	块料面层	1. 原有水泥混凝土垫层表面清理干净 2. 1：3干硬性水泥砂浆（上撒素水泥）3cm 3. 6cm厚面包砖面层 4. 位置：沥青停车位 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2740			
49	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:100*15*30花岗岩路缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:M7.5水泥砂浆3cm厚 3. 完成缘石安砌的全部工序 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	16			
		分部小计						
		更换井盖						
50	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 拆除并更换铸铁井盖，直径800mm 2. 完成拆除更换的所有工序	套	25			
		分部小计						
		措施项目						
51	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式推土机进出场90kW以内	台·次	1			
52	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场	台·次	1			
53	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机进出场	台·次	1			
54	041102002001	基础模板	1. 构件类型:围栏混凝土基础模板	m2	111.6			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
--------------------------------------	------------------------------------

第 9 页 共 9 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 计 日 工 表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

## 规费、税金项目计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环 形道路及平台改造-安装工程	标段: 和林格尔乳业开发区师大东路北 侧公园环形道路及平台改造
---	------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040805003002	太阳能路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED-60W 3.灯杆材质、高度:灯杆为Q235A钢材 H=8米 4.光源规格:太阳能板=120W 锂电池为120AH 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:路灯基础采用C25混凝土基础 6.清单包含路灯安装及基础等全部费用，安装需满足图纸及规范要求	套	5			
2	040805003003	景观灯组	1.名称:景观灯组 2.型号:32W 3.清单包含路灯安装及基础等全部费用，安装需满足图纸及规范要求	套	3			
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*6 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:室外暗敷	m	50			
4	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-3*6 3.材质、类型:铜质	个	6			
5	030408001002	电缆沟挖填土	电缆沟挖填土	m <sup>3</sup>	24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 计 日 工 表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

## 规费、税金项目计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程汇总表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			
2.2	材料暂估价	—		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		100000		





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					