

乌银高速匝道互通迁改工程（10kv线路改造）

材料表

工程名称：乌斯太高速公路互通迁改10kv配电工程

序号	材料名称	型号规格	单位	数量
1	镀锌钢管	DN114*2500	根	5
2	电缆抱箍	DBG6-240	付	5
3	电缆抱箍	DBG6-260	付	5
4	电缆抱箍	DBG6-280	付	5
5	电缆抱箍	DBG6-300	付	5
6	电缆抱箍	DBG6-320	付	5
7	PE管	φ 200	m	921.9
8	警示带		m	921.9
9	标示桩		个	22
10	底盘	DP10	块	7
11	卡盘	KP-12	块	14
12	卡盘抱箍	U22-370	付	14
13	普通混凝土电杆	φ 190×15×M×G	根	4
14	普通混凝土电杆	φ 190×12×M×G	根	3
15	直线单横担	HD1-17/8008	根	3
16	直线单顶抱箍	∅ 190	付	3
17	U型抱箍	U18-200	付	3
18	耐张横担	(含斜铁和联板) HD3-19/8008	套	4
19	耐张顶架		付	4
20	绝缘子	R12.5, ET150N	只	33
21	盘形悬式瓷绝缘子	U70B/146	片	48
22	直角挂板	Z-7	只	24
23	联板	L-190	只	24
24	球头挂环	Q-7	个	24
25	碗头挂板	WS-7	个	24
26	耐张线夹	NLL	个	24
27	杆号牌		块	7
28	拉盘	LP-12	块	10
29	拉线盘拉环	φ 28	个	10
30	拉线抱箍	LB-210 (-6*70)	付	20
31	平行挂板	PD-12	个	20
32	楔形线夹	NX2	个	60
33	拉紧绝缘子	JH-90	只	20
34	UT型线夹	NUT-2	个	20
35	钢绞线	GJ-35	m	150
36	拉线保护管	PVC	根	20
37	软铜线	BVR-35	m	65
38	氧化锌避雷器	HY5WS-17/50(含护套)	组	5
39	设备线夹	SLG-3B	只	60
40	避雷器支架		组	5
41	引下线	JKLYJ-50	m	60
42	铜铝接线端子	DTL-50	个	15
43	垂直接地体	∠50*5*2500	根	5
44	避雷器引线	JKLYJ-10kv-70	m	60
45	电缆线路工程			
46	电缆敷设			
47	电力电缆	ZC-YJLV22-8.7/15-3*240mm ²	m	222.2
48	电力电缆	ZC-YJLV22-8.7/15-3*95mm ²	m	287.85
49	铝芯终端头	LSW-3*240	套	2
50	电缆抱箍	KBG5-240	付	4
51	电缆抱箍	KBG5-70	付	6
52	端头	DT-240	套	6
53	铝芯终端头	LSW-3*95	套	3

54	端头	DT-95	套	9
55	电缆抱箍	KBG5-95	付	6
56	电缆抱箍	KBG5-70	付	9
57	电缆中间头, 铝, 240		套	2
58	电缆防爆盒		套	2
59	电缆中间头, 铝, 95		套	1
60	电缆防爆盒		套	1