

康巴什区党政大楼、孵化大厦（青
春山街道办事处）水效领跑者建设
工程名称：_____项目

招标工程量清单

编制人：_____（造价专业人员签字及盖章）


审核人：_____（签字及盖章）


编制单位：_____（盖章）


法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）


招标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：_____



康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目 工程量清单编制说明

一、工程名称

康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

二、工程概况

康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目包括：拆除工程、给排水、室外硬化及安装工程。

三、编制依据

1、工程量依据鄂尔多斯市康巴什区农牧和水利局提供的康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目电子版施工图纸及该工程图纸答疑进行计算。

2、工程量清单执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024），定额执行 2021 届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017 届《内蒙古自治区房屋建筑工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料等。

4、税金执行内建标【2019】113 号文件，税率按 9%计取。

5、人工费依据内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知，内建标【2021】148 号文件人工费调增 10%。

6、安全生产费依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98 号）通知要求计取。

详各单位工程中其他项目清单计价表。不得作为竞争性费用，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。

7、规费不单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目中。

三、其他说明

1、暂列金额：暂列金额为不可竞争费用，本项目暂列金额为 150000 元（壹拾伍万元整）（已含税金）。

2、本工程不计取建筑工人实名制费

3、土方外运土方应考虑环保要求的消纳费，投标单位在投标时自行考虑，结算时不予调整。

4、建筑垃圾外运应考虑环保要求的消纳费，投标单位在投标时自行考虑，结算时不予调整。

5、控制价编制时，商品砼泵送及运距已在砼材料价格中计入，投标单位报价时需自行考虑，结算时不予调整。

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003014001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：水龙头	个	72		
2	031003014002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：淋浴头	个	28		
3	031003006001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐式大便器	组	11		
4	031003006002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	组	139		
5	031003007001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	组	49		
6	011102003001	平面块料拆除	1. 地面面砖及找平层拆除	m ²	38		
7	011203003001	立面块料拆除	1. 墙面面砖及找平层拆除	m ²	38		
8	011203003002	块料墙面	1. 墙面块料面砖及找平层恢复	m ²	38		
9	011102003002	块料楼地面	1. 地面块料面砖及找平层恢复	m ²	38		
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：投标人自行考虑，结算时不予调整 3. 考虑环保要求的消纳费	m ³	3.2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦
(青春山街道办事处)水效领跑者建
设项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外管道土方					
1	010101001001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.土方工程量含放坡及工作面工程量	m3	6067.2		
2	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.密实度:压实系数≥0.90	m3	6036.2		
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑,结算时不予调整 3.考虑环保要求的消纳费	m3	50.5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦
(青春山街道办事处)水效领跑者建
设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械进出场及安拆		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031002001001	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电	个	34		
2	031002001002	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	11		
3	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	9		
4	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
5	031002001005	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电	个	3		
6	031002001006	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001007	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电	个	1		
8	031002001008	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	5		
9	031002001009	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电	个	4		
10	031002001010	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	15		
11	031002001011	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电	个	12		
12	031002001012	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001013	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电	个	13		
14	031002001014	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰	个	5		
15	031002001015	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电 5. 含法兰	个	1		
16	031002001016	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰	个	4		
17	031002001017	金属阀门	1. 类型: 远传涡轮流量传感器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 自带通讯、220V 直流电源供电 5. 含法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR管(S4系列) DN80 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	59.29		
19	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR管(S4系列) DN65 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	58.64		
20	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR管(S4系列) DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	77.51		
21	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR管(S4系列) DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	151.71		
22	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR管(S4系列) DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	143.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管(S4系列) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	151.23		
24	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管(S4系列) DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	1118.5		
25	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管(S4系列) DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	552.88		
26	031002001018	原大便器管道断开加装堵头	1. 名称:原大便器管道断开加装堵头 2. 规格、压力等级:DN20	个	141		
27	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN20 3. 楼板钻孔	个	2		
28	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN25 3. 楼板钻孔	个	1		
29	031301003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN40 3. 楼板钻孔	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031301003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN50 3. 楼板钻孔	个	4		
31	031301003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN65 3. 楼板钻孔	个	6		
32	031301003006	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN80 3. 楼板钻孔	个	2		
		排水					
33	031003014003	给、排水附件	1. 名称:洗手池墩布池龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 一级水效	个	72		
34	031003006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:感应式 5. 一级水效	组	130		
35	031003006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:连体水箱 5. 一级水效	组	11		
36	031003014004	淋浴头	1. 名称:淋浴头 2. 一级水效	个	28		
37	031003007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 3. 组装形式:成套 感应式 4. 一级水效	组	49		
38	031003018001	饮水器	1. 名称:直饮水机 2. 一开一温一直饮,额定功率3000W,额定电压220V,内胆容量26L,过滤精度0.0001微米 3. 一级水效	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦
(青春山街道办事处)水效领跑者建
设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架	脚手架		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：室外硬化及安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化拆除及回复					
		沥青路面					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm厚 3. 综合考虑切缝机切缝	m2	3500		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:40cm厚	m2	3500		
3	041001003002	拆除基层	1. 材质:天然砂砾 2. 厚度:20cm厚	m2	3500		
4	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 粘层油(PC-3)0.5 L/m2 3. 6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 4. 透层油乳化沥青(PC-2)1.0 L/m2 5. 20cm厚水泥稳定级配碎石基层(5:95) 6. 20cm厚水泥稳定级配碎石底基层(4:96) 7. 三向土工格栅TXB 8. 20cm厚天然砂砾 9. 土基压实度 ≥96%(重型击实标准) 10. 基层料及沥青砼运输:施工单位自行考虑, 结算是不予调整	m2	3500		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 拆除花岗岩道牙 2. 安砌花岗岩道牙(材料利旧) 3. 2cm厚1:3水泥砂浆	m	1200		
6	040103005001	废料弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标人自行考虑, 结算时不予调整 3. 考虑环保要求的消纳费	m3	2450		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：室外硬化及安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺装路面					
7	041001002001	拆除人行道	1. 60厚透水砖 2. 100厚透水混凝土	m2	400		
8	041001002002	拆除人行道	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:15cm厚	m2	400		
9	040204001001	人行道块料铺设	1. 60厚透水砖, 细沙扫缝 2. 30厚干砂找平层 3. 100厚C25透水混凝土[透水基层] 4. 150厚级配碎石(压沉值控制在5mm以内)[透水底基层] 5. 素土夯实(密实度≥93%)	m2	400		
10	040103005002	废料弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标人自行考虑, 结算时不予调整 3. 考虑环保要求的消纳费	m3	84		
		管道					
11	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE管 DN50(1.2Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	96		
12	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE管 DN65(1.2Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：室外硬化及安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE管 DN80(1.2Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	370		
14	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE管 DN100(1.2Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗及压力试验满足设计要求	m	211		
15	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE管 DN200 4. 连接形式:电熔连接 5. 冲洗及压力试验满足设计要求 6. 环刚度大于等于SN8	m	428		
16	031001008015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE管 DN500 4. 连接形式:电熔连接 5. 冲洗及压力试验满足设计要求 6. 环刚度大于等于SN8	m	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：室外硬化及安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE管 DN700 4. 连接形式:电熔连接 5. 冲洗及压力试验满足设计要求 6. 环刚度大于等于SN8	m	60		
18	031002001019	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
19	031002001020	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
20	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力传感器	台	2		
21	031005004001	稳压罐	1. 名称:稳压罐 2. 24L, 16bar	台	2		
22	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
23	031003014006	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2		
24	031002001021	快速取水阀	1. 名称:快速取水阀 2. 规格:DN25 3. 参06MS201-3-P28~29、P127~128	座	4		
25	040504001001	中水给水阀门井	1. 名称:中水给水阀门井 2. 07ms101-2-P134	座	9		
26	040504001002	砖砌阀门井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 基础C25混凝土底板	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：室外硬化及安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦
(青春山街道办事处)水效领跑者建
设项目

工程名称： 室外硬化及安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化及安装工程

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：室外硬化及安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦
(青春山街道办事处)水效领跑者建
设项目

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	150000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		150000			-

增值税计价表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：康巴什区党政大楼、孵化大厦（青春山街道办事处）水效领跑者建设项目

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			150000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	150000			
合 计		-	-	150000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。