

新建道路沿线绿化环境提升项
目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目

标段名称：新建道路沿线绿化环境提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	新建道路沿线绿化环境提升项目	
1.1.1	新建道路沿线绿化环境提升项目—园林绿化工程	
1.1.2	新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沙坑花海					
1	050103016003	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:油菜花 2. 草(灌木)籽种类:草籽撒播 3. 养护期:新工养护期1年	m2	5610		
2	050103003004	片植灌木	1. 种类:扬柴 2. 单位面积株数:1-2年生苗子, 每平米1株 3. 养护期:新工养护期1年	m2	3490		
3	050103015001	草籽撒播-波斯菊	1. 草皮种类:波斯菊 2. 铺种方式:草籽撒播(道路两侧各撒5m宽波斯菊草籽) 3. 养护期:新工养护期1年	m2	22743		
		游客中心丁字路口景观节点					
4	050102001001	移植乔木	1、移植樟子松, 高度6-8m, (含措施、支撑等) 2、养护期:新工养护期1年	株	14		
5	050102001002	移植乔木	1、移植小叶杨, 胸径20-30cm (含措施、支撑等) 2、养护期:新工养护期1年	株	3		
6	050102004001	移植绿篱	1、移植绿篱 2、养护期:新工养护期1年	m2	25		
7	050103001001	常绿乔木	1. 种类:造型油松 2. 胸径/干径/米径/地径:冠径≥2.5m 3. 株高:H:3.5m 4. 冠径:冠形优美, 全冠移植, 带土球, 土球直径40cm须经甲方同意方可调入 (含措施、支撑等) 5. 养护期:新工养护期1年	株	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103001002	常绿乔木	1. 种类: 桧柏 2. 胸径/干径/米径/地径: 冠径 $\geq$ 2.0m 3. 株高:H:2.5-3m 4. 冠径: 全冠, 冠型丰满, 匀称, 土球直径40cm, 第一层至地面 $\leq$ 30cm (含措施、支撑等) 5. 养护期: 新工养护期1年	株	8		
9	050103001003	落叶乔木	1. 种类: 紫叶李 2. 胸径/干径/米径/地径: 地径: 6-8cm 3. 株高:H: 1.5-2m 4. 冠径: 半冠, 不偏冠, 分枝点0.8m, 带土球40 $\times$ 40cm (含措施、支撑等) 5. 养护期: 新工养护期1年	株	1		
10	050103001004	落叶乔木	1. 种类: 造型金叶榆 2. 胸径/干径/米径/地径: 地径: 8cm 3. 株高:H: 2-2.5m 4. 冠径: 全冠, 土球直径50cm, 分支点高度30-50cm, 至少3个主干, 3-5层冠, 每个主干冠径 $\geq$ 50cm, 造型优美, 须经甲方同意方可调入 (含措施、支撑等) 5. 养护期: 新工养护期1年	株	4		
11	050103001005	落叶乔木	1. 种类: 造型红叶李 2. 胸径/干径/米径/地径: 地径: 6cm 3. 株高:H: 1.5-2m 4. 冠径: 全冠, 土球直径50cm, 分支点高度30-50cm, 至少3个主干, 3-5层冠, 每个主干冠径 $\geq$ 50cm, 造型优美, 须经甲方同意方可调入 (含措施、支撑等) 5. 养护期: 新工养护期1年	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050103006001	栽植丛生竹	1. 种类:金叶榆球 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝 /株, 20株/丛, 每分枝 粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期 1年	丛	3		
13	050103006002	栽植丛生竹	1. 种类:水蜡球 2. 根盘丛径:H:1.2m, 冠幅W:1.2m, 5-7分枝 /株, 14株/丛, 每分枝 粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期 1年	丛	5		
14	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:大花金鸡菊 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	23		
15	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:木茼蒿 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	53		
16	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鼠尾草 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	45		
17	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:红五彩苏 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	13		
18	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 种类:黄五彩苏 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	17		
19	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:南非万寿菊 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	97		
20	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鸢尾 2. 单位面积株数:36盆 /平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期 1年	m2	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 种类:欧石竹 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	31		
22	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 种类:地被菊 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	27		
23	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 种类:德国景天 2. 单位面积株数:3-5个芽/株, 36株/平方米 3. 养护期:新工养护期1年	m2	679		
24	050301005001	点风景石	景石 1. 5*0.6*1.2m, 1.2*0.	组	2		
25	050101005003	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:微地形	m2	476.65		
		恩格贝沙漠科技馆附近道路排水沟节点					
26	050103001006	常绿乔木	1. 种类:桧柏 2. 胸径/干径/米径/地径:冠径≥2.0m 3. 株高:H:2.5-3m 4. 冠径:全冠,冠型丰满,匀称,土球直径40cm,第一层至地面≤30cm(含措施、支撑等) 5. 养护期:新工养护期1年	株	8		
27	050103001007	落叶乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径/干径/米径/地径:地径:6-8cm 3. 株高:H:1.5-2m 4. 冠径:半冠,不偏冠,分枝点0.8m,带土球40×40cm(含措施、支撑等) 5. 养护期:新工养护期1年	株	8		
28	050103006003	栽植丛生竹	1. 种类:桧柳 2. 根盘丛径:H:1.5m;冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期1年	丛	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103006004	栽植丛生竹	1. 种类: 榆叶梅球 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期: 新工养护期1年	丛	8		
30	050103006005	栽植丛生竹	1. 种类: 丁香球 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期: 新工养护期1年	丛	9		
31	050103006006	栽植丛生竹	1. 种类: 金叶榆球A 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期: 新工养护期1年	丛	2		
32	050103006007	栽植丛生竹	1. 种类: 金叶榆球B 2. 根盘丛径:H:1.2m; 冠幅W:1.2m, 5-7分枝/株, 14株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期: 新工养护期1年	丛	5		
33	050103006008	栽植丛生竹	1. 种类: 水蜡球 2. 根盘丛径:H:1.2m; 冠幅W:1.2m, 5-7分枝/株, 14株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期: 新工养护期1年	丛	9		
34	050103009011	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 三色堇 2. 单位面积株数: 36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期: 新工养护期1年	m2	18		
35	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 木茼蒿 2. 单位面积株数: 36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期: 新工养护期1年	m2	19		
36	050103009013	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 大滨菊 2. 单位面积株数: 36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期: 新工养护期1年	m2	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009014	栽植花卉/地被植物	1. 种类:假龙头 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 150双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	17		
38	050103009015	栽植花卉/地被植物	1. 种类:千屈菜 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	33		
39	050103009016	栽植花卉/地被植物	1. 种类:南非万寿菊 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	36		
40	050103009017	栽植花卉/地被植物	1. 种类:蓝花鸢尾 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	9		
41	050103009018	栽植花卉/地被植物	1. 种类:蛇鞭菊 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	11		
42	050103009019	栽植花卉/地被植物	1. 种类:观赏草 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	21		
43	050103009020	栽植花卉/地被植物	1. 种类:兰盆草 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	20		
44	050103009021	栽植花卉/地被植物	1. 种类:佛甲草 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	16		
45	050103009022	栽植花卉/地被植物	1. 种类:黄菖蒲 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	14		
46	050103009023	栽植花卉/地被植物	1. 种类:水生美人蕉 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	050103009024	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛地黄 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	17		
48	050103009025	栽植花卉/地被植物	1. 种类:马莲 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	33		
49	050103009026	栽植花卉/地被植物	1. 种类:桔梗 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	20		
50	050103009027	栽植花卉/地被植物	1. 种类:芒草 2. 单位面积株数:36盆/平方米 3. 养护期:新工养护期1年	m2	50		
51	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:芦苇 2. 草(灌木)籽种类:草籽撒播 3. 养护期:新工养护期1年	m2	2199		
52	050103009028	栽植花卉/地被植物	1. 种类:德国景天 2. 单位面积株数:3-5个芽/株, 36株/平方米 3. 养护期:新工养护期1年	m2	836		
53	050101005002	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:微地形	m2	786.36		
		1新建路与农业观光园路口景观节点现状平面图					
54	050103001008	常绿乔木	1. 种类:桧柏 2. 胸径/干径/米径/地径:冠径≥2.0m 3. 株高:H:2.5-3m 4. 冠径:全冠,冠型丰满,匀称,土球直径40cm,第一层至地面≤30cm(含措施、支撑等) 5. 养护期:新工养护期1年	株	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	050103001009	落叶乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径/干径/米径/地径:地径:6-8cm 3. 株高:H:1.5-2m 4. 冠径:半冠, 不偏冠, 分枝点0.8m, 带土球40×40cm（含措施、支撑等） 5. 养护期:新工养护期1年	株	3		
56	050103001011	栽植乔木	1. 种类:柳树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8-10cm 3. 株高:现状移植（含措施、支撑等） 4. 养护期:新工养护期1年	株	17		
57	050103001012	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 株高:H:3M 现状移植（含措施、支撑等） 3. 养护期:新工养护期1年	株	5		
58	050103006009	栽植丛生竹	1. 种类:丁香球 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期1年	丛	9		
59	050103006010	栽植丛生竹	1. 种类:金叶榆球 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期1年	丛	4		
60	050103006011	栽植丛生竹	1. 种类:水蜡球 2. 根盘丛径:H:1.2m; 冠幅W:1.2m, 5-7分枝/株, 14株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期1年	丛	5		
61	050103006012	栽植丛生竹	1. 种类:紫叶李球 2. 根盘丛径:H:1.5m; 冠幅W:1.5m, 5-7分枝/株, 20株/丛, 每分枝粗≥0.5cm 3. 养护期:新工养护期1年	丛	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	050103003001	片植灌木	1. 种类:金叶榆篱 2. 株高:修剪后0.6m 3. 单位面积株数:36株/平方米, 为现状移植 4. 养护期:新工养护期1年	m2	41		
63	050103003002	片植灌木	1. 种类:金叶榆篱 2. 株高:修剪后0.6m 3. 单位面积株数:36株/平方米, 4. 养护期:新工养护期1年	m2	32		
64	050103009030	栽植花卉/地被植物	1. 种类:紫苑 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	26		
65	050103009029	栽植花卉/地被植物	1. 种类:金鸡菊 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	34		
66	050103009031	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三色堇 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	16		
67	050103009032	栽植花卉/地被植物	1. 种类:大滨菊 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	24		
68	050103009033	栽植花卉/地被植物	1. 种类:南非万寿菊 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 120双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	36		
69	050103009034	栽植花卉/地被植物	1. 种类:假龙头 2. 单位面积株数:36盆/平方米, 150双色盆 3. 养护期:新工养护期1年	m2	22		
70	050103009035	栽植花卉/地被植物	1. 种类:德国景天 2. 单位面积株数:3-5个芽/株, 36株/平方米 3. 养护期:新工养护期1年	m2	769		
71	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:微地形	m2	768		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		农业观光园日光温室栋间南北道路两侧绿化					
72	050103003003	片植灌木	1. 种类:侧柏篱 2. 株高:修剪后高度0.8m 3. 单位面积株数:25株/平米 4. 养护期:新工养护期1年	m2	86		
73	050103009036	栽植花卉/地被植物	1. 种类:八宝景天 2. 单位面积株数:3-5个芽/株, 36株/平方米 3. 养护期:新工养护期1年	m2	1056		
74	050103009037	栽植花卉/地被植物	1. 种类:三七景天 2. 单位面积株数:3-5个芽/株, 36株/平方米 3. 养护期:新工养护期1年	m2	979		
		农业观光园日光温室排间东西道路两侧绿化					
75	050103016004	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:紫萼玉簪 2. 草(灌木)籽种类:籽播, 2-3g/m², 浸种24小时 3. 养护期:新工养护期1年	m2	476		
76	050103016005	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:落新妇 2. 草(灌木)籽种类:籽播, 2-3g/m², 浸种24小时 3. 养护期:新工养护期1年	m2	476		
77	050103016006	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:德国鸢尾 2. 草(灌木)籽种类:籽播, 2-3g/m², 浸种24小时 3. 养护期:新工养护期1年	m2	578		
78	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:二月兰 2. 草(灌木)籽种类:草籽撒播 3. 养护期:新工养护期1年	m2	2587		
		花海前南北道路两侧地被					
本页小计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目--园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	050406002	安全文明施工费			9942.24			
1.1	050406002001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	4971.12			
1.2	050406001001	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	4971.12			
2	050406005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	2485.56			
3	050406009001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	497.11			
5	050406008001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	497.11			
合 计					13422.02			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

措施项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目
--园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—园林绿化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目一园林绿化工程 标段: 新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		游客中心丁字路口景观节点					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:现状混凝土路拆除 2. 厚度:20cm	m2	193		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 运距: 装载机装, 自卸汽车运, 运距投标人自行考虑,	m3	38.6		
		农业观光园日光温室栋间南北道路两侧绿化					
3	040204001001	人行道块料铺设-透水砖	1. 块料品种、规格:60厚透水砖铺装面层 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘接层	m2	119		
4	040204001002	人行道块料铺设-透水砖	3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m2	119		
5	040204001003	人行道块料铺设-透水砖	4. 150厚天然级配砂砾垫层	m2	119		
6	040204001004	人行道块料铺设-透水砖	5. 素土夯实（密实度大于等于93%%）	m2	119		
7	040204001005	人行道块料铺设-植草砖	1. 块料品种、规格:70厚植草砖，缝宽50，撒草籽 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚中粗沙	m2	241		
8	040204001006	人行道块料铺设-植草砖	3. 150厚天然级配砂砾垫层	m2	241		
9	040204001007	人行道块料铺设-植草砖	4. 素土夯实（密实度大于等于93%）	m2	241		
10	040204002001	彩色透水混凝土	50厚C25透水混凝土面层（石子粒径0. 3-0. 5cm）	m2	127		
11	040204002002	彩色透水混凝土	10厚细砂石	m2	127		
12	040204001008	彩色透水混凝土	3. 150厚天然级配砂砾垫层	m2	127		
13	040204001009	彩色透水混凝土	4. 素土夯实（密实度大于等于93%）	m2	127		
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*250*500（1000）芝麻灰花岗岩平道牙 2. 垫层材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m	456		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040303001001	混凝土垫层	1. 位置：侧石后靠背及垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土靠背	m3	18.92		
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度:240mm	m3	1.44		
17	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆，MU10蒸压灰砂砖 2. 基础类型:砖基础	m3	1.08		
18	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:商砼 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	0.45		
19	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:150厚级配砂砾垫层	m3	0.91		
20	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	20厚1:3水泥砂浆防潮层，内掺5%防水剂	m2	1.92		
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	5厚1:3水泥砂浆抹灰，内掺5%防水剂	m2	22		
22	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:回填土，夯填	m3	1200		
23	040103003002	余方弃置	1、土方倒运，挖机挖土一二类土， 2、运距：自卸汽车运土，运距投标人自行考虑	m3	1200		
24	040202009001	卵石	1. 石料规格:白色鹅卵石 Φ30-50mm	m2	15		
		游客中心丁字路口景观节点					
25	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:De63Pe主管0.8MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	160		
26	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:De50Pe主管0.8MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	8		
27	030804014001	低压塑料管件	1. 材质:塑料管件安装(粘接) 2. 规格:DE50	个	8		
28	030807001001	法兰阀门	1. 名称:法兰阀门 2. 型号、规格:DE50	个	4		
29	040501012001	过路顶管	1. 地层类别:过路顶管 2. 管道材质及规格:DN100钢管	m	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目--硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041201017	文明施工费			1153.81			
1.1	041201017001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	703.54			
1.2	041201016001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28	450.27			
2	041201020001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	175.9			
3	041201024001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	35.18			
5	041201023001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	35.18			
合 计					1400.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

措施项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目
—硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程

标段：新建道路沿线绿化环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：新建道路沿线绿化环境提升项目—硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]