

准格尔旗周家湾街区环境提升
改造工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

标段名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

工程地点：准格尔旗周家湾

项目性质：市政广场景观

工程概况：建设内容主要包括图纸范围内的景观工程、绿化工程、景观照明工程、景观工程绿化灌溉给水工程内容等。

二、编制范围

本次招标工程量清单编制范围包括重庆渝宏建筑规划设计有限公司设计的图纸，具体编制范围包括：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程景观工程、绿化工程、景观照明工程、景观工程绿化灌溉给水工程内容等。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2024、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2024、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2024。

2、重庆渝宏建筑规划设计有限公司提供的“准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程”电子版图纸。

3、图纸中涉及的相关图集及图纸答疑。

4、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。

5、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。

6、依据内建标【2025】98号文件中要求，单独计提安全生产费，市政工程、景观照明工程暂按不含税工程总价的1.5%计取后计取税金的全部费用，土石方工程、景观工程绿化灌溉给水工程暂按不含税工程总价的3%计取后计取税金的全部费用，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。

四、其他说明

1、暂列金（不含税价）为50000元（大写：伍万元整）；

2、垃圾消纳费暂估综合单价80元/m³；

3、本工程量清单中项目特征描述投标人应与本说明、招标文件及答疑、施工图纸、相关图集、规范、标准及技术资料、现场施工条件等相结合阅读和理解；

4、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中；不同单项及单位工程的分部分项清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计及相关标准图集，组价时应结合投

标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的措辞。

内蒙古中证工程项目管理有限公司

2026 年 3 月 17 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--土石方工程 标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		草坪区域、沙坑区土石方					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:挖方中土石比根据现场实际情况最终确定	m3	2697.14		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种:素土 2. 密实度:符合设计要求	m3	1790.09		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:土石比根据现场实际情况最终确定 2. 运距:投标单位自行考虑遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场 3. 运输方式满足绿色环保要求	m3	907.05		
		硬化土石方					
4	010101001002	挖土方	1. 土类别:挖方中土石比根据现场实际情况最终确定	m3	90.55		
5	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础土方回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:符合设计要求	m3	53.56		
6	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:土石比根据现场实际情况最终确定 2. 运距:投标单位自行考虑遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场 3. 运输方式满足绿色环保要求	m3	34.79		
		基础土石方					
7	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:挖方中土石比根据现场实际情况最终确定 2. 开挖深度:2m以内	m3	472.56		
8	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础土方回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:符合设计要求	m3	320.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--土石方工程 标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:基础土方 2. 运距:投标单位自行考虑遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场 3. 运输方式满足绿色环保要求	m3	151.78		
		电气土石方					
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:800mm	m3	311.53		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称:细砂垫层 2. 密实度:压实度≥85% 3. 材料品种、规格:细砂	m3	29.21		
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足图纸及现场施工要求 2. 材料品种、规格:细沙	m3	69.36		
13	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:满足图纸及现场施工要求 2. 材料品种、规格:素土	m3	212.96		
14	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标单位自行考虑遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场 3. 运输方式满足绿色环保要求	m3	98.57		
		绿化灌溉给水土石方					
15	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:800mm	m3	3987.9		
16	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称:细砂垫层 2. 密实度:压实度≥85% 3. 材料品种、规格:细砂	m3	460.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--土石方工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--土石方工程 标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--土石方工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-土石方工程	标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
-------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-- 标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502010001	拆除现状墙	1. 拆除部位:沙滩现状墙 2. 拆除材质:拆除沙滩现状混凝土墙	m3	45.45		
2	041001006001	拆除管道	1. 材质:PE 2. 管径:32	m	959.13		
3	040803001001	拆除电缆	1. 型号规格:ZC-YJV-5*6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:管内敷设	m	1018.98		
4	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场 3. 运输方式满足绿色环保要求	m3	64.54		
5	05B001	垃圾消纳	1. 垃圾消纳处置 2. 垃圾消纳按综合单价暂估80元/m³	m3	64.54		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--拆除工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--拆除工程 标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程—拆除工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-拆除工程	标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		井盖					
1	010503014001	井盖	1. 构件名称:5mm厚304不锈钢草盆井盖 2. 构件尺寸:Φ1000 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土卧牢 4. 5mm厚304不锈钢草盆井盖外框 5. 8M8化学锚栓 6. 成品防坠网 7. 井盖上方铺设20厚排水板、无纺布一层	套	61		
		沙滩					
2	080101010001	原土碾压、夯实	1. 部位:沙滩 2. 密实度:素土夯实(密实度大于93%)	m2	3676.51		
3	080106004001	滤层	1. 部位:沙滩 2. 材料品种:碎石滤水层 3. 厚度:实际厚度	m3	1532.77		
4	040305001001	垫层	1. 部位:沙滩 2. 材料品种、规格:粗砂垫层 3. 厚度:200厚	m3	1273.04		
5	080106004002	沙滩细砂	1. 部位:沙滩 2. 材料品种:细砂(沙滩专用白色海砂) 3. 厚度:200厚	m3	1273.04		
		沙滩路沿石					
6	080101010002	原土碾压、夯实	1. 部位:沙滩路沿石 2. 密实度:素土夯实(密实度大于93%)	m2	148.41		
7	040202010001	碎石	1. 部位:沙滩路沿石 2. 石料规格:碎石垫层 3. 厚度:100mm厚	m2	148.41		
8	040305001002	垫层	1. 部位:沙滩路沿石 2. 材料品种、规格:C20砼垫层 3. 厚度:100mm厚	m3	14.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040305004001	砖砌体	1. 部位:沙滩路沿石 2. 材料品种、规格:240mm厚砖砌体 3. 砂浆种类、强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆抹面（具体部位详见图纸）	m3	105.24		
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 沙滩路沿石 2. 材料品种、规格:芝麻白花岗岩路沿石（弧形定制）200X250X600 3. 垫层材料品种、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m	337.3		
		平缘石					
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 平缘石 2. 材料品种、规格:芝麻白花岗岩平缘石150X150X600 3. 结合层材料品种、厚度:30mm厚水泥砂浆 4. 垫层材料品种、厚度:100mm厚C20砼垫层	m	379.27		
		汀步					
12	010103001001	素土夯实	1. 部位:汀步 2. 密实度:素土夯实，夯实系数 ≥ 0.94	m2	14.04		
13	040202010005	碎石	1. 部位:汀步 2. 石料规格:级配碎石垫层 3. 厚度:100mm厚	m3	14.04		
14	041101001001	垫层	1. 部位:汀步 2. 材料品种、规格:C20砼垫层 3. 厚度:100mm厚	m3	14.04		
15	050201023001	汀步（步石、飞石）	1. 石料种类、规格:芝麻白花岗岩汀步石300x600X50 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:2水泥砂浆结合层	m2	14.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提
升改造工程

第 3 页 共 3 页

合 计	
-----	--

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--景观工程 标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--景观工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 现状人工塑料草坪为20mmm厚春草13针仿真草, 拆除并清理 3. 回填土质要求: 翻耕25-30cm, 搂平耙细, 去除杂物去除杂物, 砂土混合物应>20 cm. 50%的种植土和50%的细砂, 平整度和坡度符合设计要求 4. 找平找坡要求: 平整度和坡度符合设计要求	m2	23375.1		
2	010103002005	余方弃置	1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 运距: 投标单位自行考虑遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场 3. 运输方式满足绿色环保要求	m3	467.5		
3	05B002	垃圾消纳	1. 垃圾消纳处置 2. 垃圾消纳按综合单价暂估80元/m³	m3	462.44		
4	050101010001	栽植设施顶面过滤层	1. 部位: 草皮及花卉铺设区域 2. 过滤层材料品种、规格: 土壤表层撒铺细砂找平; 平整至所需坡度, 均匀撒施基肥与土拌匀 3. 厚度: 5cm	m2	17800.3		
5	040701012001	草坪导沟	1. 名称: 草坪导沟 2. 做法: 50*50压实土槽水沟	m	322		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-- 标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:分栽草皮 2. 铺种方式:分栽 3. 密度:49簇/平方米 4. 规格:8~10cm/簇 5. 养护期:新工养护一年 6. 浇水方式:自行考虑	m2	1537.7		
7	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:成品混播草皮卷 2. 铺种方式:满铺混播草皮 3. 规格:早熟禾70%;高羊茅20%;黑麦草10% 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:自行考虑	m2	17098.5		
8	050103009001	栽植花卉	1. 种类:八宝景天 2. 高度:20-25 3. 冠幅:20-25 4. 单位面积株数:25株/平方米 5. 规格:5~7芽/株 6. 养护期:新工养护一年 7. 浇水方式:自行考虑	m2	188.6		
9	050103009002	栽植花卉	1. 种类:马蔺 2. 高度:25-30 3. 冠幅:20-25 4. 单位面积株数:25株/平方米 5. 规格:5~7芽/株 6. 养护期:新工养护一年 7. 浇水方式:自行考虑	m2	164.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程—绿化工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--绿化工程 标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406006001	夜间施工增加费			
1.9	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.10	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--绿化工程

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-绿化工程	标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 材质及规格:PE D e110 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	593. 14		
2	031001008002	塑料管	1. 材质及规格:PE D e90 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	198. 4		
3	031001008003	塑料管	1. 材质及规格:PE D e75 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	164. 84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008004	塑料管	1. 材质及规格:PE D e63 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	259. 06		
5	031001008005	塑料管	1. 材质及规格:PE D e50 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	853. 77		
6	031001008006	塑料管	1. 材质及规格:PE D e40 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	767. 79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008007	塑料管	1. 材质及规格:PE D e32 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	1745. 95		
8	031001008008	塑料管	1. 材质及规格:PE D e25 2. 压力等级:1. 25MP a 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验 5. 安装部位:室外埋地 6. 介质:绿化灌溉给水 7. 含管件	m	2667. 16		
9	031001002001	镀锌钢管	1. 材质及规格:钢套管 DN150	m	26. 85		
10	031002011001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN100 3. 压力等级:1. 6MPa 4. 连接方式:法兰连接	个	4		
11	031002001001	金属阀门	1. 名称:Y型叠片过滤器 2. 材质及规格:DN100 3. 压力等级:1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接	个	4		
12	031002003001	塑料阀门	1. 名称:PE球阀 2. 材质及规格:De50 3. 压力等级:1. 6MPa	个	70		
13	050104003001	蓝牙遥控控制器TBOS-BT1LT	1. 名称: 蓝牙遥控控制器TBOS-BT1LT	套	66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002001002	金属阀门	1. 名称:可链接蓝牙遥控的1.5寸直流可链接蓝牙遥控的1.5寸直流PGA电磁阀 2. 材质及规格:DN40 3. 压力等级:1.6MPa 4. 含连接需要的附属构件	个	66		
15	031002001003	金属阀门	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 材质及规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	个	11		
16	031002001004	金属阀门	1. 名称:倒流防止器 2. 材质及规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	个	4		
17	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称:地埋式旋转喷头 2. 规格:喷头1806系列, 喷嘴18RVAN45-270° 和18RVAN(360°) 3. 含连接需要的附属构件	个	909		
18	050104002002	绿地灌溉配件安装	1. 名称:地埋式旋转喷头 2. 规格:喷头1806系列, 喷嘴18RVAN45-270° 和14RVAN(360°) 3. 含连接需要的附属构件	个	25		
19	050104002003	绿地灌溉配件安装	1. 名称:地埋式旋转喷头 2. 规格:喷头5000喷嘴30MRP(360°) 3. 含连接需要的附属构件	个	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	050104002004	绿地灌溉配件安装	1. 名称:P33/P33DK+PVB6RND快速取水阀 2. 含连接需要的附属构件	个	27		
21	050104003002	WS-DC土壤湿度传感器	1. 名称:WS-DC土壤湿度传感器 2. 需安装9V直流干电池 3. 含连接需要的附属构件	套	66		
22	031002001005	金属阀门	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 材质及规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	个	2		
23	031002001006	雨感可调自动电磁阀(锂电池供电)	1. 名称:雨感可调自动电磁阀(锂电池供电) 2. 材质及规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 含连接需要的附属构件	个	2		
24	031002009001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN100 3. 塑料给水管与阀门连接时, 采用专门法兰连接	副	23		
25	031002009002	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 塑料给水管与阀门连接时, 采用专门法兰连接	副	2		
26	031002009003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN40 3. 塑料给水管与阀门连接时, 采用专门法兰连接	副	66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050104002005	3厚高分子复合成品箱体	1. 名称:3厚高分子复合成品箱体 2. 内置细石卵石稳定管道、C20砼基础350*350*150固定	个	70		
28	050104002006	电磁阀阀箱	1. 名称:电磁阀阀箱 2. 阀箱盖(PVB-STD) 3. 含砖基（共四块） 4. 不小于8cm厚的反滤层（粒径2cm砾石	个	66		
29	050104002007	快速取水阀阀箱	1. 名称:快速取水阀阀箱（PVB6RND阀门箱） 2. 不小于8cm厚的反滤层（粒径2cm砾石	个	66		
30	010401007001	砖检查井	1. 名称:总给水阀井 2. 规格:1400*700*900（中间在短边方向采用70*70*8*900mm的方钢作为支撑） 3. 底板厚度及混凝土强度等级:C20混凝土100mm 4. 4个200*200*200砖砌支墩 5. 砌砖内壁抹1:3水泥砂浆 6. 内含塑钢爬梯 7. 井盖材质:5mm厚304不锈钢草盆井盖外框，5mm厚304不锈钢草盆井盖，标识字体 8. 配防坠网	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010401007002	砖检查井	1.名称：给水闸阀井 2.规格：井平面尺寸600*600，井壁厚240mm 3.垫层材料种类、厚度：碎石层或3：7灰土层 100mm 4.底板厚度及混凝土强度等级：C20混凝土100mm 5.1个200*200*200砖砌支墩 6.20厚1：2.5水泥砂浆参5%防水剂 7.内含塑钢爬梯 8.井盖材质：5mm厚304不锈钢草盆井盖外框，5mm厚304不锈钢草盆井盖，标识字体 9.配防坠网	座	7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境
提升改造工程--景观工程绿化灌溉给
水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升
改造工程—景观工程绿化灌溉给水

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-景观工程绿化灌溉给水	标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
------------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
景观工程照明部分

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--景观工程照明部分 标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升
改造工程—景观工程照明部分

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程-景观工程照明部分	标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
----------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--
暂列金额

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--暂列金额 标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程—暂列金额

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程--暂列金额

标段：准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程- 暂列金额	标段: 准格尔旗周家湾街区环境提升改造工程
----------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]