

嘎鲁图镇锡尼路、巴音
路道路拓宽改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	110.12			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	256.94			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:13km	m3	367.05			
		分部小计						
		人行红绿灯基础土方						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	4			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:13km	m3	4			
		分部小计						
		路灯基础土方						
6	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	72.29			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	57.12			
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:13km	m3	15.17			
		分部小计						
		抓拍监控杆基础土方						
9	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	90.72			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	58.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段: 嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段: 嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段: 嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除面包砖及砂浆结合层 2. 厚度:80mm	m2	1006.05			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度:150mm以内	m2	1006.05			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除花岗岩路缘石 2. 规格: 600*50*300mm	m	248.74			
4	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除花岗岩路缘石 2. 规格: 1000*100*300mm	m	144			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300厚 五莲花烧毛面花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	199.08			
6	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除异形花岗岩路缘石 2. 规格:1000*200*300mm	m	59.68			
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:100mm以内	m2	200.06			
8	041001003002	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:300mm	m2	200.06			
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	281.7			
		分部小计						
		硬化工程						
		道牙石						
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 600*50*300mm厚 五莲花烧毛面花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	215.92			
11	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300厚 五莲花烧毛面花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	174.94			
12	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 异形五莲花花岗岩路缘石 2. 规格:1000*200*300mm 3. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	69.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*100*300厚 五莲花烧毛面花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	23.8			
14	040303001001	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	13.92			
15	040303001002	C25素混凝土抹角	1. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	5.81			
		分部小计						
		沥青路面做法一（面层刨铣重铺）						
16	041001004001	铣刨路面	1. 结构形式:铣刨原有沥青混凝土路面 2. 厚度:1-5cm	m2	3054.93			
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	152.75			
18	040203003001	粘层	1. 喷洒乳化沥青油粘层	m2	3054.93			
19	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	3054.93			
		分部小计						
		沥青路面做法二（新建沥青道路）						
20	040202001001	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形 2. 密实度大于95%	m2	449.65			
21	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾石垫层 2. 厚度:200mm	m2	449.65			
22	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥稳定碎石（水泥:碎石=5: 95） 2. 厚度:300mm 3. 基层养生 4. 运距:投标人自行考虑	m2	449.65			
23	040203003002	透层	1. 喷洒乳化沥青油透层	m2	449.65			
24	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考	m2	449.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			虑					
25	040203003003	粘层	1. 喷洒乳化沥青油粘层	m2	449.65			
26	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C 细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	449.65			
		分部小计						
		彩色沥青混凝土路面（蓝色）						
27	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度大于95%	m2	162.5			
28	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎石（水泥:碎石=5: 95） 2. 厚度:300mm 3. 基层养生 4. 运距:投标人自行考虑	m2	162.5			
29	040203003004	透层	1. 喷洒乳化沥青油透层	m2	162.5			
30	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	162.5			
31	040203003005	粘层	1. 喷洒乳化沥青油粘层	m2	162.5			
32	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C 细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	162.5			
33	040203009001	水性EAU丙烯酸彩色路面	1. 水性EAU防滑面0.5mm 2. 水性EAU丙烯酸彩色路面1.5mm 3. 水性EAU渗透底涂层 4. 清除原路面浮土、垃圾、油污和疏松部分	m2	162.5			
		分部小计						
		面包砖						
34	040204001001	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	474.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040303001003	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	56.94			
36	040204002001	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚灰色面包砖 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	314.95			
37	040204002002	盲道砖铺设	1. 300*300*50mm厚黄色烧结盲道砖 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	159.56			
		分部小计						
		标线						
38	040205006001	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	95.01			
39	040205006002	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（黄色）	m2	26.76			
40	040205008001	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	222.49			
		分部小计						
		灌缝						
41	040402017001	路面灌缝	1. 施工方法：清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶	m	51.52			
		分部小计						
		措施项目						
42	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青混凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号：投标自行选择	台次	1			
43	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：投标自行选择	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程 标段: 嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		移动人行红绿灯						
1	04B001	拆除人行红绿灯	1. 拆除人行红绿灯 2. 高度：4m以内	套	4			
2	041001008001	拆除混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	4			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：13km	m3	4			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	16			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	0.119			
7	010516001001	地脚螺栓	1. 名称：地脚螺栓 2. 规格：M20, L=800mm	t	0.032			
8	010516002001	预埋铁件	1. 5mm厚Q235地脚法兰	t	0.031			
9	040804001001	配管	1. 材质：PVC管 2. 规格：50mm 3. 配置形式：砌体、混凝土结构暗配	m	4			
10	030408002001	信号线	1. 名称：控制电缆 2. 规格：RVV10*1mm2 3. 材质：铜芯 4. 电压等级(kV)：1.0	m	380			
11	030408002002	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 规格：RVV6*1mm2 3. 材质：铜芯 4. 电压等级(kV)：1.0	m	300			
12	04B002	安装原有人行红绿灯	1. 安装原有人行红绿灯 2. 高度：4m以内	套	4			
		分部小计						
		移动10-15m路灯						
13	04B003	拆除路灯	1. 杆座拆除 2. 灯杆拆除 3. 路灯高度：10-15m	套	4			
14	041001008002	拆除混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	13.82			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.35			
16	011702001002	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板	m2	3.6			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：22 级别：HRB400	t	0.305			
18	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌	m3	13.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
19	011702001003	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	46.08			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.038			
21	010516001002	地脚螺栓	1. 名称: 地脚螺栓 2. 规格: M28, L=2100mm	t	0.186			
22	010516002002	预埋铁件	1. 25mm厚Q235地脚法兰	t	0.222			
23	040804001002	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:70mm 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配	m	4			
24	030409001001	接地极	1. 名称:接地角钢 2. 材质:镀锌扁钢50*50*5mm	根	4			
25	030412007001	安装原有路灯	1. 安装原有单悬臂路灯 2. 路灯高度10-12m 3. 单抱箍臂长3m以下	套	4			
		分部小计						
		移动抓拍监控杆						
26	041001008003	拆除钢筋混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	24.3			
27	04B004	拆除抓拍监控杆	1. 拆除悬臂式抓拍监控杆 2. 含监控、抓拍等悬臂杆上设备拆除	套	6			
28	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	24.3			
29	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.4			
30	011702001004	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	86.4			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.573			
32	010516001003	地脚螺栓	1. 名称: 地脚螺栓 2. 规格: M30, L=1500mm	t	0.533			
33	010516002003	预埋铁件	1. 5mm厚Q235地脚法兰	t	0.154			
34	040804001003	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:50mm 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配	m	8			
35	080601021001	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:12芯 3. 熔接法					
36	080601021002	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端头 2. 规格:12芯 3. 熔接法	芯	12			
37	080601015001	光缆	1. 名称:室外单模光缆 2. 规格:12芯 3. 敷设方式:直埋敷设	m	500			
38	080601016001	通信电缆	1. 名称:室外电缆 2. 规格:RVV3*2.5 3. 敷设方式:直埋敷设	m	500			
39	04B005	安装原有抓拍监控杆	1. 安装原有悬臂式抓拍监控杆 2. 高度: 6m	套	6			
40	04B006	安装抓拍监控杆	1. 安装抓拍监控杆(高:6.5米;悬臂8米) 2. 含监控、抓拍等悬臂杆上设备安装	套	2			
41	030404017001	监控控制箱	1. 名称:监控控制箱 2. 规格:300*500*600mm 3. 安装方式:悬挂式	台	1			
		分部小计						
		移动路口指示牌						
42	041001010001	拆除路口指示牌	1. 拆除单柱式路口指示牌 2. 标志牌1m2以内	套	2			
43	041001008004	拆除钢筋混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	0.4			
44	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	0.4			
45	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.4			
46	011702001005	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	3.2			
47	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.006			
48	010516001004	地脚螺栓	1. 名称:地脚螺栓 2. 规格: M16, L=500mm	t	0.006			
49	04B007	安装单柱式路口指示牌	1. 安装原有单柱式路口指示牌 2. 标志牌1m2以内	套	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		维修检查井						
50	041001009001	降检查井一	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	7			
51	041001009002	降检查井二	1. 拆除原有井盖 2. 安装原有Φ700球墨铸铁井盖 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	13			
52	041001009003	维修雨水箅子一	1. 拆除原有雨水箅子 2. 安装400*600*30mm厚球墨铸铁雨水箅子 3. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 4. C25素混凝土一圈固定	座	4			
53	041001009004	维修雨水箅子二	1. 拆除原有雨水箅子 2. 安装原有400*600*30mm厚球墨铸铁雨水箅子 3. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 4. C25素混凝土一圈固定	座	4			
		分部小计						
		移动电子警察控制箱						
54	04B008	拆除电子警察控制箱	1. 拆除电子警察控制箱	台	1			
55	041001008005	拆除混凝土基础	1. 拆除混凝土基础	m3	0.13			
56	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011702001006	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	0.8			
58	040804001004	配管	1. 材质:PE管 2. 规格:50mm 3. 配置形式:直埋埋敷设	m	50			
59	031101010001	电源线	1. 名称:电源线 2. 材质:铜芯 3. 规格:RVV2*2.5mm2	m	500			
60	031101055001	光电转换器	1. 规格:光纤收发器 2. 型号:一光四电	个	2			
61	040801006001	落地式控制箱	1. 安装原有落地式电子警察控制箱 2. 规格: 600*400*1200mm	台	1			
		分部小计						
		移动红绿灯控制箱						
62	04B009	拆除红绿灯控制箱	1. 拆除红绿灯控制箱	台	1			
63	041001008006	拆除混凝土基础	1. 拆除混凝土基础	m3	0.13			
64	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	0.13			
65	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.13			
66	011702001007	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	0.8			
67	040804001005	配管	1. 材质:PE管 2. 规格:50mm 3. 配置形式:直埋埋敷设	m	50			
68	040801006002	落地式控制箱	1. 安装原有落地式信号灯控制箱 2. 规格: 600*400*1200mm	台	1			
		分部小计						
		拆除后安装护栏						
69	040205012001	拆除安装原有隔离护栏	1. 拆除安装原有隔离护栏 2. 安装方式: 固定式 膨胀螺栓	m	87.61			
		分部小计						
		移动移动光交箱						
70	01161400200	拆除原有光交	1. 拆除原有光交	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	箱	箱					
71	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土基础	m3	0.48			
72	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	0.48			
73	080601021003	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:288芯	个	2			
74	080601021004	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端接头 2. 规格:576芯	芯	576			
75	080601015002	光缆	1. 名称:室外单模铠装光缆 2. 规格:288芯 3. 敷设方式:直埋敷设	m	40			
76	080601023001	光（电）缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:288芯	段	2			
77	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48			
78	011702001008	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	2			
79	04B010	光交箱	1. 落地式移动光交箱 2. 芯数:576芯 3. 规格:1450*750*540mm 4. 含接地保护, 箱体安装及电子元器件	个	1			
80	040504002001	预制安装成品混凝土检查井	1. 预制混凝土矩形光缆井 2. 井内室尺寸: 1200*1200*1700mm 3. 井盖、井圈材质及规格: Φ 700球墨铸铁井圈井盖	座	1			
		分部小计						
		移动联通光交箱						
81	011614002002	拆除原有光交箱	1. 拆除原有光交箱	个	1			
82	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土基础	m3	0.92			
83	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	0.92			
84	080601021005	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:288芯	个	1			
85	080601021006	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端接头 2. 规格:288芯	芯	288			
86	08060100400	塑料通信管	1. 名称:七孔梅花管	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路一改移设施 标段: 嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路一改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路—绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏街与巴音路—绿化工程 标段: 嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路—绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路—绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路—绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路—绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	94.83			
2	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	221.26			
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:13km	m3	316.09			
		分部小计						
		人行红绿灯基础土方						
4	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	2			
5	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:13km	m3	2			
		分部小计						
		路灯基础土方						
6	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	90.37			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	71.4			
8	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:13km	m3	18.97			
		分部小计						
		抓拍监控杆基础土方						
9	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 已含工作面及放坡	m3	56.7			
10	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002002	拆除人行道	1. 拆除面包砖及砂浆结合层 2. 厚度:80mm	m2	465.41			
2	041001003003	拆除基层	1. 拆除混凝土垫层 2. 厚度:150mm以内	m2	910.91			
3	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除花岗岩路缘石 2. 规格:1000*150*300mm	m	122.58			
4	041001005005	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除异形花岗岩路缘石 2. 规格:1000*200*300mm	m	234.66			
5	041001005006	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除花岗岩路缘石 2. 规格:1000*100*300mm	m	24			
6	041001002003	拆除人行道	1. 拆除600*300*50mm花岗岩硬化及砂浆结合层	m2	445.5			
7	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:100mm以内	m2	9.56			
8	041001003004	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:300mm	m2	9.56			
9	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	188.1			
		分部小计						
		硬化工程						
		道牙石						
10	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 异形五莲花花岗岩路缘石 2. 规格:1000*200*300mm 3. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	355.17			
11	040303001004	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土	m3	17.05			
		分部小计						
		沥青路面做法一 (面层铣刨重铺)						
12	041001004002	铣刨路面	1. 结构形式:铣刨原有沥青混凝土路面 2. 厚度:1-5cm	m2	3108.06			
13	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料	m3	155.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距:13km					
14	040203003006	粘层	1. 喷洒乳化沥青油粘层	m2	3108.06			
15	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13 C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	3108.06			
		分部小计						
		沥青路面做法二 (新建沥青道路)						
16	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度大于95%	m2	526.82			
17	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾石垫层 2. 厚度:200mm	m2	526.82			
18	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎石(水泥:碎石=5: 95) 2. 厚度:300mm 3. 基层养生 4. 运距:投标人自行考虑	m2	526.82			
19	040203003007	透层	1. 喷洒乳化沥青油透层	m2	526.82			
20	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20 C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	526.82			
21	040203003008	粘层	1. 喷洒乳化沥青油粘层	m2	526.82			
22	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13 C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm 3. 沥青混凝土半成品运距:投标人自行考虑	m2	526.82			
		分部小计						
		面包砖						
23	040204001002	人行道整形碾压	素土夯实(密实度大于95%)	m2	607.58			
24	040303001005	C25混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块	m3	72.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整					
25	040204002003	面包砖铺设	1. 100*200*50mm厚灰色面包砖 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	354.48			
26	040204002004	盲道砖铺设	1. 300*300*50mm厚黄色烧结盲道砖 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	113.7			
27	040204002005	花岗岩铺设	1. 600*300*50mm厚火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	139.4			
		分部小计						
		标线						
28	040205006003	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	89.98			
29	040205006004	标线	1. 热熔型涂料无溶剂（黄色）	m2	42.38			
30	040205008002	横道线	1. 热熔型涂料无溶剂（白色）	m2	190.91			
		分部小计						
		灌缝						
31	040402017002	路面灌缝	1. 施工方法：清扫、清缝、填灌缝 2. 灌缝材料：-35° C灌缝胶	m	278.09			
		分部小计						
		措施项目						
32	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青混凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号：投标自行选择	台次	1			
33	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：投标自行选择	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一拆除及硬化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路一拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电杆警示防撞桶						
1	04B012	电杆警示防撞桶	1. 电杆警示防撞桶	个	3			
		分部小计						
		移动10-15m路灯						
2	04B013	拆除路灯	1. 杆座拆除 2. 灯杆拆除 3. 路灯高度：10-15m	套	5			
3	041001008007	拆除钢筋混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	17.28			
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.69			
5	011702001009	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	4.5			
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：22 级别： HRB400	t	0.381			
7	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.28			
8	011702001010	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	57.6			
9	010515001007	现浇构件钢筋	1. 箍钢筋种类、规格:直径：8 级别： HRB400	t	0.047			
10	010516001005	地脚螺栓	1. 名称：地脚螺栓 2. 规格： M28, L=2100mm	t	0.232			
11	010516002004	预埋铁件	1. 25mm厚Q235地脚法兰	t	0.277			
12	040804001006	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:70mm 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配	m	5			
13	030409001002	接地极	1. 名称:接地角钢 2. 材质:镀锌扁钢50*50*5mm	根	5			
14	030412007002	安装原有路灯	1. 安装原有单悬臂路灯 2. 路灯高度10-12m 3. 单抱箍臂长3m以下	套	5			
		分部小计						
		移动人行红绿灯						
15	04B014	拆除人行红绿灯	1. 拆除人行红绿灯 2. 高度：4m以内	套	2			
16	041001008008	拆除混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	2			
17	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2			
19	011702001011	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	8			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.059			
21	010516001006	地脚螺栓	1. 名称: 地脚螺栓 2. 规格: M20, L=800mm	t	0.016			
22	010516002005	预埋铁件	1. 5mm厚Q235地脚法兰	t	0.016			
23	040804001007	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:50mm 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配	m	2			
24	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:RVV6*1mm2 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1.0	m	150			
25	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:6*1mm2	个	2			
26	031101010002	电源线	1. 名称:电源线 2. 材质:铜芯 3. 规格:RVV2*2.5mm2	m	500			
27	04B015	安装原有人行红绿灯	1. 安装原有人行红绿灯 2. 高度: 4m以内	套	2			
		分部小计						
		移动抓拍监控杆						
28	041001008009	拆除钢筋混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	8.1			
29	04B016	拆除抓拍监控杆	1. 拆除悬臂式抓拍监控杆 2. 含监控、抓拍等悬臂杆上设备拆除	套	2			
30	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	8.1			
31	040801008001	拆除安装原有杆上配电箱	1. 名称:拆除安装原有杆上配电箱 2. 规格:600*400*200mm	台	1			
32	030507008001	监控摄像设备	1拆除安装原有枪式摄像机	台	2			
33	080601021007	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:24芯 3. 熔接法	个	1			
34	080601021008	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端头	芯	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:24芯 3. 熔接法					
35	080601015004	光缆	1. 名称:室外单模光缆 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:直埋敷设	m	50			
36	080601016002	通信电缆	1. 名称:室外电缆 2. 规格:RVV3*2.5 3. 敷设方式:直埋敷设	m	50			
37	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.1			
38	011702001012	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	21.6			
39	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.143			
40	010516001007	地脚螺栓	1. 名称: 地脚螺栓 2. 规格: M30, L=1500mm	t	0.133			
41	010516002006	预埋铁件	1. 5mm厚Q235地脚法兰	t	0.039			
42	040804001008	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:50mm 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配	m	2			
43	04B017	安装原有抓拍监控杆	1. 安装原有悬臂式抓拍监控杆 2. 高度: 6m	套	2			
		分部小计						
		移动路口指示牌						
44	041001010002	拆除路口指示牌	1. 拆除单柱式路口指示牌 2. 标志牌1m2以内	套	2			
45	041001008010	拆除钢筋混凝土基础	1. 拆除钢筋混凝土基础	m3	0.4			
46	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	0.4			
47	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.4			
48	011702001013	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	3.2			
49	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.006			
50	010516001008	地脚螺栓	1. 名称: 地脚螺栓 2. 规格: M16, L=500mm	t	0.006			
51	04B018	安装单柱式路口	1. 安装原有单柱式路口指	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		指示牌	示牌 2. 标志牌1m2以内					
		分部小计						
		拆除后安装护栏						
52	040205012002	拆除安装原有隔离护栏	1. 拆除安装原有隔离护栏 2. 安装方式：固定式 膨胀螺栓	m	45			
		分部小计						
		维修检查井						
53	041001009005	降检查井一	1. 拆除原有井盖 2. 安装Φ700球墨铸铁井盖（重74斤、过45t） 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	26			
54	041001009006	降检查井二	1. 拆除原有井盖 2. 安装原有Φ700球墨铸铁井盖 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	3			
55	041001009007	维修雨水箅子二	1. 拆除原有雨水箅子 2. 安装原有400*600*30mm厚球墨铸铁雨水箅子 3. 拆除原有井壁30公分；恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 4. C25素混凝土一圈固定	座	14			
		分部小计						
		移动移动光交箱						
56	011614002003	拆除原有光交箱	1. 拆除原有光交箱	个	1			
57	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土基础	m3	0.48			
58	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：13km	m3	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	080601021009	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:288芯	个	2			
60	080601021010	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端接头 2. 规格:576芯	芯	576			
61	080601015005	光缆	1. 名称:室外单模铠装光缆 2. 规格:288芯 3. 敷设方式:直埋敷设	m	40			
62	080601023003	光（电）缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:288芯	段	2			
63	010501003013	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48			
64	011702001014	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	2			
65	04B019	光交箱	1. 落地式移动光交箱 2. 芯数:576芯 3. 规格:1450*750*540mm 4. 含接地保护, 箱体安装及电子元器件	个	1			
66	040504002003	预制安装成品混凝土检查井	1. 预制混凝土矩形光缆井 2. 井内室尺寸: 1200*1200*1700mm 3. 井盖、井圈材质及规格: Φ 700球墨铸铁井圈井盖	座	1			
		分部小计						
		移动联通光交箱						
67	011614002004	拆除原有光交箱	1. 拆除原有光交箱	个	2			
68	011602001004	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土基础	m3	1.84			
69	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	1.84			
70	080601021011	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:144芯	个	1			
71	080601021012	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:576芯	个	2			
72	080601021013	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端接头 2. 规格:720芯	芯	720			
73	080601004002	塑料通信管道	1. 名称:七孔梅花管 2. 孔数:7孔	m	14			
74	080601015006	光缆	1. 名称:室外单模铠装光	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:室外单模铠装光缆 2. 规格:144芯 3. 敷设方式:管道光缆					
75	080601015007	光缆	1. 名称:室外单模铠装光缆 2. 规格:576芯 3. 敷设方式:管道光缆	m	30			
76	080601023004	光（电）缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:144芯	段	1			
77	080601023005	光（电）缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:576芯	段	1			
78	010501003014	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.84			
79	04B020	光交箱	1. 落地式电信光交箱 2. 芯数:144芯 3. 规格:1450*750*540mm 4. 含接地保护, 箱体安装及电子元器件	个	1			
80	04B021	光交箱	1. 落地式移动光交箱 2. 芯数:576芯 3. 规格:1450*750*540mm 4. 含接地保护, 箱体安装及电子元器件	个	1			
81	040504002004	预制安装成品混凝土检查井	1. 预制混凝土矩形光缆井 2. 井内室尺寸: 1200*1200*1700mm 3. 井盖、井圈材质及规格: Φ700球墨铸铁井圈井盖	座	1			
		分部小计						
		移动监控光交箱						
82	011614002005	拆除原有光交箱	1. 拆除原有光交箱	个	1			
83	011602001005	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土基础	m3	0.48			
84	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:13km	m3	0.48			
85	080601021014	光缆成端、接续	1. 名称:光缆接线 2. 规格:24芯 3. 288芯光缆接头盒1个	个	12			
86	080601021015	光缆成端、接续	1. 名称:光缆成端接头 2. 规格:288芯	芯	288			
87	08060101500	光	1. 名称:室外单模光缆	m	96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路一改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路—绿化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路—绿化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 萨拉乌苏与锡尼路—绿化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路—绿化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目一暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目—暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目—暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	暂列金	元	220183.49	
合 计			220183.49	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目—暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目—暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目—暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目—暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

