

办公楼周边、中环
东大道及西大道出
入口补植补种工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制说明

工程名称：办公楼周边、中环东大道
及西大道出入口补植补种工程

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
- 1、工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

2、施工地点：鄂尔多斯高新技术产业开发区
- 二、编制依据：
- 1、本工程执行《建设工程工程量清单计价标准》GBT50500-2024，内蒙古自治区建设工程造价管理总站颁布的2017届《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》《内蒙古自治区建设工程费用定额》及有关文件编制；

2、规费按内建标函（2019）468号文件19%计取，不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中；

3、税金按内建标（2019）113号文件9%计取；

4、人工费调整按内建标（2021）148号文件计取；

5、工程量及项目内容依据建设单位提供的工程量明细表；

6、苗木材料价参照2025年东胜区园林局苗木采购价；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		办公楼周边					
		门前					
1	050103001001	栽植乔木-红宝 海棠	1、苗木：红宝 海棠，D=6-8cm，高度3.5-4m，冠幅3-3.5m，全冠带土球 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度1.5m 5、苗木乙供	株	42		
		楼后					
2	050102001001	移植杨树	1、起挖、倒运并且移栽杨树：直径20cm，带土球，全冠，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	115		
3	050102001002	移植垂柳	1、起挖、倒运并且移栽垂柳：直径15-20cm，带土球，全冠，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口
补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050102001003	移植国槐	1、起挖、倒运并且移栽国槐：直径12-15cm，带土球，全冠，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	45		
5	050102001016	移植桧柏	1、起挖、倒运并且移栽桧柏：高度5m，带土球，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	9		
		篱带补植					
6	050103004005	栽植绿篱-水蜡篱	1、苗木：水蜡篱，高1.0-1.2m，带土球，修剪后0.8m，30株/m²，3-5枝/株 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103004001	栽植绿篱-侧柏篱	1、苗木：侧柏篱，高1.0-1.2m，带土球，修剪后0.8m, 16株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	950		
8	050103001003	栽植乔木-卫矛球	1、苗木：卫矛球，直径6-8cm，分支点1.5-1.8m，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度1m 5、苗木乙供	株	54		
		两侧停车场					
9	050103004002	栽植绿篱-侧柏篱	1、苗木：侧柏篱，高1.0-1.2m，带土球，修剪后0.8m, 16株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	1100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050102001004	移植樟子松	1、起挖、倒运并且移栽樟子松：高度4-4.5m，带土球，全冠，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	70		
11	050102001005	移植山桃	1、起挖、倒运并且移栽山桃：D=8-10cm，带土球，树形优美，冠型饱满，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	70		
		达尔汗壕路					
		后排补植					
12	050103001004	栽植乔木-国槐	1、苗木：国槐，直径8-10cm，带土球 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木乙供	株	156		
		行道树补植					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口
补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103001005	栽植乔木-垂柳	1、苗木：垂柳，直径8-10cm，带土球 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木乙供	株	88		
		栽植侧柏篱					
14	050103004003	栽植绿篱-侧柏篱	1、苗木：侧柏篱，高1.0-1.2m，带土球，修剪后0.8m，16株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	1400		
		移植					
15	050102001019	移植山桃	1、起挖、倒运并且移栽山桃：D=6-8cm，带土球，树形优美，冠型饱满，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口
补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050102001020	移植山杏	1、起挖、倒运并且移栽山杏：D=6-8cm，带土球，树形优美，冠型饱满，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	200		
17	050103001006	栽植乔木-卫矛球	1、苗木：卫矛球，直径4-6cm，分支点1.5-1.8m，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度1m 5、苗木乙供	株	80		
18	050103001007	栽植乔木-金叶榆球	1、苗木：金叶榆球，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	株	150		
19	050103001015	栽植乔木-丁香球	1、苗木：丁香球，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	株	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	050103001019	栽植乔木-桧柏球	1、苗木：桧柏球，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	株	270		
21	050102008003	栽植金边玉簪	1、苗木：金边玉簪，规格：42株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护半年，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	200		
		奇瑞门口					
22	050102001009	移植旱柳	1、起挖、倒运并且移栽旱柳：直径20-25cm，带土球，半冠，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	20		
23	050102001010	移植油松	1、起挖、倒运并且移栽油松：高度4.5-5m，带土球，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	050102001011	移植山杏	1、起挖、倒运并且移栽山杏：D=6-8cm，带土球，树形优美，冠型饱满，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	25		
25	050102001012	移植新疆杨	1、起挖、倒运并且移栽新疆杨：直径15-20cm，带土球，半冠，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	3		
26	050103001009	栽植乔木-卫矛球	1、苗木：卫矛球，直径3-4cm，分支点1.5-1.8m，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度1m 5、苗木乙供	株	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103004004	栽植侧柏篱	1、苗木：侧柏篱，高1.0-1.2m，带土球，修剪后0.8m，16株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	150		
		装备大道					
		学校东侧空地					
28	050103001010	栽植新疆杨	1、苗木：新疆杨，D=10cm，裸根，半冠 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木乙供	株	150		
29	050102001021	移植山桃	1、起挖、倒运并且移栽山桃：D=6-8cm，带土球，树形优美，冠型饱满，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	80		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	050102001022	移植山杏	1、起挖、倒运并且移栽山杏：D=6-8cm，带土球，树形优美，冠型饱满，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	70		
		点缀组球					
31	050103001011	栽植乔木-卫矛球	1、苗木：卫矛球，直径6-8cm，分支点1.5-1.8m，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度1m 5、苗木乙供	株	50		
32	050102001015	移植樟子松	1、起挖、倒运并且移栽樟子松：高度5m，带土球，倒运运距5KM以内 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木甲供	株	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103001012	栽植乔木-黄刺玫球	1、苗木：黄刺玫球，净球，球径1.2m 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	株	30		
34	050102008001	栽植大花萱草	1、苗木：大花萱草，规格：42株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护半年，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	400		
35	050102008002	栽植八宝景天	1、苗木：八宝景天，规格：35株/m² 2、机械换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护半年，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、苗木乙供	m2	400		
		中环东大道、中环西大道					
36	050103001018	栽植乔木-国槐	1、苗木：国槐，直径8-10cm，带土球 2、人工换填种植土，种植土材料甲供 3、新工养护一年半，水车浇水，水源地甲供，水车乙供，水车运距5KM以内 4、三架支撑，支架为松木杆长度3m 5、苗木乙供	株	810		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程 标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050406002	安全文明施工费						
1.1	050406002001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050406001001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050406005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	050406008001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	人工增加费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

税金项目计价表

工程名称：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

标段：办公楼周边、中环东大道及西大道出入口补植补种工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：