

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除花岗岩台阶	拆除花岗岩台阶	m2	267.8			
2	041001001001	拆除路面	拆除人行道面包砖	m2	1351			
3	041001001002	拆除面包砖垫层	1. 材质:混凝土类（无筋）	m3	148.61			
4	041001003001	拆除基层	1. 材质:中砂	m3	40.53			
5	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋）	m3	14.06			
6	041001003002	拆除基层	1. 材质:天然级配砂石或3:7灰土	m3	14.06			
7	081201004001	拆除路缘石	拆除预制侧石 混凝土	m	247.7			
8	041001002002	拆除砌筑台阶	拆除砌筑台阶	m	10.38			
9	011503001001	拆除铁艺栏杆	拆除铁艺栏杆	m	19			
10	040204001001	原始仿真草坪保护性拆除	原始仿真草坪保护性拆除	m2	235			
11	040103002001	建筑垃圾弃置	1. 装载机装工程废料 斗容量3m3 2. 自卸汽车运工程废料 载重8t 运距10km以内	m3	453.3			
		分部小计						
		新建硬化工程						
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600x200x100mm花岗岩路缘石 2. 40厚1:3水泥砂浆 3. 150厚天然级配砂石 4. C20混凝土基础 5. 素土夯实，夯实系数>0.93	m	213.6			
13	040204002001	透水砖路面	1. 60厚透水砖，粗砂灌缝 2. 30厚中砂找平层 3. 100厚3:7灰土，分两步夯实 4. 素土夯实90%<压实度<93%	m2	1220			
14	040203006001	混凝土压花路面	1. 2~4mm厚压印地坪(专业厂家施工) 2. 100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平并拉毛，每块长度不大于6m，缝宽20mm沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝。 3. 100厚3:7灰土，分两步	m2	70.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			夯实 4. 素土夯实					
15	040204002002	透水砖路面	1. 60mm透水砖，粗砂灌缝 2. 30厚中砂找平层 3. 100厚3:7灰土，分两步夯实 4. 素土夯实90% 压实度 $\geq 93\%$	m ²	270.6			
16	011102001001	防滑地砖	1. 800*800*10mm抛光玻化砖地砖 2. 5mm素水泥膏 3. 35mm1:3水泥砂浆结合层 4. 20mm1:2.5水泥砂浆抹灰找平	m ²	405.79			
17	040203007001	水泥混凝土	1. 细石混凝土地面C20 厚度100mm 2. 150厚3:7灰土，分两步夯实 3. 路基碾压，压实系数 $\geq 93\%$	m ²	526.09			
18	011503001002	金属栏杆	1. 铁艺栏杆氟碳漆喷涂三遍 900mm高 2. 具体做法详见图纸	m	7.6			
19	040204001002	原始仿真草坪利旧安装	原始仿真草坪利旧安装	m ²	213			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：维修改造工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外						
1	011107001001	石材台阶面	1. 20厚花岗岩踏步板和踢面板(石板长<1000)，正、背面及四周边满涂防污剂灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 30厚13干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 150mm厚C20混凝土垫层	m2	522.8			
2	060212011001	砖砌台阶、挡墙等	1. 砌筑材料:实心砖	m3	14.48			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面原墙体界面剂一道 2. 20mm水泥砂浆抹灰,内嵌玻璃纤维网	m2	164			
4	011201001002	玻璃纤维网	1. 贴玻璃纤维网	m2	84			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮防水腻子三遍 2. 外墙涂料三遍	m2	164			
		分部小计						
		微机教室						
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 界面剂一道 2. 刮腻子三遍	m2	15			
7	011207001001	石膏板隔墙	石膏板隔墙 1. 双层75系列轻钢龙骨间距300mm 2. 双面单层9.5mm纸面石膏板 3. 双面刮腻子三遍	m2	45.73			
8	011104004001	陶瓷静电地板	陶瓷静电地板 规格：600*600*40mm 铜带防静电（接地）配置可调节支架系统间距600mm，具体施工工艺详见设计图纸	m2	224.45			
		分部小计						
		手工教室						
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆找平地面	m2	1.67			
10	011207001002	石膏板隔墙	石膏板隔墙 1. 双层75系列轻钢龙骨间	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：新做工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		微机教室-电气工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余详见图纸及相关规范	m	75.48			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿动力线 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其余详见图纸及相关规范	m	233.65			
3	040801030001	插座	1. 名称:全铜防水五孔插座 2. 规格:IP65 3. 其余详见图纸及相关规范	个	8			
4	030502012001	插座盒	1. 名称:86镀锌金属插座盒 2. 其余详见图纸及相关规范	个	8			
		分部小计						
		采暖工程						
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管dn80 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	88.39			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管dn70 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	89.4			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管dn50 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	34.46			
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	29.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	74.94			
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	423.92			
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 其余详见图纸及相关规范	m	25.2			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 2. 绝热厚度:35 3. 其余详见图纸及相关规范	m3	5.26			
13	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:TZ2-5-6铸铁散热器 2. 规格:23片/组 3. 支架式安装	组	14			
14	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:TZ2-5-6铸铁散热器 2. 规格:20片/组 3. 支架式安装	组	28			
15	031005001003	铸铁散热器	1. 名称:TZ2-5-6铸铁散热器 2. 规格:18片/组 3. 支架式安装	组	28			
16	031005001004	铸铁散热器	1. 名称:TZ2-5-6铸铁散热器 2. 规格:15片/组 3. 其余详见图纸及相关规范	组	14			
17	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙防护密闭套管 2. 规格:DN80 3. 其余详见图纸及相关规范	个	8			
18	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙防护密闭套管 2. 规格:DN70 3. 其余详见图纸及相关规范	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱
环节改善与能力提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范					
19	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙防护 密闭套管 2. 规格:DN50 3. 其余详见图纸及相关规 范	个	2			
20	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙防护 密闭套管 2. 规格:DN40 3. 其余详见图纸及相关规 范	个	4			
21	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿楼板套 管 2. 规格:DN32 3. 其余详见图纸及相关规 范	个	112			
22	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿楼板套 管 2. 规格:DN25 3. 其余详见图纸及相关规 范	个	56			
23	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规 范	个	56			
24	031003001002	手动放风阀	1. 类型:手动跑风阀 2. 连接形式:螺纹连接	个	84			
25	031003001003	自力式恒温控制 阀	1. 类型:自力式恒温控制 阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规 范	个	84			
26	031003001004	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其余详见图纸及相关规 范	个	84			
27	031003001005	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规 范	个	56			
28	031003009001	补偿器	1. 名称:波纹管补偿器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：乌达区胜利街小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：