

巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建  
设项目

---

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

---

年 月 日

工程名称： 巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目
- 2、建设单位：乌拉特后旗巴音宝力格镇人民政府
- 3、建设地点：巴音镇蒙汉村

二、编制范围：本工程包括拆除原有桥涵2座、拆除原有渡槽1座、新建桥涵2座（均为2-8m）、新建渡槽2座、桥涵连接路施工、交通标识牌安装及周边配套设施等施工内容。

## 三、编制依据：

- 1、本工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）届》、《内蒙古市政工程预算定额》（2017届）、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017届）及现行相关计价规范、办法。
- 2、招标人提供的施工图纸。
- 3、税金按内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》执行，增值税计税方法为一般计税方法，税率为9%。
- 4、材料价格：材料价格按巴彦淖尔市住房和城乡建设局发布的巴音镇2025年7-12月份建设工程市场材料信息价进行调整，缺项部分参照临河区同期建设工程市场材料信息价。

## 四、工程其他费用说明：

- 1、拆除废弃材料的运距暂按20km考虑，土方运距暂按10km考虑，结算时根据实际运距进行调整。
- 2、安全生产计付费：依据内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标【2025-98号】文），安全生产费计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，本项目安全生产费计提比例为1.5%。
- 3、本工程设暂列金50000元。

## 五、其他

1. 本工程量清单内的工程量是用于编制本招标工程量清单、最高投标限价及投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算工程量，最终结算工程量应是经发包人、施工单位共同确认的并经验收合格的实际完成工程量。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除及恢复工程					
		拆除工程					
1	041001001009	拆除路面1#桥	1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：厚度20cm	m2	238		
2	041001001010	拆除路面（铣刨机铣刨沥青路面）2#桥	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：厚度5cm	m2	306		
3	041001001011	1#桥周边路面拆除及恢复路面	1. 拆除原有混凝土道路 厚度200mm 2. 拆除基层：厚度200mm 3、恢复铺设200mm厚砂砾基层 4、恢复混凝土路面c30 厚度200mm	m2	100		
4	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：钢筋混凝土	m3	400		
5	041001007007	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖石及其他砌体	m3	45		
6	041001001012	原有渡槽拆除	1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：厚度20cm	项	1		
7	041001007008	拆除原有涵管桥	1. 结构形式：钢筋混凝土涵管 直径1.0m	m	8		
8	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：暂定20km	m3	536.9		
		新建涵管桥					
9	040101001006	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	91.5		
10	010101003001	单独土石方回填	原有土方回填	m3	60		
11	010501001004	砂砾垫层	1. 天然级配砂砾垫层 2. 厚度：200mm	m3	2.88		
12	010501001003	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	6		
13	010505001001	垫层模板		m2	0.36		
14	010502010001	钢筋混凝土墙（一字墙）	1. 混凝土强度等级：C30	m3	10.2		
15	010505005001	混凝土模板（一字墙）模板		m2	48		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502004001	混凝土底板	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	4.32		
17	010505005002	混凝土模板	1、混凝土底板模板	m <sup>2</sup>	0.36		
18	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ12	t	0.69		
19	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级：预制钢筋混凝土管直径1000mm	m	12		
		临时工程					
20	040101001005	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 运距暂定10km	m <sup>3</sup>	1800		
21	010103002003	余方弃置	1. 拆除、清理便道土方 2. 运距暂定10km	m <sup>3</sup>	1800		
		1#桥建设工程					
22	040301003002	桩基钻孔	桩孔直径：1000mm	m	142		
23	040301004001	混凝土灌注桩	1. 桩径：1000 2. 混凝土种类、强度等级：30	m <sup>3</sup>	111.5		
24	010301005001	截(凿)桩头		根	6		
25	040303023001	混凝土地系梁	1. 混凝土强度等级：30	m <sup>3</sup>	2.9		
26	040303023003	混凝土地系梁模板		m <sup>2</sup>	9.66		
27	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	28.36		
28	040303007003	混凝土墩(台)盖梁模板		m <sup>2</sup>	104.26		
29	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级：40	m <sup>3</sup>	4.24		
30	040303005007	混凝土墩(台)身模板		m <sup>2</sup>	21.46		
31	040303024001	混凝土档块	1. 混凝土强度等级：40	m <sup>3</sup>	0.65		
32	040303015001	混凝土挡墙墙身(耳墙)	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	10.1		
33	040303015011	混凝土挡墙墙身(耳墙)模板		m <sup>2</sup>	24.3		
34	040303012001	混凝土连续板	1. 混凝土强度等级C40	m <sup>3</sup>	56.2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040303012003	混凝土连续板模板		m <sup>2</sup>	137.32		
36	040303020002	桥面铺装	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	10.47		
37	040202008002	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾石	m <sup>3</sup>	316		
38	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类	m <sup>3</sup>	80		
39	040303020003	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	17.6		
40	040303020004	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	19.8		
41	010505002001	搭板模板		m <sup>2</sup>	8.4		
42	040303015002	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	8		
43	020202003001	栏板模板		m <sup>2</sup>	53.44		
44	040901001001	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：φ8	t	0.036		
45	040901001008	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ25	t	0.098		
46	040901003001	钢筋笼（桩基础）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12	t	13.724		
47	040901001002	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12	t	3.448		
48	040901001003	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ16	t	2.787		
49	040901001004	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ20	t	1.7		
50	040901001005	现浇板钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ25	t	3.467		
51	040901001006	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12	t	0.426		
52	040901001007	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ16	t	1.27		
53	040901001009	盖梁钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12	t	2.475		
54	040901001010	盖梁钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ25	t	3.145		
55	040901001011	地系梁钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12	t	0.076		
56	040901001012	地系梁钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ20	t	0.257		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040901001013	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 12	t	0.471		
58	040901001014	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 16	t	1.096		
59	040901001020	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 22	t	0.046		
60	040901001015	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 25	t	0.84		
61	040901001016	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: $\Phi$ 12	t	0.222		
62	040901001017	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 12	t	0.388		
63	040901001018	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 16	t	2.502		
64	040901001019	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 20	t	1.235		
65	040901001021	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 12	t	0.068		
66	040901001022	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi$ 20	t	0.28		
67	040901002001	桥面钢筋网片		t	0.822		
68	040308003001	橡胶支座	1. 材质: 橡胶 2. 规格: 1cm	m <sup>2</sup>	27.6		
69	040308009001	防腐层（防撞护栏）	硅烷浸渍防腐涂层	m <sup>2</sup>	16		
70	040308008001	桥面排（泄）水管	1. 材料品种:U-PVC 2. 管径: 110	m	5.6		
71	031301005001	套管	1. 材质: 钢套管 2. 规格: 76*4mm	kg	34		
72	010302007001	声测管	1. 材质、规格: d57* 3.5钢管	t	2.001		
73	010302007002	声测管	1. 材质、规格: d70* 6.5钢管	t	0.059		
74	010302007003	声测管	1. 材质、规格: D80* 10钢板	t	0.009		
75	040501020004	混凝土渠道	1. 旧渠恢复 C30混凝土	m	8		
76	040701002001	浆砌石护坡	浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	77		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
77	020801001001	护坡抹灰	1. 墙体类型：浆砌片石 2. 材料种类：水泥砂浆 3. 抹灰厚度、强度：20mm M10	m <sup>2</sup>	158			
78	040308009002	防水层(油毛毡)	1. 材料品种、规格：油毛毡	m <sup>2</sup>	12			
79	040501020003	混凝土渠道	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	8			
80	040205003001	标志牌	1. 材质、规格尺寸：铝合金 φ60cm 单柱式	块	4			
81	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类 2. 挖土深度：1.2m	m <sup>3</sup>	1.6			
82	010501001001	基础垫层	1. 材料品种：天然砂砾	m <sup>3</sup>	0.16			
83	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.96			
84	040901001023	基础钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ14	t	0.029			
85	040901009001	预埋铁件	地脚螺栓、基础法兰盘	t	0.075			
		1#渡槽						
		基础工程						
86	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	86			
87	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C35	m <sup>3</sup>	6.8			
88	040303002006	混凝土基础模板		m <sup>2</sup>	9.9			
89	040901001054	基础钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：φ16	t	0.155			
90	040901001055	基础钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：φ12	t	0.135			
91	040303005004	混凝土墩(台)身		m <sup>3</sup>	3.6			
92	040303005008	混凝土墩(台)身模板		m <sup>2</sup>	29.7			
93	040901001057	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：φ22	t	0.674			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
94	040901001058	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 16$	t	0.319			
95	040901001059	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 12$	t	0.047			
96	040901009004	预埋铁件		t	0.234			
97	040901009005	地脚螺栓		t	0.033			
		钢渡槽						
98	010604001001	钢渡槽	1、U型钢渡槽，详见设计图	t	13.8			
		护坡						
99	040103003002	护坡刷坡	一二类土，厚度30cm	m <sup>3</sup>	49.2			
100	080205004001	护坡	1. 厚度:20cm 2. 砼强度等级:30	m <sup>2</sup>	204			
101	040303015007	混凝土齿墙（护坡下）	1. 混凝土强度等级: C30 2. 规格: 长10m*宽0.4m*高1.2m	m <sup>3</sup>	16			
102	040303015012	混凝土齿墙模板		m <sup>2</sup>	80			
103	040303015008	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C30, 高60cm, 厚30cm	m <sup>3</sup>	8.28			
104	040303015013	混凝土挡墙墙身模板		m <sup>2</sup>	55.2			
105	040901001060	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格 $\phi 16$	t	1.14			
		2#渡槽						
		基础工程						
106	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	86			
107	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C35	m <sup>3</sup>	6.8			
108	040303002007	混凝土基础模板		m <sup>2</sup>	9.9			
109	040901001066	基础钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 16$	t	0.155			
110	040901001067	基础钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 12$	t	0.135			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	040303005006	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级：C40	m3	3.6		
112	040303005009	混凝土墩(台)身模板		m2	29.7		
113	040901001068	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ22	t	0.674		
114	040901001069	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ16	t	0.319		
115	040901001070	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.047		
116	040901009008	预埋铁件		t	0.234		
117	040901009009	地脚螺栓		t	0.033		
		钢渡槽					
118	010604001002	钢渡槽	1、U型钢渡槽，详见设计图	t	13.8		
		护坡					
119	040103003003	护坡刷坡	一二类土，厚度30cm	m3	49.2		
120	080205004002	护坡	1. 厚度：20cm 2. 砼强度等级：30	m2	204		
121	040303015009	混凝土齿墙（护坡下）	1. 混凝土强度等级：C30 2. 规格：长10m*宽0.4m*高1.2m	m3	16		
122	040303015014	混凝土齿墙模板		m2	80		
123	040303015010	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30，高60cm，厚30cm	m3	8.28		
124	040303015015	混凝土挡墙墙身模板		m2	55.2		
125	040901001071	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格 Φ16	t	1.14		
		2#桥建设工程					
126	040301003001	桩基钻孔	桩孔直径：1000mm	m	142		
127	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径：1000 2. 混凝土种类、强度等级：C30	m3	111.5		
128	010301005003	截(凿)桩头		根	6		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	040303023002	混凝土地系梁	1. 混凝土强度等级：30	m <sup>3</sup>	2.42		
130	040303023004	混凝土地系梁模板		m <sup>2</sup>	7.98		
131	040303007002	混凝土墩(台)盖梁、挡块	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	25.15		
132	040303007004	混凝土墩(台)盖梁、挡块 模板		m <sup>2</sup>	108.09		
133	040303005002	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	3.3		
134	040303005010	混凝土墩(台) 模板		m <sup>2</sup>	13.19		
135	040303015003	混凝土挡墙墙身（耳墙）	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	9.4		
136	040303015016	混凝土挡墙墙身（耳墙）模板		m <sup>2</sup>	24.06		
137	040303012002	混凝土连续板	1. 混凝土强度等级C40	m <sup>3</sup>	56.2		
138	040303012004	混凝土连续板 模板		m <sup>2</sup>	135.6		
139	040303020005	桥面铺装	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	1.82		
140	040303020008	桥面铺装	1. 中粒式沥青混凝土 厚度5cm	m <sup>3</sup>	4.4		
141	040202008003	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾石	m <sup>3</sup>	285		
142	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类	m <sup>3</sup>	70		
143	040303020006	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	17.6		
144	040303020007	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	19.8		
145	040303020009	混凝土桥头搭板模板		m <sup>2</sup>	8.4		
146	040303015004	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级：C40	m <sup>3</sup>	8		
147	040303015017	混凝土防撞护栏模板		m <sup>2</sup>	53.44		
148	040901001024	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.032		
149	040901001025	构件钢筋（锚固支座）	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ25	t	0.086		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	040901003002	钢筋笼（桩基础）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	13.724		
151	040901001026	现浇板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	3.178		
152	040901001027	现浇板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	2.569		
153	040901001028	现浇板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	1.7		
154	040901001029	现浇板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 25	t	3.467		
155	040901001030	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.418		
156	040901001031	防撞墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	1.134		
157	040901001032	盖梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	1.913		
158	040901001033	盖梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 25	t	2.852		
159	040901001034	地系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.064		
160	040901001035	地系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	0.227		
161	040901001036	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.43		
162	040901001037	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	0.958		
163	040901001038	耳背墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 22	t	0.043		
164	040901001039	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 25	t	0.717		
165	040901001040	墩身钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.191		
166	040901001041	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.388		
167	040901001042	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 16	t	2.287		
168	040901001043	搭板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	1.235		
169	040901001044	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	0.059		
170	040901001045	挡块钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 20	t	0.24		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	040901002002	桥面钢筋网片		t	0.822		
172	040308003002	橡胶支座	1. 材质：橡胶 2. 规格：1cm	m <sup>2</sup>	27.6		
173	040308009003	防腐层（防撞护栏）	1. 硅烷浸渍防腐涂层	m <sup>2</sup>	16		
174	040308008002	桥面排（泄）水管	1. 材料品种：U-PVC 2. 管径：110	m	5.6		
175	031301005002	套管	1. 材质：钢套管 2. 规格：76*4mm	kg	29		
176	010302007004	声测管	1. 材质、规格：D57* 3.5钢管	t	2.001		
177	010302007005	声测管	1. 材质、规格：D57* 3.5钢管	t	0.059		
178	010302007006	声测管	1. 材质、规格：D80* 10钢板	t	0.009		
179	040701002002	浆砌石护坡	浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	74		
180	020801001002	护坡抹灰	1. 墙体类型：浆砌片石 2. 材料种类：水泥砂浆 3. 抹灰厚度、强度： 20mm M10	m <sup>2</sup>	151		
181	040308009004	防水层（油毛毡）	1. 材料品种、规格： 油毛毡	m <sup>2</sup>	12		
182	040205003002	标志牌	1. 材质、规格尺寸： 铝合金 φ60cm 单柱式	块	4		
183	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类 2. 挖土深度：1.2m	m <sup>3</sup>	1.6		
184	010501001002	基础垫层	1. 材料品种：天然 砂砾	m <sup>3</sup>	0.16		
185	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级： C30	m <sup>3</sup>	0.96		
186	040901001046	基础钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ14	t	0.029		
187	040901009002	预埋铁件	地脚螺栓、基础法兰 盘	t	0.075		
		沥青混凝土路面					
188	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级： C25 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	260		
189	040203004001	黏层		m <sup>2</sup>	260		
本页小计							









