

嘎查村安全人畜饮水项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目

一、工程概况

嘎查村安全人畜饮水项目，位于鄂尔多斯市札萨克镇。

二、工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的实施方案；
2. 拟定的招标文件，技术标准和要求详见招标文件；
3. 清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2024；
4. 定额依据：2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等；
5. 规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为19%；
6. 税金执行：按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定9%；
7. 人工费调整依据内建标(2021)148号文。
8. 安全生产计保费市政公用工程计提比例为1.5%
9. 人工增加费费率为19%

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程名称： 嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段名称： 嘎查村安全人畜饮水项目一标段

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		阿木图庙村					
1	031003001001	水龙头	手动不锈钢材质水龙头	个	4		
2	040504001001	砌筑井	井深2.2米 底部1.7米 收口1.2米 小红砖立扎1:1砂浆密实，内配70井盖成品水泥制品	座	4		
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	3240		
4	040103001001	回填方	原土回填	m3	3240		
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE50 4. 连接形式:热熔连接	m	1058		
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE32 4. 连接形式:热熔连接	m	1942		
7	031003005001	三通	PE75变50三通	个	2		
8	031003005002	三通	PE75变32三通	个	6		
9	050102008001	栽植植被	就地取植被	m2	1800		
		贵勒斯太村					
10	030109012001	加压泵	4KW不锈钢恒压供水设备，内含4L恒压储水罐，不锈钢632通4口过套配件，压力表1块，含控制柜	台	1		
11	040504001002	砌筑井	井深2.2米 底部1.7米 收口1.2米 小红砖立扎1:1砂浆密实，内配70井盖成品水泥制品	座	2		
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	4343.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 2 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别： HRB400	t	0.12		
27	070302003001	水塔	1. 塔顶及槽底C30混凝土 2. C30混凝土塔身 3. 双层双向钢筋直径14 4. 钢模板直筒 5. 外层砖砌体 6. 抹灰	座	1		
28	011607001001	原彩钢顶拆除	原彩钢顶拆除	m2	12		
29	010901002001	型材屋面	彩钢顶屋面	m2	12		
30	011604002001	铲除原涂料	铲除原涂料	m2	39.2		
31	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂料两遍	m2	39.2		
32	040504001003	砌筑井	井深2.2米 底部1.7米 收口1.2米 小红砖立扎1:1砂浆密实，内配70井盖成品水泥制品	座	2		
33	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米以内	m3	1950.8		
34	040103001003	回填方	原土回填	m3	1950.8		
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE50 4. 连接形式：热熔连接	m	327		
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE32 4. 连接形式：热熔连接	m	1479.3		
37	031003005005	三通	PE75变50三通	个	2		
38	031003005006	三通	PE75变32三通	个	3		
39	050102008003	栽植植被	就地取植被	m2	1083.78		
40	070205001002	井盖	钢制角钢边框1.2铁皮焊接制品700*700	个	1		
41	040501012002	顶管	顶管PE75	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		塔尔河村					
42	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	4313.41		
43	040103001004	回填方	原土回填	m3	4313.41		
44	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE50 4. 连接形式:热熔连接	m	1758.2		
45	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE32 4. 连接形式:热熔连接	m	2235.7		
46	031003005007	三通	PE75变50三通	个	5		
47	031003005008	三通	PE75变32三通	个	9		
48	050102008004	栽植植被	就地取植被	m2	2396.34		
49	040501012003	顶管	顶管PE75	m	80		
		台格嘎查					
50	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	1248.86		
51	040103001005	回填方	原土回填	m3	1248.86		
52	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE32 4. 连接形式:热熔连接	m	1067.4		
53	031003005009	三通	PE75变32三通	个	3		
54	050102008005	栽植植被	就地取植被	m2	640.44		
55	030109012003	更换水泵	更换水泵9.2kw	台	2		
		塔日雅柴达木村					
56	03B001	机电井	1. 15KW水泵1台 150米2寸上水管 170米10平方米防水电缆 60*1.2米配电箱软 启配置及泥浆开挖及 回填	眼	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 5 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	864		
72	010102007001	回填方	原土回填基坑	m3	864		
73	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5米	m3	92.88		
74	010102007002	回填方	原土回填沟槽	m3	92.88		
75	03B003	下埋式现浇成品设备房	下埋式现浇成品设备房长2.3*宽2.3*高2.3*厚0.18	座	2		
76	010401008001	零星砌砖	1. 小红砖砌筑井盖	m3	0.26		
77	011202001001	零星项目一般抹灰	零星抹灰	m2	3.6		
78	010102001002	挖基坑土方	1. 下埋式现浇成品设备房挖方 2. 土壤类别:一、二类土	m3	864		
79	010102007003	回填方	下埋式现浇成品设备房原土回填	m3	864		
80	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE40 4. 连接形式:热熔连接	m	86		
81	040504001005	砌筑井	0.7收口, 1.8底座, 1.8深, 立栅砌筑, 里外抹灰	座	2		
		壕赖一社自来水维修					
82	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4.8米	m3	1296		
83	010102007004	回填方	原土回填	m3	1296		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目
一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011702001001	基础			
2.2	011702016001	平板			
2.3					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：嘎查村安全人畜饮水项目一标段

标段：嘎查村安全人畜饮水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]