苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目工程

招标工程量清单

招　标　人：（盖章）

年　　月　　日

苇莲苏乡新安屯村　　工程

招标工程量清单

招标人：　　（盖章）

年　　月　　日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡新安屯村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1、路床整形	m2	1456.2		
2	040203007001	水泥混凝土	1、180mm厚C30混凝土路面 2、塑料膜养护	m2	1243.1		
3	040202012001	山皮石	1、200mm厚山皮石垫层	m2	1385.16		
4	040601032001	缩缝	1、间距5m设1道缩缝，灌填缝料	m	234.5		
5	040601032002	胀缝	1、间距80m设1道胀缝 2、上部4厘米灌注填缝料 3、下部设置沥青浸制的软木板 4、内置传力杆，长0.5米，间距为0.25米,采用28光圆钢筋	m	14		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡新安屯村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡新安屯村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：苇莲苏乡新安屯村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　计					

苇莲苏乡西二十家子村　　工程

招标工程量清单

招标人：　　（盖章）

年　　月　　日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1、路床整形	m2	949.44		
2	040203007001	水泥混凝土	1、180mm厚C30混凝土路面 2、塑料膜养护	m2	810.5		
3	040202012001	山皮石	1、200mm厚山皮石垫层	m2	903.12		
4	040601032001	缩缝	1、间距5m设1道缩缝，灌填缝料	m	154		
5	040601032002	胀缝	1、间距80m设1道胀缝 2、上部4厘米灌注填缝料 3、下部设置沥青浸制的软木板 4、内置传力杆，长0.5米，间距为0.25米,采用28光圆钢筋	m	7		
6	060104013001	培路肩	1、 180mm厚山皮石路肩	m2	231.57		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子村　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　计					

苇莲苏乡西二十家子养殖小区 工程

招标工程量清单

招标人：　　（盖章）

年　　月　　日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子养殖小区　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1、路床整形	m2	11350.89		
2	040203007001	水泥混凝土	1、180mm厚C30混凝土路面 2、塑料膜养护	m2	9869.72		
3	040202012001	山皮石	1、150mm厚山皮石垫层	m2	10857.17		
4	040601032001	缩缝	1、间距5m设1道缩缝，灌填缝料	m	1847		
5	040601032002	胀缝	1、间距80m设1道胀缝 2、上部4厘米灌注填缝料 3、下部设置沥青浸制的软木板 4、内置传力杆，长0.5米，间距为0.25米,采用28光圆钢筋	m	120		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子养殖小区　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子养殖小区 标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：苇莲苏乡西二十家子养殖小区　　标段：苇莲苏乡2026年度村内道路硬化建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					