

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）
拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001002004	拆除花岗岩石材	1、人工拆除花岗岩石材面层	m2	1950		
2	041001002003	人工拆除环保砖面层	1、人工拆除环保砖面层	m2	300		
3	011203001001	人工花岗岩石材面层拆除（立面）	1、人工花岗岩石材立面面层拆除	m2	240		
4	010401002001	砖砌体拆除	1、人工拆除红青砖墙体	m3	25		
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有石材道牙石 2. 包含拆除混凝土靠背	m	100		
6	041001001002	拆除路面	1、人工手持小型机械拆除原沥青混凝土细粒式面层及粘接层，厚度10cm以内。	m2	10		
7	041001008001	机械拆除混凝土路面	1. 挖机拆除道路 2. 工作内容：包含混凝土路面	m3	10		
8	010503014001	拆换井圈、井盖（圆形球墨铸铁）	1. 拆换井圈、井盖 2. 圆形轻型球墨铸铁，Φ70cm，材料乙供	套	10		
9	010503014002	拆换井圈、井盖（混凝土井盖、井圈）	1. 拆换井圈、井盖 2. 混凝土井盖、井圈，Φ70cm，材料乙供	套	10		
10	011403003001	铲除旧墙面腻子	1. 铲除旧墙面腻	m2	50		
11	040103003001	余方弃置-工程废料	1. 废弃料品种：工程废料 2. 装车方式及运距：机械装车，自卸车外运，运距23KM。	m3	110		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 母亲公园设施设备及配套提升(二期)-拆除

标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

