

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 维修 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011203001001	石材墙、柱面	干挂石材，厚度10cm，石材甲供。	m2	30		
2	011203001002	石材墙、柱面	干挂石材，厚度10cm，300*600*100mm 蘑菇石，石材乙供。	m2	10		
3	040204001001	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：芝麻灰花岗岩板 30mm厚（材料甲供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	500		
4	040204001002	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：芝麻灰花岗岩板 30mm厚（材料乙供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	300		
5	040204001003	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：芝麻灰花岗岩板 50mm厚（材料乙供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	50		
6	040204001004	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：五莲红花岗岩板 30mm厚（材料甲供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	500		
7	040204001005	人行道块料铺设	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：五莲红花岗岩板 30mm厚（材料乙供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 维修 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040204001006	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：五莲红花岗岩板 100mm厚（材料甲供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	2		
9	040204001007	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：五莲红花岗岩板 100mm厚（材料乙供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	2		
10	040204001008	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：蒙古黑花岗岩板 30mm厚（材料甲供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	10		
11	040204001009	修补室外硬化石材板	1. 修补室外硬化石材板 2. 规格：蒙古黑花岗岩板 30mm厚（材料乙供） 3. 1:2水泥砂浆结合层	m2	10		
12	011203001003	台阶干挂石材（立面）	1、台阶立面干挂石材，芝麻灰花岗岩厚度20mm，材料乙供。	m2	5		
13	011203001004	台阶粘贴石材（立面）	1、台阶立面粘贴石材，花岗岩板 厚度50mm，材料甲供。	m2	50		
14	011203001005	台阶粘贴石材（立面）	1、台阶立面水泥砂浆粘贴石材，花岗岩板 厚度50mm，材料乙供。	m2	50		
15	040204004005	切割石材	切割石材，厚30mm（仅用于二次利用的石材）	m	50		
16	011201003001	云石胶缝勾	1、侧立板云石胶缝勾	m	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 维修 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040204001010	异型踏步石	1、异型踏步石， 300*600*150mm，材料乙供。 2、1:2水泥砂浆结合层	m2	10		
18	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度4cm	m2	30		
19	040203003001	沥青混凝土道路灌封	1. 沥青混凝土路面 乳化沥青封层	m2	30		
20	040203004001	沥青混凝土道路粘接层	1. 沥青混凝土路面 乳化沥青粘接层	m2	30		
21	040204001011	环保砖硬化	1、环保砖硬化 2、规格： 200*100*50mm 3、30厚1:3水泥砂浆粘结层 4、材料乙供	m2	200		
22	040204001012	人行道块料铺设	1、环保砖硬化 2、规格：30厚1:3 水泥砂浆粘结层 3、材料甲供	m2	100		
23	050307018001	垃圾箱维修	1、膨胀螺丝固定垃圾箱 2、垃圾箱甲供	个	1		
24	010501001001	防水水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级： 商品混凝土C20，P8 2. 厚度：3-5cm	m3	8.5		
25	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙水泥砂浆抹灰， 20mm厚。	m2	20		
26	011202001001	井圈抹灰	1. 井圈内壁水泥砂浆抹灰， 20mm厚。	m2	10		
27	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙面刷涂料	m2	10		
28	011403003001	刮腻子	1. 室内墙面刮腻子 2. 工作内容：刮腻子2遍	m2	426		
29	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格： 80*80地砖 2. 结合层厚度：2cm 厚水泥砂浆结合层 3. c15混凝土垫层： 10cm厚	m2	170		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 维修 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 500×250×100mm 花岗岩侧石（材料甲供） 2. C20商品混凝土靠背（150mm长，100mm高） 3. 50厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 商品混凝土垫层C20，宽20cm，厚10cm 5. 3:7灰土垫层 宽35cm，厚15cm 6. 素土夯实	m	60		
31	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 500×250×100mm 花岗岩侧石（材料乙供） 2. C20商品混凝土靠背（150mm长，100mm高） 3. 50厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 商品混凝土垫层C20，宽20cm，厚10cm 5. 3:7灰土垫层 宽35cm，厚15cm 6. 素土夯实	m	40		
32	010904001002	卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 2. 防水层数:2层（4+3mm） 3. 防水层做法:热熔	m²	504		
33	011402003001	金属面油漆	1、钢构件喷漆-健身器材 2、打磨、喷防锈漆、调和漆两遍。	m²	20		
34	011203001007	墙面立面石材	1、立面石材粘贴，厚度20mm，材料甲供。 2、云石胶粘贴	m²	40		
35	011203001008	墙面立面石材	1、立面石材粘贴，厚度20mm，材料乙供。 2、水泥砂浆粘贴	m²	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 维修 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011203001009	墙面立面石材	1、立面石材粘贴，厚度30mm，材料乙供。 2、水泥砂浆粘贴	m ²	50		
37	010401008001	零星砌砖	1.红青砖砌筑矮墙，树池，240mm红青砖砌筑。	m ³	10		
38	040204001013	台阶立面石材	1、台阶立面石材，厚度20mm，材料甲供。 2、1:2水泥砂浆结合层	m ²	30		
39	040103002001	一般回填方	1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:土方 3.回运距离10KM 4.填土方式：人工	m ³	10		
40	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:机械挖土	m ³	10		
41	040103002002	一般回填方	1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:土方 3.回运距离5KM 4.填土方式：机械	m ³	10		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 母亲公园设施设备及配套提升(二期)-维修

标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价	159000			
2.1	专业工程暂估价	159000			详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		159000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）-维修 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]