

工程名称：西山西路、公园路等西北片区道路
补植补栽工程

标段名称：西山西路、公园路等西北片区道路
补植补栽工程

招标工程量清单

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

编制（审核）说明

工程名称：西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程

- 1、本清单编制依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、2017《内蒙古园林绿化工程预算定额》、2017《内蒙古市政工程预算定额》、2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关费用文件编制。
- 2、建设单位提供的工程量清单。
- 3、税金依据内建标〔2019〕113号文件执行。
- 4、人工费按内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》计价。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		西山西路					
1	050103001001	栽植国槐	1、乔木种类：国槐 2、乔木规格： D=12-14cm, 全冠, 冠型丰满、匀称, 不偏冠, 树干端直, 粗细均匀, 分枝点2.5-2.8米, 不小于3主分枝, 冠幅2.0-2.5米, 带土球80*60厘米, 根系完整, 无病虫害, 一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、树木支撑：三架一拐, 木支撑, 支架甲供（自行到指定地方拉运）。 5、施工要求：栽植, 无需浇水, 无需养护。 6、工作内容：树坑定点、机械挖树坑、栽植(含吊装、扶正、捣实、回土、筑水围)、覆土保墒（包含二次覆土）、清理现场, 倒垃圾等。苗木修剪按甲方要求修剪整形, 所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。支撑制	株	46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	050103003015	栽植水蜡篱	1、绿篱种类：水蜡篱 2、绿篱规格：16株/平米，修剪后高度100cm，苗高1-1.2m，主枝长0.8米，带土球10*10厘米，无病虫害，每株不小于3分枝，一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无需浇水，无需养护。 6、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植（排苗、回土、筑水围）、覆土保墒（包含二次覆土）、修剪整形、清理现场。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量。所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 7、栽植前应对场地	m2	2000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103003017	栽植丁香篱	1、绿篱种类：丁香篱 2、绿篱规格：12株/平米，修剪后高度100cm，苗高1.2-1.4m，地径0.4-1.2厘米，主枝长1.2米，带土球15*10厘米，无病虫害，每株不小于3分枝，一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无需浇水，无需养护。 6、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植(排苗、回土、筑水围)、覆土保墒（包含二次覆土）、修剪整形、清理现场。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量。所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。	m2	1100		
4	050101002001	清理原有枯死绿篱	1、苗木种类：清理原有枯死绿篱 2、施工要求：清理并外运，收拾垃圾等。	m2	3100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050101001001	起挖原有树根（含树干）	1、苗木种类：起挖原有树根（含树干） 2、苗木规格：树干直径10-20cm 3、施工要求：清理及外运，自行考虑运距及运输方式。 3、工作内容：挖树根、树根集中堆放，场地内清理。	株	46		
		苏布尔嘎街					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050103001002	栽植国槐	1、乔木种类：国槐 2、乔木规格： D=12-14cm, 全冠, 冠型丰满、匀称, 不偏冠, 树干端直, 粗细均匀, 分枝点2.5-2.8米, 不小于3主分枝, 冠幅2.0-2.5米, 带土球80*60厘米, 根系完整, 无病虫害, 一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、树木支撑：三架一拐, 木支撑, 支架甲供（自行到指定地方拉运）。 5、施工要求：栽植, 无需浇水, 无需养护。 6、工作内容：树坑定点、机械挖树坑、栽植(含吊装、扶正、捣实、回土、筑水围)、覆土保墒（包含二次覆土）、清理现场, 倒垃圾等。苗木修剪按甲方要求修剪整形, 所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。支撑制	株	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103003025	栽植丁香篱	1、绿篱种类：丁香篱 2、绿篱规格：12株/平米，修剪后高度100cm，苗高1.2-1.4m，地径0.4-1.2厘米，主枝长1.2米，带土球15*10厘米，无病虫害，每株不小于3分枝，一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无需浇水，无需养护。 6、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植（排苗、回土、筑水围）、覆土保墒（包含二次覆土）、修剪整形、清理现场。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量。所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。	m2	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103003020	栽植水蜡篱	1、绿篱种类：水蜡篱 2、绿篱规格：16株/平米，修剪后高度100cm，苗高1-1.2m，主枝长0.8米，带土球10*10厘米，无病虫害，每株不小于3分枝，一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无需浇水，无需养护。 6、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植（排苗、回土、筑水围）、覆土保墒（包含二次覆土）、修剪整形、清理现场。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量。所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 7、栽植前应对场地	m2	800		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103003018	片植金叶榆球	1、苗木种类：金叶榆球 2、苗木规格：高1.2-1.4m，修剪后高度100cm，4株/m²，带土球，土球30*25cm，分枝点低于20cm，冠幅60-80cm，无病虫害，一级苗木。 3、苗木，肥料、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植(排苗、回土、筑水围)、覆土保墒、修剪整形、清理现场。 6、栽植前应对场地	m2	840		
10	050101002002	清理原有枯死绿篱	1、苗木种类：清理原有枯死绿篱 2、施工要求：清理并外运，收拾垃圾等。	m2	1740		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050101001002	起挖原有树根（含树干）	1、苗木种类：起挖原有树根（含树干） 2、苗木规格：树干直径10-20cm 3、施工要求：清理及外运，自行考虑运距及运输方式。 3、工作内容：挖树根、树根集中堆放，场地内清理。	株	40		
		公园街					
12	050103015001	铺种草皮	1、草坪种类：分栽草坪 2、规格：100簇/m²，分栽，母草坪草高6-10cm，草皮厚度为2cm。 3、苗木、肥料、农药乙供。 4、施工要求：栽植，新工养护1个月，胶管浇水。 5、工作内容：翻土整地、清除杂物、施肥、搬运草皮、铺草皮、浇水、清理竣工现场。中耕除草、整形修剪、病虫害防治、浇水、喷水、清理杂物等。 6、栽植前应对场地行整形、平整，要求土质疏松不板结，土块易捣碎，不得含焦泥块、垃圾、草根杂物等，施工完清理现场。以平米计取工程量，所需物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。	m2	400		
13	040103003001	清理原有草皮及植被	1. 清理原有死草坪，清理厚度3-5cm（根据实际现场情况确定），翻土，垃圾清运，运距自行综合考虑，	m3	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		兴业街、体育街、柳沟河南街					
14	050103001007	栽植国槐	1、乔木种类：国槐 2、乔木规格：D=12-14cm, 全冠, 冠型丰满、匀称, 不偏冠, 树干端直, 粗细均匀, 分枝点2.5-2.8米, 不小于3主分枝, 冠幅2.0-2.5米, 带土球80*60厘米, 根系完整, 无病虫害, 一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、树木支撑：三架一拐, 木支撑, 支架甲供（自行到指定地方拉运）。 5、施工要求：栽植, 无需浇水, 无需养护。 6、工作内容：树坑定点、机械挖树坑、栽植(含吊装、扶正、捣实、回土、筑水围)、覆土保墒（包含二次覆土）、清理现场, 倒垃圾等。苗木修剪按甲方要求修剪整形。所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。支撑制作	株	113		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050101001005	起挖原有树根（含树干）	1、苗木种类：起挖原有树根（含树干） 2、苗木规格：树干直径10-20cm 3、施工要求：清理及外运，自行考虑运距及运输方式。 3、工作内容：挖树根、树根集中堆放，场地内清理。	株	113		
		可汗街					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 12 页 共 16 页

						金额（元）	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
16	050102005001	补栽侧柏篱	1、苗木种类：侧柏篱 2、苗木规格：12株/m²，苗高1.2-1.4米，修剪高度1m，全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，横向平均冠幅不小于0.3米，分枝点低于20厘米，主干充分木质化，苗源产地要求内蒙古及相邻省市，带土球25厘米，无病虫害，一级苗。 3、苗木，肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿	m2	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050102005002	补栽红叶李篱	1、苗木种类：红叶李篱 2、苗木规格：25株/m²，高1-1.2m，修剪高度1m，带土球，土球20*18cm，每株2分枝以上，枝粗0.6以上，无病虫害，一级苗木。 3、苗木，肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植(排苗、回土、筑水围)、覆土保墒、修剪整形、清理现场。 6、栽植前应对场地	m2	400		
18	050101002003	清理原有枯死绿篱	1、苗木种类：清理原有枯死绿篱 2、施工要求：清理并外运，收拾垃圾等。	m2	500		
		城区节点景观提升					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103002001	矮杆金叶榆球	一、苗木名称：高杆金叶榆、苗木规格要求：胸径（D）：6-10cm、冠幅：1.2-1.5米、嫁接高度：1.0-1.5米、嫁接年限：3年以上、树冠形态：全冠、冠型丰满匀称、不偏冠、土球规格：50×35厘米、苗木等级：一级苗、健康状况：无病虫害 二、其他要求：报价/采购范围：仅苗木费（不含栽植、养护等）、确认流程：需提前提供苗木照片，经甲方验收确认后供货卸到指定方（包括卸车）	株	100		
20	050103001009	造型金叶榆	一、苗木名称：造型金叶榆、苗木规格要求：胸径（D）：10-12cm、树冠形态：全冠、冠型丰满匀称、不偏冠、冠幅1.8m以上、10-15个云片、云片四周分布均匀，土球规格：80×60cm、苗木等级：一级苗、健康状况：无病虫害 二、其他要求：报价/采购范围：仅苗木费（不含栽植、养护等）、确认流程：需提前提供苗木照片，经甲方验收确认后供货卸到指定方（包括卸车）	株	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103002002	红叶李球	一、苗木名称：红叶李球、苗木规格要求：高度：0.8-1米、净球冠幅：0.8米以上、土球规格：40×30厘米、苗木等级：一级苗，无病虫害 二、其他要求：报价/采购范围：仅苗木费（不含栽植、养护等）、确认流程：需提前提供苗木照片，经甲方验收确认后供货卸到指定方（包括卸车）。	株	80		
22	050103002003	金叶榆地球	一、苗木名称：金叶榆地球、高度：1.5-1.8米、净球冠幅：1.5米以上、土球规格：50×35厘米、苗木等级：一级苗，无病虫害。 二、其他要求：报价/采购范围：仅苗木费（不含栽植、养护等）、确认流程：需提前提供苗木照片，经甲方验收确认后供货卸到指定方（包括卸	株	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103001010	补栽绚丽海棠	一、补栽绚丽海棠：苗木要求地径：8-10cm，全冠，冠型丰满、匀称，不偏冠，树干端直，粗细均匀，分枝点0.8米以上，不小于3主分枝，冠幅1.5-1.8米，带土球60*40厘米，根系完整，无病虫害。二、其他要求：报价/采购范围：仅苗木费（不含栽植、养护等）、确认流程：需提前提供苗木照片，经甲方验收确认后供货卸到指定方（包括卸	株	100		
24	050103015002	铺种草皮	1、苗木名称：草皮 2、苗木规格：母草坪草高6-10cm，草皮厚度为2cm，植株健壮，根系完整，无病虫害，一级苗木。二、其他要求：报价/采购范围：仅苗木费（不含栽植、养护等）。确认流程：需提前提供苗木照片，经甲方验收确认后供货卸到指定方（包括卸车）。	m ²	2400		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西山西路、公园路等西北 标段：西山西路、公园路等西北片区

片区道路补植补栽工程

道路补植补栽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程	标段: 西山西路、公园路等西北片区道路补植补栽工程
-----------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]