

扎赉诺尔区格桑花种植及养护服务考核办法（表格式）

一、考核基本信息

考核项目	具体内容
考核范围	扎赉诺尔区全区及各镇办辖区内，经测绘确认的 31.4 万平方米格桑花种植及养护区域
考核周期	1. 种植期：自种植启动之日起至种植全部完成后 15 个自然日；2. 养护期：种植验收合格后，至服务合同约定养护期满（按季度、年度分期考核）
考核主体	扎赉诺尔区相关主管部门、各镇办负责人、第三方监理（如有）组成考核小组
考核方式	采取日常巡查（占比 30%）、定期考核（每月 1 次，占比 40%）、随机抽查（每季度 2 次，占比 30%）相结合，现场实地核查、拍照留存，对照标准打分
考核总分	100 分，80 分及以上为合格，60-79 分为不合格，60 分以下为严重不合格

二、核心考核指标及评分标准（总分 100 分）

序号	考核类别	考核内容及标准	分值	扣分标准	得分
1	种植质量（30 分）	1. 种子质量：选用颗粒饱满、无霉变、适配扎赉诺尔区气候的格桑花种子； 2. 种植密度：均匀合理，	30	1. 种子不合格，扣 5-10 分；2. 密度不均，每发现 1 处违规区域（ $\geq 10\text{ m}^2$ ）	

		<p>无过密、过疏现象，符合规范要求；3. 种植深度：覆土厚度不超过 0.5 厘米，符合格桑花种植技术标准；4. 种植成活率：种植完成后 15 日内，成活率不低于 95%；5. 土壤处理：种植前对土壤进行整理，确保疏松透气、排水良好，必要时按比例混合园土、河沙、腐叶土优化土壤条件（比例参考 5:3:2）。</p>		<p>扣 2 分；3. 种植深度不符，每发现 1 处（$\geq 5 \text{ m}^2$）扣 1 分；4. 成活率每降低 1%扣 3 分，低于 85%此项不得分；5. 土壤未按要求处理，扣 5-8 分。</p>	
2	日常养护（40 分）	<p>1. 浇水：遵循“宁干勿湿，干透浇透”原则，晴天适量浇、阴雨天不浇，生长季适当多浇、休眠季控水，无干旱、积水现象，冬季及时浇防冻水；2. 施肥：每月施 1 次稀薄复合肥，花期增施磷钾肥，不过量施肥，避免肥害；3. 除草：及时清除杂草，无杂草丛生现象，杂草覆盖率不超过 5%，不违规使用除草剂；4. 修剪：及时剪除残花、枯枝、病枝，幼苗长至 10 厘米时进行摘心促分枝，保持植株整齐美观；5. 病虫害防治：定期巡查，及时发现白粉病、根腐病及蚜虫、红蜘蛛等病虫害，采用合规药剂防治，无大面积病虫害蔓延，病虫害危害率控制在 5%以下，防治无药害；6. 补植：发现枯萎、死亡植</p>	40	<p>1. 浇水不当（干旱/积水），每发现 1 处（$\geq 10 \text{ m}^2$）扣 2 分；冬季未浇防冻水扣 5 分；2. 未按时施肥、施肥过量或不足，每次扣 3 分；出现肥害扣 5 分；3. 杂草覆盖率每超 1%扣 2 分，违规使用除草剂扣 10 分；4. 未及时修剪，每发现 1 处（$\geq 5 \text{ m}^2$）扣 1 分；修剪不当影响景观扣 3 分；5. 病虫害未及时防治，每发现 1 处（$\geq 5 \text{ m}^2$）扣 2 分；大面积蔓延（$\geq 20 \text{ m}^2$）此项不得分；出现药害扣 5 分；6. 未按时补植，每延迟 1 天扣 1 分；补植成活率</p>	

		株，7日内完成补植，补植植株规格、品种与原植株一致，补植成活率不低于95%；7. 光照保障：确保种植区域无遮挡，保证格桑花每天至少4-6小时直射阳光，避免因光照不足导致徒长、开花少。		每降低1%扣2分；7. 种植区域有遮挡影响光照，每发现1处扣2分。	
3	现场管理（15分）	1. 养护区域整洁：无生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾等杂物，养护废弃物（杂草、枯枝等）及时清理外运；2. 作业规范：养护人员着装整齐，作业时不破坏周边植被、设施，不影响群众通行；3. 安全管理：作业工具、药剂妥善存放，无安全隐患；不使用违禁药剂，避免环境污染；4. 人员值守：按合同约定配备足够养护人员，日常巡查到位，有完整巡查记录；5. 设施维护：养护区域内支撑设施（如有）完好，无断桩、松动现象，养护沟自然顺滑，边土低于路牙1-5厘米。	15	1. 区域内有杂物，每发现1处扣1分；废弃物未及时清理，每次扣2分；2. 作业不规范，破坏周边植被、设施或影响通行，每次扣3分；3. 工具、药剂存放不当，有安全隐患，每次扣2分；使用违禁药剂扣5分；4. 养护人员不足、巡查不到位或无巡查记录，每次扣3分；5. 支撑设施损坏、养护沟不规范或边土高于路牙，每发现1处扣1分。	
4	应急处置及配合（10分）	1. 应急响应：遇暴雨、大风、霜冻等恶劣天气，及时采取防护措施（加固、排水、防寒等），减少植株受损；2. 问题整改：对考核中发现的问题，按要求时限完成整改，整改率100%，整改效果达标；3.	10	1. 恶劣天气未采取防护措施，植株受损严重（ $\geq 10\text{m}^2$ ），扣3-5分；2. 未按时整改、整改不彻底或整改率低于90%，每次扣3分；3. 不配合检	

		配合工作：积极配合考核小组、主管部门及各镇办的检查、指导工作，及时提供相关资料；4. 投诉处理：接到群众关于格桑花种植养护的投诉，24小时内响应，3日内处理完毕，群众满意度达90%以上。		查、不提供相关资料，每次扣2分；4. 投诉未按时响应、处理，每次扣2分；群众满意度低于90%，扣3分。	
5	加分项（最高加5分）	1. 种植养护效果突出，多次受到主管部门、各镇办表扬，每次加1分；2. 创新养护技术，有效提升格桑花成活率、花期时长或景观效果，加2-3分；3. 主动排查并处理养护区域安全隐患，避免事故发生，加1-2分；4. 群众投诉为零，且获得群众书面表扬，加2分。	5	加分累计不超过5分，不抵扣扣分	
合计			100		

总分区间	考核等级	处理方式	附加说明
≥90 分	优秀	按合同约定全额支付项目款项	纳入甲方后续绿化项目优先合作名单
80≤总分 < 90 分	良好	按合同约定全额支付项目款项	针对扣分项出具整改说明，留存备案
60≤总分 < 80 分	合格	按合同约定全额80%支付项目款项	5日内完成不合格项整改，逾期未整改视为考核不合格
< 60 分	不合格	扣除对应项目款	乙方承担甲方因整

		项，有权要求乙方重新补植，或解除合同、追究违约责任	改、二次施工产生的全部损失
--	--	---------------------------	---------------

考核实施说明	
考核实施	1. 过程考核：甲方定期对施工进度、作业规范进行巡检，记录考核情况；2. 竣工考核：项目完工后 3 日内，甲方组织验收，结合巡检记录、实测数据完成最终评分。
验收标准	补植面积、草花成活率、种植质量等以甲方现场实测、目测验收为准，参照绿化种植相关规范。
复核机制	乙方对考核结果有异议的，可向甲方提出复核申请，甲方 3 日内完成复核，复核结果为最终依据。