

工程名称：科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年
一事一议财政奖补二街村绿化项目
、五福村新建街道道路项目

标段名称：科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年
一事一议财政奖补二街村绿化项目
、五福村新建街道道路项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年一事一议财政奖补二街村绿化项目、五福村新建街道路项目
 标段：科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年一事一议财政奖补二街村绿化项目、五福村新建街道路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年一事一议财政奖补二街村绿化项目、五福村新建街道路项目	
1.1.1	余粮堡镇二街村-绿化工程	
1.1.2	余粮堡镇五福村-道路工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计保费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年一事一议财政奖补二街村绿化项目、五福村新建街道项目

工程名称：余粮堡镇二街村-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		栽植单株灌木					
1	050103001001	栽植乔木	1. 垂柳胸径12-15cm 2. 带土球，带冠，高度3-3.5米 4. 四架木支撑架高1.6m以内 4. 新工养护1年；常规养护一年	株	494		
2	050103002002	栽植单株灌木	1. 桧柏球胸径6cm 2. 高度120cm，带土球，冠径80cm-100cm 3. 新工养护1年；常规养护一年	株	122		
		树池					
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：挖一、二类土	m3	35.2		
4	010103002001	余方弃置	1. 一、二类土装车 2. 余方弃置运距3km以内	m3	35.2		
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	28.16		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	70.4		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	35.2		
8	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	704		
9	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢60*60*3 H=1000 2. 制作安装	t	16.83		
10	050303009001	木/防腐木屋面	1. 20厚防腐木	m2	193.6		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：科尔沁区余粮堡镇人民政府2026年一事一议财政奖补二街村绿化项目、五福村新建街道项目

工程名称：余粮堡镇五福村-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		余粮堡镇五福村-道路工程					
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	1. 铣刨5cm水泥混凝土面层	m ²	3751.99		
2	040103003001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距：5KM	m ³	187.6		
		新建					
3	040203007001	水泥混凝土	1. 20cmC30水泥混凝土 2. 水泥混凝土养生	m ²	3751.99		
4	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 道路纵向每隔5米设一道横向缩缝，缝宽6毫米、缝深40毫米 2. 人工填灌缝建筑油膏	m	698.47		
5	040204001001	人行道块料铺设	1. 红砖立铺路肩 2. 红砖立铺路肩3cm细砂找平	m ²	1173.93		
本页小计							
合 计							

