

工程名称：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

标段名称：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化
景观绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除边坡砖砌基础及杂物	m3	3.25		
2	041001002001	拆除人行道	1. 拆除花岗岩人行道及结合层30cm	m2	62.43		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除石质侧缘石	m	98.45		
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 人行道机械整形碾压	m2	3274.76		
5	040204007001	树池砌筑	1. 150厚碎石垫层夯实 2. 60后C15混凝土 3. 20厚水泥砂浆结合层 4. 100*250*1000芝麻白花岗岩侧石 5. 150*150三角C15混凝土靠背	个	7		
6	040202010001	碎石	1. 200厚级配碎石	m2	3274.76		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 150厚C15混凝土垫层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 300*600*30芝麻白烧面花岗岩	m2	1906.01		
8	040204001002	人行道块料铺设	1. 150厚C15混凝土垫层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 300*600*30芝麻灰烧面花岗岩	m2	1168.2		
9	040204001003	人行道块料铺设	1. 150厚C15混凝土垫层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 60厚面包砖	m2	200.55		
10	040202001001	3:7灰土	1. 300厚3:7灰土（分两步夯实）	m2	1478.23		
11	040202010002	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	1478.23		
12	040204001004	人行道块料铺设	1. 80厚C20预制六边形嵌草砖（砖缝及砖孔内填种植土掺草籽） 2. 30厚黄土粗砂垫层（砂：土=1:1）	m2	1478.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化
景观绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化
景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化
景观绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		种植土换填					
1	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求:种植土 2. 换填土厚度:150cm	m3	57		
2	050101004002	栽植土换填	1. 换填土质要求:种植土 2. 换填土厚度:40cm-45cm	m3	198.83		
3	050101004003	栽植土换填	1. 换填土质要求:种植土 2. 换填土厚度:30cm	m3	1747.14		
4	050103001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:10-12cm, 全冠, 分枝高度2.5米 3. 起挖方式:带土球100*80cm 4. 养护期:新工养护一年 5. 胶管浇水	株	38		
5	050103001002	栽植乔木	1. 种类:桧柏球 2. 株高、冠径:h=1.0m, Φ=1.0m 3. 养护期:新工养护一年 4. 胶管浇水	株	102		
6	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:丁香 2. 冠丛高:1.0-1.2m 3. 蓬径:1.0-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 12株/丛, 5-7分枝/株, 修剪成球状 6. 胶管浇水	株	78		
7	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:连翘 2. 冠丛高:1.0-1.2m 3. 蓬径:1.0-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 12株/丛, 5-7分枝/株, 修剪成球状 6. 胶管浇水	株	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化
景观绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103003001	片植灌木	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:1m 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 养护期:新工养护一年 5. 胶管浇水	m2	281.08		
9	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:萱草 2. 单位面积株数:36株 3. 养护期:新工养护一年 4. 胶管浇水	m2	163.5		
10	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:成品草皮卷 2. 铺种方式:分栽 3. 养护期:新工养护一年	m2	5660.3		
11	050403001001	树木支撑架	1. 树木三架木支撑	项	1		
12	050403002001	树木裹干	1. 胸径:10-12cm 2. 乔木:国槐	项	1		
13	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 搭设高度:1米 2. 搭设材料种类、规格:防风编织布 3. H=1.0m水蜡篱	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：教学及实验综合楼室外硬化景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-