

昭乌达高架与南二环互通立交
桥西北角地上物拆迁倒改工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物拆迁倒改工程

2. 施工地点：呼和浩特市

3. 项目内容：文化墙及红色雕塑拆迁倒改。

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计量规范；

2. 《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017 届)》等相关费用标准及相关行政主管部门颁发的文件；

3. 招标文件、配套招标图纸；

4. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113 号；

5. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函〔2019〕468 号）；

6. 《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费》内建标【2021】148 号；

7. 《关于调整内蒙古自治区建设工程费用定额》中的安全文明施工费的通知（内建标〔2025〕98 号）。

8. 《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》（内蒙古自治区人民政府令第 187 号）；

9. 国家及内蒙古自治区的其它有关工程造价的法律、法规文件；
10. 其他相关文件。

三、编制内容：

1. 昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物拆迁倒改工程工程，具体以图纸和工程量清单包含内容为准。

四、编制说明

1. 建筑工人实名制费，暂按建设工期 1 年计入造价，共计 57900 元（税前）。
2. 暂列金额 100000 元（税前）。
3. 安全生产计提费，房屋建筑工程以工程造价计提，比例为 3%，市政公用工程以工程造价计提，比例为 1.5%；

五、其他相关说明

1. 企业管理费、利润执行费用定额指导费率；
2. 规费、税金按国家及内蒙古自治区现行规定计取；

六、工程量清单报价有关说明

1. 投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。
2. 投标人报价时应考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及费用。
3. 工程量清单中所报的综合单价和合价均应包括人工费（按照政

策性规定调整）、材料费、机械使用费及其他费用、管理费和利润，并考虑风险等因素。

4. 工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

5. 本工程量清单应与投标人须知、合同条件、主要技术条件及工程规范和图纸一起使用。

6. 投标人应充分阅读招标文件中的相关技术条款，满足文件中约定的技术标准要求进行报价。

7. 所有运输土方施工方自行考虑。

8. 工程量清单中对应的项目特征已包括图纸所要求的全部工作内容和按现行《建设工程工程量清单计价规范》中相应项目编码、项目名称所对应的全部工作内容，以及为完成该工作内容而发生的各种辅助工作。

9. 工程量清单项目特征描述未详尽之处，详见图纸、招标文件技术标准和要求相关章节、现行《建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计算规范。

昭乌达高架与南二环互
通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物拆迁倒改工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥
西北角地上物拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除文化墙						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除文化墙钢筋混凝土基础	m3	121.32			
2	041001008002	拆除混凝土结构	1. 拆除文化墙钢筋混凝土基础垫层	m3	5.66			
		分部小计						
		拆除红色景观						
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖造型墙	m3	4			
4	041001008003	拆除混凝土结构	1. 拆除红色景观钢筋混凝土基础	m3	130.24			
5	041001008004	拆除混凝土结构	1. 拆除红色景观基础混凝土垫层	m3	3.97			
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除面包砖及结合层	m2	86.22			
7	041001002002	拆除人行道	1. 材质:拆除石材面层及结合层	m2	104.24			
8	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土台阶	m3	76.18			
		分部小计						
		垃圾清运						
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:施工单位自行考虑, 结算不予调整 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	432.5			
10	01B001	垃圾处理费	1. 建筑垃圾处理费	m3	432.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥
西北角地上物拆迁倒改工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		红色景观造型土方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详图纸 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	103.17			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实系数不小于0.97 2. 填方材料品种:素土回填 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	45.57			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工单位自行考虑, 结算不予调整 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	57.6			
		分部小计						
		文化墙土方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详图纸 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	153.6			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实系数不小于0.97 2. 填方材料品种:素土回填 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	102.4			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工单位自行考虑, 结算不予调整 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	51.2			
		分部小计						
		拆除基础后回填基坑						
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	223.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥
西北角地上物拆迁倒改工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥
 西北角地上物拆迁倒改工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		文化墙						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、泵送（方式自定）、振捣、养护等 4. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	4.1			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土外加剂:速凝剂 4. 混凝土制作、运输、浇筑、泵送（方式自定）、振捣、养护等 5. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	49.2			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土外加剂:速凝剂 4. 混凝土制作、运输、浇筑、泵送（方式自定）、振捣、养护等 5. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	13.12			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋HRB400 Φ12 2. 制作、安装、运输 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	t	0.388			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2. 制作、安装、运输 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	t	0.262			
6	01B001	25t吊车	1. 25t吊车吊装文化石墙（拆安）	台班	80			
7	01B002	普工	1. 普工配合拆除安装文化石墙（拆安）	工日	80			
8	01B003	技工	1. 技工配合拆除安装文化石墙（拆安）	工日	240			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥
西北角地上物拆迁倒改工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B004	运输车	1. 运输车运输文化墙	台班	6			
10	011204001001	石材墙面	1. 砂浆粘贴30mm厚麻灰色石材 2. 石材底面、表面刷保护液	m2	24.6			
		分部小计						
		红色景观雕塑、铜像						
11	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、泵送（方式自定）、振捣、养护等 4. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	3.84			
12	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土外加剂:速凝剂 4. 混凝土制作、运输、浇筑、泵送（方式自定）、振捣、养护等 5. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	m3	68.4			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2. 制作、安装、运输 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	t	4.946			
14	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	3.675			
15	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M25 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序	t	0.126			
16	010501001003	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 二次灌浆	m3	1.8			
17	01B005	50t吊车	1. 50t吊车吊装红色景观雕塑、铜像（拆安）	台班	40			
18	01B006	普工	1. 普工配合拆除安装红色景观雕塑、铜像（拆安）	工日	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥
西北角地上物拆迁倒改工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	01B007	技工	1.电焊工焊接红色雕塑、铜像（拆安）	工日	120			
20	01B008	运输车	1.运输车运输红色景观雕塑、铜像	台班	2			
21	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：造型台 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	3.55			
22	011102001001	石材楼地面	1.砂浆粘贴30mm厚麻灰色石材 2.石材底面、表面刷保护液	m2	36			
23	011204001002	石材墙面	1.砂浆粘贴30mm厚麻灰色石材 2.石材底面、表面刷保护液	m2	10.8			
24	011206001001	石材零星项目（弧形造型）	1.砂浆粘贴30mm厚麻灰色石材 2.石材底面、表面刷保护液	m2	12.74			
		分部小计						
		措施项目						
25	011702001001	基础垫层 模板	1.基础类型：垫层模板	m2	10.68			
26	011702001002	筏板基础	1.基础类型：筏板基础模板	m2	45.6			
27	011702001003	带形基础	1.基础类型：带形基础模板	m2	123			
28	011702005001	基础梁	1.梁截面形状：基础梁模板	m2	32.8			
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称：履带式挖掘机	台次	2			
30	011701002001	外脚手架	1.搭设方式：双排 2.搭设高度：3m 3.脚手架材质：焊接钢管	m2	246			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费	57900		
14	安全生产计提费	1737		
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物
拆迁倒改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：