

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片区道路补植补栽工程

标段名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片区道路补植补栽工程

招标工程量清单

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

编制（审核）说明

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片区道路补植补栽工程

- 1、本清单编制依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、2017《内蒙古园林绿化工程预算定额》、2017《内蒙古市政工程预算定额》、2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关费用文件编制。
- 2、建设单位提供的工程量清单。
- 3、税金依据内建标〔2019〕113号文件执行。
- 4、人工费按内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》计价。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片 标段：文明东街、海河路、泰康东
区道路补植补栽工程 街等高层区片区道路补植补栽工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		起挖原有树根 （含树干）					
1	050102001011	起挖原有树根 （含树干）	1、苗木种类：起挖原有树根（含树干） 2、苗木规格：树干直径10-20cm 3、施工要求：清理及外运，自行考虑运距及运输方式。 3、工作内容：挖树根、树根集中堆放，场地内清理。	株	242		
		文明东街、越山路、伊克淖路、滨河大道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	050103001001	补栽国槐	1、乔木种类：国槐 2、乔木规格：胸径10-12cm，全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，树干端直，粗细均匀，分支点2.5-2.8m，不小于3主分支，冠幅2-2.5m，带土球80*60cm，根系完整，无病虫害，一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、树木支撑：三架一拐，木支撑，支架甲供（自行到指定地方拉运）。 5、施工要求：栽植，无需浇水、无需养护。 6、工作内容：树坑定点、机械挖树坑、栽植(含吊装、扶正、捣实、回土、筑水围)、覆土保墒（包含二次覆土）、清理现场，倒垃圾等。苗木修剪按甲方要求修剪整形。二次覆土，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑	株	160		
		爱民路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103001016	补栽垂柳	1、乔木种类：垂柳 2、乔木规格：胸径8-10cm，全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，树干端直，粗细均匀，分支点2.5-2.8m，不小于3主分支，冠幅2-2.5m，带土球80*60cm，根系完整，无病虫害，一级苗。 3、苗木、肥料（有机肥）、农药乙供。 4、树木支撑：三架一拐，木支撑，支架甲供（自行到指定地方拉运）。 5、施工要求：栽植，无需浇水、无需养护。 6、工作内容：树坑定点、机械挖树坑、栽植(含吊装、扶正、捣实、回土、筑水围)、覆土保墒（包含二次覆土）、清理现场，倒垃圾等。苗木修剪按甲方要求修剪整形。二次覆土，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑	株	82		
		文明东街、、可汗街、海河路、滨海东路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050103003001	补栽红叶李篱	1、苗木种类：红叶李篱 2、苗木规格：H：100-120cm，25株/m²，修剪后H：80cm，带土球，土球30*25cm，每株5分支以上，支粗0.6cm以上，分支点低于20cm，冠幅60-80cm，无病虫害，一级苗。 3、苗木，肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植(排苗、回土、筑水围)、覆土保	m2	1750		
		文明东街、可汗街、海河路、滨海东路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103003002	补栽金叶榆篱（营养杯）	1、苗木种类：金叶榆篱（营养杯） 2、苗木规格：H:80-100cm, 36株/m², 修剪后H:60-80cm, 支粗0.5cm, 无病虫害，一级苗。 3、苗木，肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植（排苗、回土、筑水围）、覆土保墒、修剪整形、清理现场。 6、栽植前应对场地进行整形、平整，	m2	1611.11		
		文明东街、可汗街、海河路、和顺路、和阳路、康宁路、福泰街、文慧路、望湖路、望江路、泰康东街					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050103003003	补栽水蜡篱	1、苗木种类：水蜡篱 2、苗木规格：H:80-100cm, 25株/m², 修剪后H:60-80cm, 主枝长80cm, 带土球10*10cm, 每株不小于3分支, 无病虫害, 一级苗。 3、苗木, 肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植, 无养护, 无浇水, 二次覆土苗木, 补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量, 结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量, 所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿篱沟、施肥、喷药、栽植(排苗、回土、筑水围)、覆土保墒、修剪整形、清理现场。	m2	1848		
		文明东街、泰康东街、海河路、滨海东路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103003004	补栽侧柏篱	1、苗木种类：侧柏篱 2、苗木规格：H:100-120cm, 25株/m², 修剪后H:80cm, 全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，横向平均冠幅不小于30cm，分支点低于20cm，主干充分木质化，苗源产地要求内蒙古及相邻省市，带土球25cm，无病虫害，一级苗。 3、苗木，肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿	m2	1500		
		泰康东街、海河路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片 标段：文明东街、海河路、泰康东
区道路补植补栽工程 街等高层区片区道路补植补栽工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103016001	籽播草花	一、品种：百日草（粉色）草籽由乙方提供，肥料（羊粪）、农药由乙方提供 二、施工内容： 场地整理、人工整理绿地、人工翻地、耕地、清理石块、搂出杂物并外运至排土场、捣碎土块，确保土质疏松、无杂草根、无垃圾、整理水圈（暗水圈） 2. 播种：播种量：3g/m ² 、人工拉运种子、人工撒籽、人工耙地、搂地，确保播种均匀 3. 浇水：使用胶管浇水、自备管道材料，负责喷接至主管道 三、养护要求：养护期：半年、后期追肥由乙方提供. 浇水方式：胶管浇水。人工拔草：共2遍，整体每一遍拔完杂草需验收合格签字确认，否则不计工程量. 冬季防火：打草1遍，清理	m2	6624		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103003005	补栽桧柏篱	1、苗木种类：桧柏篱 2、苗木规格：12株/m²，苗高1.2-1.4米，修剪高度1m，全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，横向平均冠幅不小于0.3米，分枝点低于20厘米，主干充分木质化，苗源产地要求内蒙古及相邻省市，带土球25厘米，无病虫害，一级苗。 3、苗木，肥料（有机肥）、农药乙供。 4、施工要求：栽植，无养护，无浇水，二次覆土苗木，补栽地点为分散式缺空补栽。苗木进场必须通知所有相关人员验收并清点计取数量，结算时按照苗木量和要求栽植含量折合平米量，所有物料倒运以及栽植条件自行综合考虑。 5、工作内容：勘察现场、绿地平整、绿篱沟放线、挖绿	m2	300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 文明东街、海河路、泰康东街等高层区片 标段: 文明东街、海河路、泰康东
区道路补植补栽工程 街等高层区片区道路补植补栽工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050103009002	栽植大花萱草	1、花卉种类：栽植大花萱草 2、花卉规格：25株/m²，裸根，2-4芽/株。 3、苗木、肥料、农药乙供。 4、施工要求：栽植，新工养护1个月，胶管浇水。 5、工作内容：卸花至指定地点，栽植前拔除双色盆、营养钵，清理死花，翻土整地（翻土深度不低于20cm）、清除杂物、施肥、放样、栽植（片区成活率低于95%由乙方进行补栽）、浇水、清理现场，弃土倒垃圾等。中耕除草、整形修剪、防治病虫害、浇水、喷水、清理杂物等。 6、栽植前应对场地行整形、平整，要求土质疏松不板结，土块易捣碎，不得含焦泥块、垃圾、草根杂物等，现场必须应符合苗木种植及甲方要求	m2	1300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片道路补植补栽工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009003	栽植马兰花	1、花卉种类：栽植马兰花 2、花卉规格：36株/m²，4-6芽/株，容器苗，无病虫害，一级苗。 3、苗木、肥料、农药乙供。 4、施工要求：栽植，新工养护1个月，胶管浇水。 5、工作内容：卸花至指定地点，栽植前拔除双色盆、营养钵，清理死花，翻土整地（翻土深度不低于20cm）、清除杂物、施肥、放样、栽植（片区成活率低于95%由乙方进行补栽）、浇水、清理现场，弃土倒垃圾等。中耕除草、整形修剪、防治病虫害、浇水、喷水、清理杂物等。 6、栽植前应对场地行整形、平整，要求土质疏松不板结，土块易捣碎，不得含焦泥块、垃圾、草根杂物等，现场必须应符合苗	m2	1240		
12	040103003001	余方弃置	清理原有死草坪，清理厚度3-5cm（根据实际现场情况确定），翻土，垃圾清运，运距自行综合考虑，	m3	76.2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片区道路补植补栽工程 标段：文明东街、海河路、泰康东街等高层区片区道路补植补栽工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 文明东街、海河路、泰康东街等高层区 街等高层区片区道路补植补栽工程	标段: 文明东街、海河路、泰康东街等高层区 片区道路补植补栽工程
--	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文明东街、海河路、泰康东街等高层区 片区道路补植补栽工程	标段：文明东街、海河路、泰康 东街等高层区片区道路补植补栽 工程
--------------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]