

招标清单编制说明

一、工程名称：东胜区 2026 年农村供水保障工程。

二、工程概况：主要建设内容为安装计量设施和消毒设备。安装 84 块 DN50 总表、1311 块 DN25 水表及表前阀，安装 50 套次氯酸钠发生器及配套管件，配套 84 座检查井和 5 座井房，铺设管线 1200 米。

三、编制依据：

1、水利部水总〔2024〕323 号《水利工程预算编制规定》；

2、水利部水总〔2024〕323 号《水利建筑工程预算定额》；

3、水利部水总〔2024〕323 号《水利工程施工机械台时费定额》；

4、可借用内蒙古 2017 建筑工程定额；

5、水利部办公厅办财务函〔2019〕448 号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

6、基本预备费，本工程暂按 180500 元计，招投标时不得作为竞争性费用。

投标报价汇总表

组号	分组工程名称	报价金额(元)
I	第一部分 建筑工程	
II	第二部分 机电设备及安装工程	
III	第三部分 金属结构设备及安装工程	
IV	第四部分 输水管道设备及安装工程	
V	第五部分 施工临时工程	
VI	基本预备费	180500
	以上部分合计（投标总报价）	

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	泊江海子镇石畔村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	10			
1.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	542.4			
1.1.2	土方回填	m³	476.8			
1.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	10			
1.1.4	砂垫层（100mm）	m³	2.3			
1.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	98.91			
(二)	井房（3.5m*3.5m*2.8m，预制品混凝土结构，彩钢顶）	座	1			
1.2.1	人工开挖土方	m³	24			
1.2.2	预制品混凝土结构房（带10cm厚底板）	座	1			
1.2.3	C25混凝土散水（45cm宽、8cm厚）	m³	0.51			
1.2.4	蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢板顶	m²	9.4			
1.2.5	乳白色外墙涂料	m²	26.85			
1.2.6	内墙防水腻子(3遍，涂料符合相关国家标准)	m²	39.2			
1.2.7	外墙喷绘	m²	39.2			
二	泊江海子镇宗兑村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	10			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
2.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	542.4			
2.1.2	土方回填	m³	476.8			
2.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	10			
2.1.4	砂垫层（100mm）	m³	2.3			
2.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	98.91			
三	泊江海子镇海子湾村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	3			
3.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	162.72			
3.1.2	土方回填	m³	143.04			
3.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	3			
3.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.69			
3.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	29.673			
四	泊江海子镇巴音敖包村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	5			
4.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	271.2			
4.1.2	土方回填	m³	238.4			
4.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	5			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
4.1.4	砂垫层（100mm）	m³	1.15			
4.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	49.9			
(二)	井房（3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶）	座	1			
4.2.1	人工开挖土方	m³	24			
4.2.2	预制成品混凝土结构房（带10cm厚底板）	座	1			
4.2.3	C25混凝土散水（45cm宽、8cm厚）	m³	0.51			
4.2.4	蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢板顶	m²	9.4			
4.2.5	乳白色外墙涂料	m²	26.85			
4.2.6	内墙防水腻子(3遍，涂料符合相关国家标准)	m²	39.2			
4.2.7	外墙喷绘	m²	39.2			
五	泊江海子镇什股壕村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	1			
5.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	54.24			
5.1.2	土方回填	m³	47.68			
5.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	1			
5.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.23			
5.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	9.98			
六	泊江海子镇海畔村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	8			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
6.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	433.92			
6.1.2	土方回填	m³	381.44			
6.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	8			
6.1.4	砂垫层（100mm）	m³	1.84			
6.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	79.84			
(二)	井房（3.5m*3.5m*2.8m，预制品混凝土结构，彩钢顶）	座	1			
6.2.1	人工开挖土方	m³	24			
6.2.2	预制品混凝土结构房（带10cm厚底板）	座	1			
6.2.3	C25混凝土散水（45cm宽、8cm厚）	m³	0.51			
6.2.4	蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢板顶	m²	9.4			
6.2.5	乳白色外墙涂料	m²	26.85			
6.2.6	内墙防水腻子(3遍，涂料符合相关国家标准)	m²	39.2			
6.2.7	外墙喷绘	m²	39.2			
七	泊江海子镇泊江海子村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	6			
7.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	325.44			
7.1.2	土方回填	m³	286.08			
7.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	6			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
7.1.4	砂垫层（100mm）	m³	1.38			
7.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	59.346			
八	泊江海子镇漫赖村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	4			
8.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	216.96			
8.1.2	土方回填	m³	190.72			
8.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	4			
8.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.92			
8.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	39.92			
九	泊江海子镇折家梁村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	4			
9.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	216.96			
9.1.2	土方回填	m³	190.72			
9.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	4			
9.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.92			
9.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	39.92			
十	泊江海子镇柴登村					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	10			
10.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	542.4			
10.1.2	土方回填	m³	476.8			
10.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	10			
10.1.4	砂垫层（100mm）	m³	2.3			
10.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	99.8			
十一	泊江海子镇城梁村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	5			
11.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	271.2			
11.1.2	土方回填	m³	238.4			
11.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	5			
11.1.4	砂垫层（100mm）	m³	1.15			
11.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	49.9			
十二	罕台镇撤家塔村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	3			
12.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	162.72			
12.1.2	土方回填	m³	143.04			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
12.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	3			
12.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.69			
12.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	29.673			
十三	罕台镇九成宫村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	4			
13.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	216.96			
13.1.2	土方回填	m³	190.72			
13.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	4			
13.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.92			
13.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	39.92			
(二)	管道工程					
13.2.1	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	640			
13.2.2	管沟土方回填	m³	640			
(三)	井房（3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶）	座	1			
13.3.1	人工开挖土方	m³	24			
13.3.2	预制成品混凝土结构房（带10cm厚底板）	座	1			
13.3.3	C25混凝土散水（45cm宽、8cm厚）	m³	0.51			
13.3.4	蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢板顶	m²	9.4			
13.3.5	乳白色外墙涂料	m²	26.85			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
13.3.6	内墙防水腻子(3遍，涂料符合相关国家标准)	m²	39.2			
13.3.7	外墙喷绘	m²	39.2			
十四	罕台镇灶火壕					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座				
14.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	216.96			
14.1.2	土方回填	m³	190.72			
14.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	4			
14.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.92			
14.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	39.92			
(二)	井房（3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶）	座				
14.2.1	人工开挖土方	m³	24			
14.2.2	预制成品混凝土结构房（带10cm厚底板）	座	1			
14.2.3	C25混凝土散水（45cm宽、8cm厚）	m³	0.51			
14.2.4	蓝色100mm厚岩棉阻燃彩钢板顶	m²	9.4			
14.2.5	乳白色外墙涂料	m²	26.85			
14.2.6	内墙防水腻子(3遍，涂料符合相关国家标准)	m²	39.2			
14.2.7	外墙喷绘	m²	39.2			
十五	罕台镇罕台村					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	4			
15.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	216.96			
15.1.2	土方回填	m³	190.72			
15.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	4			
15.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.92			
15.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	39.92			
(二)	管道工程					
15.2.1	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	640			
15.2.2	管沟土方回填	m³	640			
十六	罕台镇布日都村					
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	3			
16.1.1	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ土，就近堆放，开挖边坡1:1.5）	m³	162.72			
16.1.2	土方回填	m³	143.04			
16.1.3	预制混凝土井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含铁质爬梯，井圈，底板)	座	3			
16.1.4	砂垫层（100mm）	m³	0.69			
16.1.5	接缝(防水水泥砂浆配合比1:2)	m²	29.94			
十七	铜川镇潮闹梁村郝家阴湾社					
(一)	管道工程					
17.1.1	管沟土方开挖 开挖边坡（1:0.5）	m³	2560			

工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]

工程量清单

组号： II

分组名称： 机电设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程								
一	泊江海子镇石畔村								
1.1	加热带（25W/M，镀锡铜丝，最高承受温度105度）	m	20.00						
1.2	加热板（硅橡胶材质，30x30cm，允许工作温度小于150℃）	块	6.00						
1.3	次氯酸钠发生器（含药剂及3年投放药剂服务，尺寸：1200×850×550mm；有效氯产量：30-50g/h；盐水浓度：3~5%；软水器：1.5m³/h；含余氯在线检测仪，次氯酸钠发生器主机，电解槽，电解槽保护系统，电解电源，控制系统，自来水预处理系统，溶盐箱，浓盐水泵组，稀释水泵组，次氯酸钠溶液储存箱，排氢风机，变频调速加药计量泵，阀门管件及线缆，备品备件等，具体详见报告设备参数）	台	2.00						
1.4	电线3*4mm	m	30.00						
1.5	温控开关（动作温度范围：10~30℃，使用寿命：≥100000次，接触电阻：≤50mΩ，绝缘电阻：≤100MΩ）	个	2.00						
1.6	配电箱（交流接触器、电压表、电流表、指示灯、断路器、防雨防水功能等、空开、继电器保护器、照明开关、连接电缆等配套，含接地角钢支架）	套	1.00						
二	泊江海子镇宗兑村								

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第三部分 金属结构设备及安装工程								
一	泊江海子镇石畔村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	10.00						
1.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	10.00						
(二)	井房(3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶)	座	1.00						
1.2.1	乙级防盗门(高2m，宽1.0m。执行标准：GB17565-2007)	个	1.00						
1.2.2	断桥铝窗户(高0.8m，宽0.8m)	套	1.00						
1.2.3	通气孔(DN50钢管)	套	1.00						
1.2.4	KT板管理牌(60*40cm)	套	1.00						
二	泊江海子镇宗兑村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	10.00						
2.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	10.00						
三	泊江海子镇海子湾村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	3.00						
3.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	3.00						
四	泊江海子镇巴音敖包村								

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	5.00						
4.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	5.00						
(二)	井房(3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶)	座	1.00						
4.2.1	乙级防盗门(高2m，宽1.0m。执行标准：GB17565-2007)	个	1.00						
4.2.2	断桥铝窗户(高0.8m，宽0.8m)	套	1.00						
4.2.3	通气孔(DN50钢管)	套	1.00						
4.2.4	KT板管理牌(60*40cm)	套	1.00						
五	泊江海子镇什股壕村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	1.00						
5.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	1.00						
六	泊江海子镇海畔村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	8.00						
6.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	8.00						
(二)	井房(3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶)	座	1.00						
6.2.1	乙级防盗门(高2m，宽1.0m。执行标准：GB17565-2007)	个	1.00						

工程量清单

组号: III

分组名称：金属结构设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号：III

分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	5.00						
11.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	5.00						
十二	罕台镇撤家塔村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	3.00						
12.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	3.00						
十三	罕台镇九成宫村								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	4.00						
13.1.1	铸铁阀门井井盖(含防坠网及防腐喷漆)	个	4.00						
(二)	井房(3.5m*3.5m*2.8m，预制成品混凝土结构，彩钢顶)	座	1.00						
13.2.1	乙级防盗门(高2m，宽1.0m。执行标准：GB17565-2007)	个	1.00						
13.2.2	断桥铝窗户(高0.8m，宽0.8m)	套	1.00						
13.2.3	通气孔(DN50钢管)	套	1.00						
13.2.4	KT板管理牌(60*40cm)	套	1.00						
十四	罕台镇灶火壕								
(一)	预制钢筋混凝土阀门井(底部直径1.5m，井深2.0m，收口直径0.8m，壁厚12cm，含底板)	座	4.00						

工程量清单

组号: III

分组名称：金属结构设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管道设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管道设备及安装工程								
一	泊江海子镇石畔村								
1.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	188.00						
1.2	不锈钢DN25表前阀	个	188.00						
1.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	8.00						
1.4	不锈钢DN50表前阀	个	8.00						
1.5	连接管、螺母、密封垫等 零配件	套	196.00						
1.6	双面防水保温套	套	188.00						
1.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	20.00						
1.8	DN50铁三通	个	4.00						
1.9	铁50-20变径	个	4.00						
1.10	铁活接	个	2.00						
1.11	DN20PVC球阀	个	4.00						
二	泊江海子镇宗兑村								
2.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	93.00						
2.2	不锈钢DN25表前阀	个	93.00						
2.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	11.00						
2.4	不锈钢DN50表前阀	个	11.00						
2.5	连接管、螺母、密封垫等 零配件	套	104.00						
2.6	双面防水保温套	套	93.00						
2.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	70.00						
2.8	DN50铁三通	个	14.00						
2.9	铁50-20变径	个	14.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
2.10	铁活接	个	7.00						
2.11	DN20PVC球阀	个	14.00						
三	泊江海子镇海子湾村								
3.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	66.00						
3.2	不锈钢DN25表前阀	个	66.00						
3.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	3.00						
3.4	不锈钢DN50表前阀	个	3.00						
3.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	69.00						
3.6	双面防水保温套	套	66.00						
3.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						
3.8	DN50铁三通	个	6.00						
3.9	铁50-20变径	个	6.00						
3.10	铁活接	个	3.00						
3.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
四	泊江海子镇巴音敖包村								
4.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	21.00						
4.2	不锈钢DN25表前阀	个	21.00						
4.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	4.00						
4.4	不锈钢DN50表前阀	个	4.00						
4.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	25.00						
4.6	双面防水保温套	套	21.00						
4.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	20.00						
4.8	DN50铁三通	个	4.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
4.9	铁50-20变径	个	4.00						
4.10	铁活接	个	2.00						
4.11	DN20PVC球阀	个	4.00						
五	泊江海子镇什股壕村								
5.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	1.00						
5.2	不锈钢DN25表前阀	个	1.00						
5.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	2.00						
5.4	不锈钢DN50表前阀	个	2.00						
5.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	3.00						
5.6	双面防水保温套	套	1.00						
5.7	DN50铁三通	个	4.00						
5.8	铁50-20变径	个	4.00						
5.9	铁活接	个	2.00						
5.10	DN20PVC球阀	个	4.00						
六	泊江海子镇海畔村								
6.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	231.00						
6.2	不锈钢DN25表前阀	个	231.00						
6.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	8.00						
6.4	不锈钢DN50表前阀	个	8.00						
6.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	239.00						
6.6	双面防水保温套	套	231.00						
6.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						
6.8	DN50铁三通	个	6.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
6.9	铁50-20变径	个	6.00						
6.10	铁活接	个	3.00						
6.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
七	泊江海子镇泊江海子村								
7.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	74.00						
7.2	不锈钢DN25表前阀	个	74.00						
7.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	6.00						
7.4	不锈钢DN50表前阀	个	6.00						
7.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	80.00						
7.6	双面防水保温套	套	74.00						
7.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						
7.8	DN50铁三通	个	6.00						
7.9	铁50-20变径	个	6.00						
7.10	铁活接	个	3.00						
7.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
八	泊江海子镇漫赖村								
8.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	35.00						
8.2	不锈钢DN25表前阀	个	35.00						
8.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	4.00						
8.4	不锈钢DN50表前阀	个	4.00						
8.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	39.00						
8.6	双面防水保温套	套	35.00						
8.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
8.8	DN50铁三通	个	6.00						
8.9	铁50-20变径	个	6.00						
8.10	铁活接	个	3.00						
8.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
九	泊江海子镇折家梁村								
9.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	64.00						
9.2	不锈钢DN25表前阀	个	64.00						
9.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	4.00						
9.4	不锈钢DN50表前阀	个	4.00						
9.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	68.00						
9.6	双面防水保温套	套	64.00						
9.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	40.00						
9.8	DN50铁三通	个	8.00						
9.9	铁50-20变径	个	8.00						
9.10	铁活接	个	4.00						
9.11	DN20PVC球阀	个	8.00						
十	泊江海子镇柴登村								
10.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	139.00						
10.2	不锈钢DN25表前阀	个	139.00						
10.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	10.00						
10.4	不锈钢DN50表前阀	个	10.00						
10.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	149.00						
10.6	双面防水保温套	套	139.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
10.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	20.00						
10.8	DN50铁三通	个	4.00						
10.9	铁50-20变径	个	4.00						
10.10	铁活接	个	2.00						
10.11	DN20PVC球阀	个	4.00						
十一	泊江海子镇城梁村								
11.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	63.00						
11.2	不锈钢DN25表前阀	个	63.00						
11.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	5.00						
11.4	不锈钢DN50表前阀	个	5.00						
11.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	68.00						
11.6	双面防水保温套	套	63.00						
11.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						
11.8	DN50铁三通	个	6.00						
11.9	铁50-20变径	个	6.00						
11.10	铁活接	个	3.00						
11.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
十二	罕台镇撤家塔村								
12.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	52.00						
12.2	不锈钢DN25表前阀	个	52.00						
12.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	3.00						
12.4	不锈钢DN50表前阀	个	3.00						
12.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	55.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管道设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
12.6	双面防水保温套	套	52.00						
12.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	50.00						
12.8	DN50铁三通	个	10.00						
12.9	铁50-20变径	个	10.00						
12.10	铁活接	个	5.00						
12.11	DN20PVC球阀	个	10.00						
十三	罕台镇九成宫村								
13.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	31.00						
13.2	不锈钢DN25表前阀	个	31.00						
13.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	4.00						
13.4	不锈钢DN50表前阀	个	4.00						
13.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	35.00						
13.6	双面防水保温套	套	31.00						
13.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						
13.8	DN50铁三通	个	8.00						
13.9	铁50-20变径	个	6.00						
13.10	铁活接	个	3.00						
13.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
13.12	DN63PE管（1.0兆帕）	m	200.00						
十四	罕台镇查干布拉格村								
14.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	56.00						
14.2	不锈钢DN25表前阀	个	56.00						
14.3	双面防水保温套	套	56.00						
14.4	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	56.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管道设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
十五	罕台镇灶火壕								
15.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	27.00						
15.2	不锈钢DN25表前阀	个	27.00						
15.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	4.00						
15.4	不锈钢DN50表前阀	个	4.00						
15.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	31.00						
15.6	双面防水保温套	套	27.00						
15.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	40.00						
15.8	DN50铁三通	个	10.00						
15.9	铁50-20变径	个	8.00						
15.10	铁活接	个	4.00						
15.11	DN20PVC球阀	个	8.00						
十六	罕台镇罕台村								
16.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	81.00						
16.2	不锈钢DN25表前阀	个	81.00						
16.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	4.00						
16.4	不锈钢DN50表前阀	个	4.00						
16.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	85.00						
16.6	双面防水保温套	套	81.00						
16.7	保温棉（DN15PVC-U管）	m	30.00						
16.8	DN50铁三通	个	6.00						
16.9	铁50-20变径	个	6.00						
16.10	铁活接	个	3.00						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及 安装费合 价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
16.11	DN20PVC球阀	个	6.00						
16.12	DN63PE管（1.0兆帕）	m	200.00						
十七	罕台镇布日都村								
17.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	63.00						
17.2	不锈钢DN25表前阀	个	63.00						
17.3	DN50机械水表（经过自来水公司检测）	个	3.00						
17.4	不锈钢DN50表前阀	个	3.00						
17.5	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	66.00						
17.6	双面防水保温套	套	63.00						
十八	罕台镇色连村								
18.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	5.00						
18.2	不锈钢DN25表前阀	个	5.00						
18.3	双面防水保温套	套	5.00						
18.4	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	5.00						
十九	铜川镇添漫梁村								
19.1	DN25机械水表（经过自来水公司检测）	个	21.00						
19.2	不锈钢DN25表前阀	个	21.00						
19.3	双面防水保温套	套	21.00						
19.4	连接管、螺母、密封垫等零配件	套	21.00						
二十	铜川镇神山村								
20.1	保温棉（DN15PVC-U管）	m	10.00						
20.2	DN50铁三通	个	2.00						
20.3	铁50-20变径	个	2.00						

工程量清单

组号: IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: V

分组名称：施工临时工程

[illegible]

单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

总价承包项目分解表

项目编号:

项目名称:

[illegible]

分组工程报价组成表

单位:元

[illegible]

计日工人工单价表

[illegible]

计日工材料单价表

[illegible]

计日工施工机械使用费单价费

[illegible]