

阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾  
污水处理厂坝体加高工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高 标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂  
工程 坝体加高工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水沟						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	22.71			
2	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	41.29			
3	010504001001	排水沟	1. 部位:排水沟侧壁、底板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	65.03			
4	011702001002	直行墙模板	1. 基础类型:排水沟侧壁模板	m2	433.57			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HPB300	t	1.068			
		分部小计						
		混凝土挡墙						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	44.45			
7	011702001003	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	189.55			
8	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	74.48			
9	011702001004	直行墙模板	1. 基础类型:直形墙模板	m2	744.84			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HPB300	t	1.578			
		分部小计						
		滤层、防水层						
11	080103002001	铺设土工合成材料	1. 部位:平铺 2. 品种:三维复合排水网 3. 规格:排水网150*150*6mm	m2	7183			
12	080103002002	铺设土工合成材料	1. 部位:斜铺 2. 品种:三维复合排水网 3. 规格:排水网150*150*6mm	m2	7354.44			
13	040701004001	高密度聚乙烯(HDPE)膜	1. 名称: 1.5mm厚HDPE膜 2. 部位: 室外 3. 铺设方式: 平铺	m2	3591.5			
14	040701004002	高密度聚乙烯(HDPE)膜	1. 名称: 1.5mm厚HDPE膜 2. 部位: 室外 3. 铺设方式: 斜铺	m2	3677.22			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程 标段: 阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程 标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂  
坝体加高工程

标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂  
坝体加高工程

标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		3	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高 标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂  
工程-土方 坝体加高工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原始标高挖填土至设计标高						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:原有地貌土方	m3	5464.09			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:利用原有地貌土方 2. 密实度要求:满足设计及规范要求	m3	5270.85			
		分部小计						
		斜坡及平台垃圾整形夯实						
3	040701001001	斜坡及平台整形夯实	1. 部位:护坝边坡及平台修整 2. 坡度:详见设计图纸	m2	6602.22			
		分部小计						
		平台段及斜坡段回填素土						
4	040101001002	借土回运	1. 名称:场外借土回运 2. 土壤类别:素土 3. 挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑	m3	3107.87			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	3301.11			
		分部小计						
		斜坡段回填垃圾土						
6	040103001002	回填垃圾土	1. 名称:斜坡垃圾土回填、平整、夯实、碾压 2. 填方材料品种:场内现有垃圾 3. 填方来源、运距:就近	m3	1838.13			
		分部小计						
		平台段回填种植土						
7	040101001003	种植土回运	1. 名称:场外借土回运 2. 土壤类别:种植土 3. 挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑	m3	1722.5			
8	010103001002	种植土回填	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:种植土	m3	861.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程-土方  
标段: 阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程-土方 标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂  
坝体加高工程-土方

标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂  
坝体加高工程-土方

标段：阿鲁科尔沁旗天山镇垃圾处理厂坝体加高工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：