

农牧小区东(和平路西、南园街
南)裸露土地整治项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

农牧小区东(和平路西、
南园街南)裸露土地整治
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		清除原破损硬化						
1	041001002001	拆除人行道	1、机械拆除破损环保砖及基层，厚10cm	m2	4150			
2	040103002001	余方弃置	1、建筑垃圾装车并外运，运距自行考虑	m3	415			
		分部小计						
		人行道(新做)						
3	040204002001	人行道块料铺设	1、200*100*60厚C40灰色环保砖 2、50厚1:3水泥砂浆	m2	4086.03			
4	040204002010	人行道块料铺设	1、200*100*60厚C40红色环保砖 2、50厚1:3水泥砂浆	m2	249.97			
5	040204002003	人行道块料铺设	3、100厚C20素混凝土	m2	4336			
6	040204002004	人行道块料铺设	4、150厚级配砂砾垫层压实	m2	4336			
7	040204002005	人行道块料铺设	5、素土夯实（压实系数大于等于93%）	m2	4336			
		分部小计						
		沥青路面						
8	040203006001	沥青混凝土	1、50厚AC-13细粒式沥青混凝土面层	m2	340			
9	040203006002	沥青混凝土	2、5mm粗砂	m2	340			
10	040203006003	沥青混凝土	3、乳化沥青透层，沥青用量1.01L/m	m2	340			
11	040203006004	沥青混凝土	4、300厚级配碎石垫层压实,内掺5%水泥	m2	340			
12	040203006005	沥青混凝土	5、素土夯实（压实系数大于等于93%）	m2	340			
		分部小计						
		汀步						
13	040204002002	人行道块料铺设	1、600*300*50厚芝麻白花岗岩荔枝面	m2	3.06			
14	040204002011	人行道块料铺设	2、30厚粗砂	m2	3.06			
15	040204002012	人行道块料铺设	3、素土夯实（压实系数大于等于93%）	m2	3.06			
		分部小计						
		台阶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011107001001	石材台阶面	1、300*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2、50厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	23			
17	011107001002	石材台阶面	3、100厚C20混凝土	m2	23			
18	011107001003	石材台阶面	4、150厚级配砂砾垫层	m2	23			
19	011107001004	石材台阶面	5、素土夯实（压实系数大于等于93%）	m2	23			
		分部小计						
		植草砖护坡						
20	040305005001	护坡	1、400*350*85厚六边形植草砖（内填种植土）	m2	330			
21	040305005002	护坡	2、30厚黄沙垫层	m2	330			
22	040305005003	护坡	3、150厚级配砂砾垫层	m2	330			
23	040305005004	护坡	4、素土夯实大于等于93%	m2	330			
		分部小计						
		道牙						
24	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、1000*100*250厚芝麻白花岗岩平道牙 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、60厚级配砂砾垫层压实 5、素土夯实（压实系数大于等于93%）	m	843.66			
25	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、1000*100*300厚芝麻白花岗岩平道牙 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土	m	206.34			
		分部小计						
		挡墙						
26	011407001001	挡墙	1、外刷两遍1.2厚白色防水涂料	m2	74.25			
27	010501002002	挡墙	2、C25清水混凝土表面抹平	m3	36.14			
28	040204002013	挡墙	3、100厚C20混凝土垫层	m2	8.91			
29	040204002014	挡墙	4、150厚级配砂砾垫层	m2	16.34			
30	040305005005	挡墙	5、素土夯实，夯实系数大于等于93%	m2	16.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		坐凳						
		坐凳3						
31	011204001001	坐凳3	1、450*300*30厚芝麻白花岗岩(平面)	m2	9			
32	011204001002	坐凳3	1、420*200*20厚芝麻白花岗岩(立面)	m2	16.8			
33	011201001001	坐凳3	2、20厚1:3水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂	m2	36.8			
34	010501002003	坐凳3	3、M7.5水泥砂浆，MU10蒸压灰砂砖	m3	7.1			
35	040204002015	坐凳3	4、100厚C20混凝土垫层	m2	13.8			
36	040204002016	坐凳3	5、150厚级配砂砾垫层	m2	17.8			
37	040305005006	坐凳3	6、素土夯实，夯实系数大于等于93%	m2	17.8			
		分部小计						
		坐凳4						
38	011204001004	坐凳4	1、450*100*30厚原木色塑木，留缝3mm，成品卡扣件固定	m2	9			
39	011204001005	坐凳4	1、420*200*20厚芝麻白花岗岩(立面)	m2	16.8			
40	011201001002	坐凳4	2、20厚1:3水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂	m2	36.8			
41	010507005001	坐凳4	3、120厚C25混凝土压顶	m3	1.08			
42	010501002004	坐凳4	4、M7.5水泥砂浆，MU10蒸压灰砂砖	m3	5.93			
43	040204002017	坐凳4	5、100厚C20混凝土垫层	m2	13.8			
44	040204002018	坐凳4	6、150厚级配砂砾垫层	m2	17.8			
45	040305005007	坐凳4	7、素土夯实，夯实系数大于等于93%	m2	17.8			
46	010516002001	预埋铁件	1、50*30*2热镀锌矩管，30*30*3厚热镀锌角钢	t	0.236			
47	040901010001	螺栓	1、M6*85膨胀螺栓固定	套	24			
		分部小计						
		张拉膜亭子						
48	010901005001	膜结构屋面	膜结构连伞 1、膜布采用白色建筑膜	m2	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-市政
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-园林绿化
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	樟子松	1、H:3.5米 2、冠幅：土球直径50cm，层间距≤30cm，第一层至地面≤50cm 3、土球直径：40cm 4、新工养护：一年	株	21			
2	050102001002	垂柳	1、胸径：10cm 2、半冠、干型通直、分支点高度2.5米 3、土球直径：50cm 4、新工养护：一年	株	67			
3	050102001003	红宝石海棠	1、地径：6cm 2、半冠，不偏冠，截冠大于等于3m，分枝点0.8m，带土球40×40cm 3、土球直径：40cm 4、新工养护：一年	株	18			
4	050102001004	造型金叶榆	1、地径：6cm 2、全冠，土球直径50cm，分支点高度30-50cm，至少3个主干，3-5层冠，每个主干冠径大于等于50cm，高度2-2.5米 3、土球直径：50cm 4、新工养护：一年	株	1			
5	050102001005	造型红叶李	1、地径：6cm 2、全冠，土球直径50cm，分支点高度30-50cm，至少3个主干，3-5层冠，每个主干冠径大于等于50cm，高度1.5-2米 3、土球直径：50cm 4、新工养护：一年	株	1			
6	050102001006	中接金叶榆	1、地径：6cm 2、半冠、干型通直、分支点1.2米，带土球，土球直径40cm 3、土球直径：40cm 4、新工养护：一年	株	17			
7	050102002001	重瓣榆叶梅	1、H:1.2米 2、冠幅120cm;4-6分枝/株，14株/丛，每分枝不小于0.4cm，共计70分枝 3、新工养护：一年	株	9			
8	05010200200	紫丁	1、H:1.2米	株	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-园林绿化 标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	香	2、冠幅120cm;4-6分枝/株，14株/丛，每分枝不小于0.4cm,共计70分枝 3、新工养护：一年					
9	050102002003	桧柏球	1、H:1.2米 2、冠幅大于等于150cm、冠形饱满，带土球，土球直径40cm 3、新工养护：一年	株	45			
10	050102005001	侧柏篱	1、高度80cm,修剪后高60cm，25株/平方米 2、新工养护：一年	m2	170			
11	050102005002	藜子	1、高度80cm,修剪后高60cm，25株/平方米 2、新工养护：一年	m2	53			
12	050102008001	三七景天	1、36株/平方米，3-5芽/株 2、新工养护：一年	m2	1300			
13	050102008002	德国景天	1、36株/平方米，3-5芽/株 2、新工养护：一年	m2	595			
14	050102008004	金娃娃萱草	1、36株/平方米，3-5芽/株 2、新工养护：一年	m2	19			
15	050102008005	马莲	1、36株/平方米，3-5芽/株 2、新工养护：一年	m2	18			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-园林绿化 标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-园林绿化
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-园林绿化 标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-园林绿化
标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-土方 标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-土方 标段: 农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)
裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4