

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房
 设项目-建筑与装修工程 建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15粘土砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	9.6			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	61.78			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆内渗3%防水剂 2. 部位外墙-0.05标高处	m2	75.4			
4	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:基础梁底部 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚保温聚苯板，容重20KG/m³	m2	72.07			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰保护层 2. 位置: 外圈地梁下聚苯板表面	m2	130.14			
		分部小计						
		混凝土及钢筋工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	20.54			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	73.81			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	36.49			
9	010503004002	坎墙压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土坎墙压顶 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.89			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房
设项目-建筑与装修工程 建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.56			
12	010501003002	柱脚混凝土灌浆料	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	0.34			
13	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径4mm	t	0.076			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径6mm	t	0.25			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径8mm	t	0.404			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径10mm	t	0.209			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径12mm	t	0.691			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径14mm	t	2.11			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径20mm	t	3.195			
20	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径22mm	t	0.098			
21	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 三级直径25mm	t	1.405			
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径6mm	t	0.236			
23	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径8mm	t	0.147			
24	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 三级直径8mm	t	0.787			
25	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 三级直径10mm	t	1.297			
26	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 三级直径12mm	t	1.335			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设
 项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房
 建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20	个	81			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:25	个	12			
		分部小计						
		门窗工程						
29	010802001001	钢制推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 门框、扇材质:定制钢制推拉门 3. 型号: 参17J925-1-3-27 4. 含五金及所有配件	m2	50.4			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金平开窗60系列，型材1.4mm 2. 参考12J4-1 3. 含五金及所有配件	m2	51.84			
31	01B001	手摇开窗器	1. 平开窗手摇开窗器开窗机	套	8			
32	010901003001	PC阳光板采光	1. PC阳光板采光	m2	38.88			
		分部小计						
		装修工程						
33	011101003001	混凝土楼地面	1. 150厚C20混凝土，纵横向设置缩缝，其间距为3~6m 2. 150厚级配碎石压实系数≥0.95，处理后地基承载力特征值fak≥100kpa 3. 素土夯实	m2	1211.49			
34	011407001002	墙面喷刷涂料-外墙1	1. 20厚1：3砂浆找平内渗3%防水剂	m2	241.4			
		分部小计						
		室外工程						
35	010507001001	细石混凝土散水	1. 60厚C20细石混凝土面层 2. 撒1：1水泥沙子压实赶光 3. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆 4. 素土夯实，向外坡4%	m2	124.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程 标段: 东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头市东河区河东镇王大汉村仓储库
房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房
 设项目-钢结构工程 建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢 Q355B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	12.491			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢 Q355B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	18.805			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条-系杆	1. 钢材品种、规格:系杆 圆钢为主 Q235B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	6.955			
4	010606001002	钢支撑、钢拉条-水平支撑	1. 钢材品种、规格:水平 支撑 圆钢为主 Q235B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	0.856			
5	010606001003	钢支撑、钢拉条-柱间支撑、隅撑	1. 钢材品种、规格:角钢 为主 Q235b 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	3.005			
6	010606002001	钢檩条-檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌 檩条 C型钢为主 Q355B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	13.001			
7	010606001004	钢支撑、钢拉条-拉条	1. 钢材品种、规格：拉条 圆钢为主 Q235B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	1.829			
8	010606001005	钢支撑、钢拉条-撑杆、套管	1. 钢材品种、规格：撑杆 、套管 钢管为主 Q235B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	0.474			
9	010606005001	钢墙架-门窗樘	1. 钢材品种、规格:门樘 C型钢为主 Q235B 2. 制作、安装、运输 3. 运距：综合考虑	t	4.26			
10	010606013002	钢结构除锈	1. 喷砂除锈 2. 等级Sa2 1/2级	t	61.68			
11	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹醇酸防锈漆底漆2遍 , 醇酸防锈漆中间漆2遍 , 醇酸调和漆面漆2遍	m2	1549.22			
12	010607003001	雨篷	1. 钢材品种、规格:0.6厚	m2	16.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目
 设项目-钢结构工程 建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压型钢板雨篷 2. 雨篷檩条：C280*80*20*2.5, 3. 雨篷梁：C280*80*20*2.5, 间距1400mm*3 4. 雨篷下部0.5厚彩色涂层钢板 5. 雨篷做法详见17J925-1-3-32					
13	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:钢板天沟 Q235B 2. 制作、安装、运输 4. 详见17J925-1-3-32 5. 运距：5km	t	0.021			
14	011407005001	金属构件刷防火涂料-钢柱、柱间支撑	1. 喷刷防火涂料构件名称：防火涂料厚涂 2. 耐火等级要求：耐火极限≥2.5小时 防火涂料最小厚度40mm	m2	331.26			
15	011407005002	金属构件刷防火涂料-钢梁、系杆、支撑	1. 喷刷防火涂料构件名称：防火涂料厚涂 2. 耐火等级要求:二级耐火极限≥1.5小时 防火涂料最小厚度20mm.	m2	607.87			
16	011407005003	金属构件刷防火涂料-其他钢构件（隅撑、檩条）	1. 喷刷防火涂料构件名称：防火涂料薄涂 2. 耐火等级要求:二级耐火极限≥1小时 防火涂料最小厚度5.5mm	m2	1327.44			
17	010516001001	螺栓	1. 材料规格：高强螺栓 M12	套	1028			
18	010516001004	螺栓	1. 材料规格：高强螺栓 M18	套	960			
19	010516001005	螺栓	1. 材料规格：高强螺栓 M20	套	292			
20	010516001006	螺栓	1. 材料规格：高强螺栓 M22	套	168			
21	010516001009	螺栓	1. 材料规格：高强螺栓 M36	套	88			
22	010605002001	钢板墙板	1. 0.6mm厚外层压型金属板 2. 具体做法详见图集17J925-1-3-4	m2	597.24			
23	01090100200	单层压型金属	1. 0.6mm厚外层压型金属	m2	1302.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程 标段: 东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程 标段: 东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库
房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房
 设项目-消防工程 建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器-MF/ABC3	具	12			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:内外浸热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	9.5			
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:内外浸热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	43.7			
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:内外浸热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	52.6			
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:内外浸热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	18.4			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:装配式管道支吊架 18R417-2	kg	63.32			
7	031002001002	管道抗震支架	1. 材质:抗震支架	套	8			
8	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:消防软管卷盘箱(带灭火器组合式消防柜 1800*700*240 3. 附件材质、规格:12S4-21	套	4			
9	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:直埋管道刷冷底子油一道,石油沥青一道	m2	0.85			
10	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:包玻璃丝布 2. 层数:一遍	m2	0.85			
11	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:直埋管道玻	m2	0.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程 标段: 东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			璃丝布外刷冷底子油一道，石油沥青一道					
12	030801002001	低压碳钢伴热管	1. 材质:明露消防管道的电伴热保温 2. 规格:24KHL 标称厚度3.71mm	m	124.2			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
16	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN50	副	1			
17	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN50	套	1			
18	030601002001	W-HFB型压力型真空破坏器	1. 名称:W-HFB型压力型真空破坏器	台	4			
19	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:阀门井 Φ1200，H=2.6m 2. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖，Φ700重型球墨材质 3. 做法详见12S2-P34	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房
 设项目-电气工程 建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP-DBR1、1AP-DBR1 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:明装	台	2			
3	030411002001	线槽	1. 名称:MR线槽 2. 规格:100*50	m	52.87			
4	031002002001	桥架支架制作及安装	1. 材质:钢制	kg	50			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50	m	4.02			
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC40	m	56.89			
7	030411001001	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:SC20	m	151			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV22 4*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	6.8			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV 5*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	68.97			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV 5*10	个	4			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5mm2	m	511.18			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 型号:深照型 3. 规格:150W	套	15			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:成品太阳能灯具 2. 型号:IP67	套	2			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:热镀锌金属槽盒	个	17			
		分部小计						
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 包头市东河区河东镇王大汉村仓储库
房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-暂列金 标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村仓储库房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

表—12—3

计 日 工 表

第 1 页 共 1 页

表—12—4

总承包服务费计价表

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：