

科右前旗养老提升建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 科右前旗养老提升建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

一、工程概况：

1. 建设地点：科右前旗科尔沁镇大坝沟；
2. 建设内容：大坝沟社区二楼建筑装饰及安装改造工程。

二、清单编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》 GB/T 50500-2024；
2. 拟定的招标文件、补充通知；
3. 工程量明细表；
4. 相关的规范、标准图集和技术资料。

三、其他说明：

1. 计入暂列金额3000元，清单中列出的暂列金额投标人报价时必须与招标工程量清单列出的金额一致；
2. 材料检验试验费未计入；建筑工程实名制费未计入；
3. 税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
4. 投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致；
5. 工程量报价清单中每一清单子目均需填写综合单价及合价，对没有填写单价及合价的项目，视为该项费用已含在综合单价及合价内；
6. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		二楼基础						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖内墙 2. 砌体材质: 120mm 红砖墙	m3	4.02			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨, 石膏板隔断	m2	94			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 砂浆结合层、块料面层 2. 饰面材料种类: 地面瓷砖	m2	388			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 地面垫层(含地暖管) 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 7cm厚混凝土垫层	m3	27.16			
5	031004006001	地板辐射采暖	1. 名称: 石墨烯地暖 2. 绝热层: 3cm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, 容量30kg/m3(阻燃B2级) 3. 反射膜: 石墨烯地暖专用反射膜 4. 导热膜: 电热膜 5. 保护膜: PE大棚膜 6. 支撑网: 硅晶网 7. 发热线: 铝导热24K石墨烯铠装发热线	m2	388			
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 2cm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: DTA砂浆胶黏剂 3. 面层材料品种、规格: 750*1500mm通体大理石瓷砖	m2	388			
7	030412001001	配管	1. 名称: 阻燃塑料管 2. 规格: 外径15mm以内 3. 配置形式: 敷设吊棚内	m	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	030412004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV4mm2	m	600			
9	030412004002	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV2.5mm2	m	1600			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DE20塑料给水管	m	25			
11	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DE110塑料排水管	m	16			
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	25			
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC实壁管DE110 4. 连接形式:粘接	m	16			
14	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:800×600mm	台	1			
15	01B008	砖墙开槽	70×70mm砖墙开槽、砂浆堵抹	m	150			
16	011610002001	金属门窗拆除	一楼、二楼拆塑钢窗	m2	114.1			
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:75系列断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度:三玻，玻璃厚度5mm	m2	114.1			
18	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:窗口侧壁 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰层	m2	51.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
19	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：窗口侧壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：2cm厚1:3水泥砂浆	m ²	51.98			
20	030701003001	空调器	1. 名称：空调 2. 规格：3匹立式空调机组 3. 安装形式：落地式	台	2			
21	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：监控摄像头 2. 类别：半球	台	6			
22	030412004003	配线	1. 名称：六类网线	m	100			
23	030501015001	交换机	1. 名称：8口Poe交换机	台	1			
24	030506015001	录像设备	1. 名称：16路录像机	台	1			
25	080808013001	显示屏	1. 名称：P2.5全彩显示屏 2. 规格：FS-EIA2.5S-F 单元板参数 像素点间距：2.5mm 输入电压(直流)4.2-5.0V 横组留量：043±0.01kg 像素构成：1R1G1B 单元板功密：517.5W	m ²	11.52			
26	01B004	控制卡	hd-r716 控制面积理论带载点数：512*768;65536 灰度 网口功能网口不分输入输出，任意交换使用卡间同步卡与卡之间实现纳秒级同步显示效果常规芯片的刷新率	套	15			
27	030506014001	视频传输设备	1. 名称：DVI视频输入 2. 类别：HD-410	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	01B010	开关电源	A-200AF 标准超悖产品，高度30mm -40~+70℃工作温度 (具体查看降额曲线)	台	38			
29	01B009	框架架构	铝合金型材显示屏框架	m2	11.52			
30	01B011	电源线及屏体内部网线	3芯2.5平方 本产品采用无氧精铜，阻燃绝缘，环保材料，冷压U型踏子	条	38			
31	01B012	网线	8芯6类CAT6网线	条	15			
32	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖工程系统调试	系统	1			
33	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		电缆						
34	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-3*150+1*95 3. 材质:铝芯 4. 电压(kV):1kv 5. 敷设方式:埋地敷设	m	200			
35	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	1.2			
36	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25现拌混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护	m2	1.2			
		活动室+楼梯口						
37	011207001001	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格:龙骨两侧8mm石膏板 3. 面层:双侧均满刮腻子二遍，乳胶漆二遍 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝粘贴胶带，嵌缝膏贴缝网带	m2	29.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格（mm）600×600 平面 2. 面板材料品种、规格：石膏板天棚 3. 面层：满刮腻子二遍，乳胶漆二遍 4. 嵌缝材料种类：石膏板缝粘贴胶带，嵌缝膏贴缝网带	m2	110.5			
39	011302001002	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格：平面天棚 铝方通天棚 条形 间距150mm	m2	65.5			
40	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 包圆柱 2. 基层材料种类、规格：木龙骨+欧松板1.6cm厚 3. 面层材料品种、规格：乳胶漆	m2	0.79			
41	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：室内天棚、墙面	m2	330			
42	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内抹灰天棚面 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	192			
43	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内抹灰墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	138			
44	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内抹灰墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷108胶一道	m2	138			
45	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 背景墙无龙骨 2. 面层材料品种、规格：欧松板	m2	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 背景墙无龙骨 2. 面层材料品种、规格:9mm木质饰面板	m ²	2		
47	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:20cm高单层木龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板 3. 面层材料品种、规格:10mm厚实木地板	m ²	21		
48	010809001001	窗台板	1. 找平层材质:1:2.5水泥砂浆 2. 粘结层材质:素水泥浆 3. 窗台板材质、规格:15mm石材成品窗台板	m ²	3.34		
49	011501001001	更衣室储物柜	1. 名称:更衣室储物柜 2. 规格:4.85m长*2.73m高 3. 安装方式:制作、安装(安放) 4. 材料种类、规格:实木颗粒板定制柜	m ²	13.24		
50	01B001	套装木门	1. 材质、尺寸:单扇套装平开实木门800mm*2100mm	樘	2		
51	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:6cm 2. 面层材料品种、规格:竹木纤维踢脚线	m	45		
52	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:反射杯口径≤10英寸 3. 安装方式:嵌入式	套	30		
53	030413002002	装饰灯	1. 名称:方通灯 2. 型号:24W/LED灯条 3. 规格:铝材+亚克力PC	套	32		
54	030413002003	装饰灯	1. 名称:回光灯带	m	70		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
55	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座	套	17		
56	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:四开 2. 材质:跷板开关 3. 安装方式:明装	套	1		
57	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双开 2. 材质:跷板开关 3. 安装方式:明装	套	2		
58	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:暗装开关(插座)盒	个	20		
		助浴+淋浴					
59	011207001002	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格:龙骨两侧10mm硅酸钙板	m ²	29.7		
60	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:楼面垫层 2. 厚度:7cm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15现拌细石混凝土	m ³	0.7		
61	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBC120聚乙烯丙纶复合卷材400g/m ² 2. 防水层数:2层	m ²	13.28		
62	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内墙面瓷砖 2. 安装方式:2cm厚1:2.5水泥砂浆打底粘贴 3. 面层材料品种、规格:400*800mm瓷砖	m ²	35.2		
63	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:平面天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×600 平面 2. 面板材料品种、规格:300×600mm铝扣板	m ²	9.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
64	011501001006	更衣柜	1. 名称: 更衣柜 2. 规格: 1.2m长*2.75m高 3. 安装方式: 制作、安装(安放) 4. 材料种类、规格: 实木颗粒板定制柜	m ²	6.7			
65	031003010001	淋浴器	1. 名称: 恒温三出水花洒 2. 材质: 不锈钢	套	2			
66	030405015001	五合一浴霸	1. 名称: 五合一浴霸	台	2			
67	030413002004	装饰灯	1. 名称: 铝扣灯 2. 规格: 300*300mm	套	2			
68	01B007	助老扶手	1. 浴室助老扶手750mm带腿加固款	套	2			
69	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 铝合金 δ 5 磨砂玻璃隔断	m ²	3.62			
70	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 900*2000mm 2. 门类型: 铝合金单层磨砂玻璃门 3. 开启方式: 平开	m ²	3.6			
71	01B002	套装木门	1. 材质、尺寸: 单扇套装平开实木门900mm*2100mm	樘	2			
72	030413014002	插座	1. 名称: 五孔插座	套	2			
73	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 浴霸开关 2. 材质: 跷板开关 3. 安装方式: 明装	套	2			
74	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 暗装开关(插座)盒	个	4			
75	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50	个	2			
		二楼半卫生间1个						
76	01B003	套装木门	1. 材质、尺寸: 单扇套装平开实木门900mm*2100mm	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
77	011302001004	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：平面天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格（mm）600×600 平面 2. 面板材料品种、规格：PVC装饰板	m ²	2.5			
78	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：无龙骨 直接在原墙面粘贴 2. 面层材料品种、规格：pvc墙面装饰板	m ²	8			
79	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：直径20cm圆形	套	2			
80	030413014003	插座	1. 名称：五孔插座	套	1			
81	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：单开 2. 材质：跷板开关 3. 安装方式：明装	套	1			
82	030412006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：暗装开关（插座）盒	个	2			
83	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器、脚踏开关 2. 材质：陶瓷	组	1			
84	031003008001	成品拖布池	1. 名称：成品拖布池 2. 材质：陶瓷	组	1			
85	031003003001	成品洗面柜	1. 名称：成品洗面柜一体瓷盆	组	1			
		餐饮综合区						
86	011207001003	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格：龙骨两侧8mm石膏板 3. 面层：双侧均满刮腻子二遍，乳胶漆二遍 4. 嵌缝材料种类：石膏板缝粘贴胶带，嵌缝膏贴缝网带	m ²	4.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
87	011302001005	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2. 面板材料品种、规格:石膏板天棚 3. 面层:满刮腻子二遍, 乳胶漆二遍 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝粘贴胶带, 嵌缝膏贴缝网带	m2	30			
88	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:室内天棚、墙面	m2	56.8			
89	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内抹灰天棚面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	16.3			
90	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内抹灰墙面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	40.5			
91	011403001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内抹灰墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷108胶一道	m2	40.5			
92	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:6cm 2. 面层材料品种、规格:竹木纤维踢脚线	m	24			
93	011501001002	橱柜	1. 名称:橱柜 2. 规格:6m长*2.77m高 3. 安装方式:制作、安装(安放) 4. 材料种类、规格:实木颗粒板定制柜	m2	4.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
94	011501003001	装饰台	1. 名称: 餐饮区内墙面装饰台面 2. 规格: 2块450*2500mm 3. 材料种类、规格: 36mm厚颗粒板	m ²	2.25			
95	011501003002	装饰台	1. 名称: 餐饮区内墙面装饰台面 2. 规格: 3块300*1200mm 3. 材料种类、规格: 18mm厚颗粒板	m ²	1.08			
96	010808001001	木门窗套	1. 基层材料品种、规格: 门洞口框包口、无龙骨直接粘贴 2. 面层材料品种、规格: 成品木质门套	m ²	1.6			
97	010809001002	窗台板	1. 找平层材质: 1:2.5水泥砂浆 2. 粘结层材质: 素水泥浆 3. 窗台板材质、规格: 15mm石材成品窗台板	m ²	0.38			
98	030413002005	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 反射杯口径≤10英寸 3. 安装方式: 嵌入式	套	27			
99	030413002006	装饰灯	1. 名称: 回光灯带	m	16			
100	030413014004	插座	1. 名称: 五孔插座	套	3			
101	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 单开 2. 材质: 跷板开关 3. 安装方式: 明装	套	1			
102	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 暗装开关(插座)盒	个	4			
		东侧综合活动区						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
103	011207001004	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格：龙骨两侧8mm石膏板 3. 面层：双侧均满刮腻子二遍，乳胶漆二遍 4. 嵌缝材料种类：石膏板缝粘贴胶带，嵌缝膏贴缝网带	m2	35			
104	011302001006	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格（mm）600×600 平面 2. 面板材料品种、规格：石膏板天棚 3. 面层：满刮腻子二遍，乳胶漆二遍 4. 嵌缝材料种类：石膏板缝粘贴胶带，嵌缝膏贴缝网带	m2	167			
105	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：室内天棚、墙面	m2	280			
106	011403001008	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内抹灰天棚面 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	170.5			
107	011403001009	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内抹灰墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	110			
108	011403001010	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内抹灰墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷108胶一道	m2	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
109	011405001001	墙纸裱糊	1. 基层类型:内墙面 2. 面层材料品种、规格:对花普通壁纸	m2	12			
110	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 无龙骨格栅造型隔断 2. 面层材料品种、规格:欧松板包方条20个,每个2.1m高,截面尺寸0.12m*0.12m	m2	20.16			
111	011103003001	塑胶运动地板	1. 面层材料品种、规格:4.5mm球场专用地胶 2. 固定方式:粘贴	m2	57			
112	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:20cm高单层木龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板 3. 面层材料品种、规格:10mm厚实木地板	m2	21			
113	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 无龙骨直接贴墙面装饰板 2. 面层材料品种、规格:9mm木质饰面板	m2	25			
114	011501001003	茶室柜	1. 名称:茶室柜 2. 安装方式:定制安装 3. 材料种类、规格:实木颗粒板定制柜	m2	14.29			
115	011501001004	储物柜	1. 名称:储物柜 2. 安装方式:定制安装 3. 材料种类、规格:实木颗粒板定制柜	m2	2.97			
116	011205004001	墙、柱面软包	1. 龙骨材料种类、规格、中距:无龙骨 2. 面层材料品种、规格:ABS九宫格软包	m2	3.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科右前旗养老提升建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
117	030413002007	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:反射杯口径≤10英寸 3. 安装方式:嵌入式	套	54			
118	030413002008	装饰灯	1. 名称:回光灯带	m	64			
119	030413014005	插座	1. 名称:五孔插座	套	18			
120	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:四开 2. 材质:跷板开关 3. 安装方式:明装	套	1			
121	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:双开 2. 材质:跷板开关 3. 安装方式:明装	套	2			
122	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:暗装开关(插座)盒	个	21			
123	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:2.5*2.7m 2. 门材质:彩钢板电动卷帘门 3. 驱动类型:电动装置	m ²	6.75			
124	030506006001	指纹锁	1. 名称:智能指纹锁	台	1			
125	011501001005	一楼柜	1. 名称:一楼柜 2. 规格:3500*900mm 3. 安装方式:定制安装 4. 材料种类、规格:实木颗粒板定制柜	m ²	3.15			
126	010807003001	金属百叶窗	1. 框材质、规格:铝合金框 2. 百叶材料品种、规格:白色防水柔光纱帘	m ²	35.7			
127	011105005003	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:6cm 2. 面层材料品种、规格:竹木纤维踢脚线	m	45			
128	010809001003	窗台板	1. 找平层材质:1:2.5水泥砂浆 2. 粘结层材质:素水泥浆 3. 窗台板材质、规格:15mm石材成品窗台板	m ²	3.7			
本页小计								

