

乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜
库项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

标段名称： 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制说明

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

一、工程概况

- 1、工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目
- 2、建设地点：乌拉特中旗乌加河镇双荣村

二、编制依据

(一) 工程量依据

- 1、设计图纸；
- 2、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料；

(二) 法律法规文件

- 1、《中华人民共和国民法典》；
- 2、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 3、《工程造价咨询单位执业行为准则》；
- 4、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015。

(三) 清单定额执行内蒙古自治区建设厅颁布的标准、规范及相关文件

- 1、清单依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024；
- 2、2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- 3、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》
- 4、2017年《内蒙古自治区安装工程预算定额》
- 5、税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%；
- 6、主要材料价差参考乌中旗信息价(2025年07月-12月)计入，对于工程造价信息没有发布价格信息材料，参照定额测定价、广材网及市场价。

三、计价说明

- 1、安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(内建标〔2025〕98号)通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争。结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位；
- 2、规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中；
- 3、本项目建筑工人实名制费按建设工期一年计入，含税金额为63111元；
- 4、其他项目清单计价表中企业自有人工培训费、材料检验试验费按规定计入。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目	
1.1.1	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程	
1.1.2	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程	
1.1.3	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程	
1.1.4	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程	
1.1.5	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金	
1.1.6	乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计付费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保鲜库土方					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	525.92		
2	010103001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	51.84		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:依据招标图纸 3. 包含工作面及放坡 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	332.03		
4	010102007001	回填方	1. 基础回填 2. 密实度要求:夯填压实系数应 ≥ 0.94 3. 填方材料品种:素土 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	276.36		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	55.67		
		管网土方					
6	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.4m 3. 不装车	m3	325		
7	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.4m 3. 装车	m3	47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 大型机械进出场及安拆（履带式挖掘机）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜
库项目-土方工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目
-土方工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻
保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010501001002	基础垫层	1. 粗砂防冻胀层 2. 厚度:350mm 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	20.98		
2	010401002003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240厚非烧结粘土多孔砖墙 2. 墙体类型:0.6m以下墙体 3. 墙体厚度:240厚 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	12.33		
3	010903003002	墙面砂浆防水	1. 防潮层: 20厚1:2.5水泥砂浆垂直防潮层(内掺5%防水粉) 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	29.18		
		钢筋混凝土工程					
		混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 基础垫层 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C20 4. 包含混凝土浇筑、振捣、养护、泵送等 5. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	11.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502001001	独立基础	1. 独立基础 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30 4. 包含混凝土浇筑、振捣、养护、泵送等 5. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	20.48		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 短柱 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30 4. 包含混凝土浇筑、振捣、养护、泵送等 5. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	3.69		
7	010502022001	圈梁	1. 圈梁 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 包含混凝土浇筑、振捣、养护、泵送等 5. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m3	3.37		
8	010502006002	混凝土包柱脚	包柱脚 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 后浇C40无收缩细石混凝土 4. 包含混凝土浇筑、振捣、养护、泵送等 5. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	0.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502006003	混凝土包柱脚	包柱脚 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 包含混凝土浇筑、振捣、养护、泵送等 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m3	0.88		
		模板工程					
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 位置: 基础垫层 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	30.26		
11	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板 2. 位置: 独立基础 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	51.2		
12	010505004001	柱面模板	1. 短柱模板 2. 位置: 柱 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	28.32		
13	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 位置: 圈梁 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	28.1		
14	010505014001	零星现浇构件模板	1. 包柱脚模板 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	8.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010505001002	垫层模板	1. 散水、坡道模板 2. 位置：散水 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	20.1		
		钢筋工程					
16	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋类型：直筋 2. 钢筋直径：12mm 3. 钢筋级别：HRB400 4. 位置：基础 5. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 6. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	t	0.475		
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋类型：直筋 2. 钢筋直径：18mm 3. 钢筋级别：HRB400 4. 位置：柱钢筋 5. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 6. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	t	0.681		
18	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋类型：箍筋 2. 钢筋直径：8mm 3. 钢筋级别：HRB400 4. 位置：柱钢筋 5. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 6. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	t	0.412		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋类型：直筋 2. 钢筋直径：12mm 3. 钢筋级别：HRB400 4. 位置：二次结构钢筋 5. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 6. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.367		
20	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋类型：箍筋 2. 钢筋直径：8mm 3. 钢筋级别：HRB400 4. 位置：二次结构钢筋 5. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 6. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.136		
21	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋类型：砌体加筋 2. 钢筋直径：6mm 3. 钢筋级别：HPB300 4. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装等 5. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.009		
		金属结构工程					
22	010506024001	螺栓	1、预埋地脚锚栓M24 2、包含材料运输、螺栓定位、预埋、安装、电焊固定等 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	套	64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.032		
24	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: Q235B. WH钢柱; 节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	7.155		
25	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q235B. WH钢梁; 节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	6.568		
26	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 热镀锌。 C220*75*20*2.5; C220*70*20*2.5; 节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	8.374		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010607002007	钢支撑、钢拉条（拉条）	1. 钢材品种、规格：Q235B。Φ12镀锌圆钢；节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.482		
28	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B。Φ32*2.5圆管；节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.214		
29	010607002011	钢支撑、钢拉条（隅撑）	1. 钢材品种、规格：Q235B。镀锌角钢L50*5.0；节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.301		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010607002009	钢支撑、钢拉条（系杆）	1. 钢材品种、规格：Q235B。 焊接钢管 Φ108*3；节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.855		
31	010607002010	钢支撑、钢拉条（SC1）	1. 钢材品种、规格：Q235B。 Φ25圆钢；节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.425		
32	010607002006	钢支撑、钢拉条（ZC1）	1. 钢材品种、规格：Q235B。 Φ25圆钢；节点板钢材钢号同构件 2. 探伤检测要求符合图纸设计及质量规范要求 3. 运输距离自行考虑 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	t	0.249		
33	010608002001	高强螺栓	1. M20mm10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	套	192		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010608002002	高强螺栓	1. 花篮螺栓 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	套	24		
35	011402003001	金属面油漆	1. 油漆: 环氧铁红底漆2遍, 厚60mm, 环氧云铁中间漆2遍, 厚120mm, 丙烯酸聚氨酯面漆2遍, 厚100mm 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	467		
36	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 防火等级为二级 2. 耐火极限: 不小于2.5小时 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	194.44		
37	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 防火等级为二级 2. 耐火极限: 不小于1.5小时 3. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	272.62		
38	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈等级: Sa2.5级, 其要求见《GB8923.1-2011》 2. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	t	15.466		
		门窗工程					
39	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: JLM4850 2. 框、扇材质: 成品电动卷帘门 3. 包含电动装置2套 4. 其他详见图纸, 满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
40	010605003001	钢屋面板	1. 屋面：屋面板采用双层压型金属板复合保温屋面，外板0.6厚V820型彩钢板（角驰360° 锁边），内板采用V900型0.5厚彩钢板，保温采用100厚，容重150KG/立方岩棉板，屋面施工及构造做法应满足《压型金属板建筑构造》17J925-1。 2. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	565.25		
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型，满粘固定。 2. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	565.25		
42	010605003002	雨棚	雨棚 1. 钢结构雨棚做法详：17J925-13-32 2. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	18		
		装修工程					
		楼地面					
43	011102003001	块料楼地面	1. 220厚C25细石混凝土随打随抹光（不大于6米断缝） 2. 25厚粗砂 3. 300厚3：7灰土或级配砂石 4. 素土夯实 5. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	503.44		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010605002001	钢板墙板	1. 外板0.6厚V780型彩钢板（横排波浪板），内板采用V900型0.5厚彩钢板，墙面采用100mm岩棉板 2. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能	m2	501.11		
45	011001003002	保温隔热墙面	1. 80厚挤塑聚苯板保温 2. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	65.87		
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位：外墙面 3. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	65.87		
47	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 3-6厚抗裂聚合物水泥砂浆压实抹平，增设一层耐碱玻纤网格布 2. 部位：外墙面 3. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	65.87		
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷或滚刷底涂料 3. 喷或滚刷面层涂料 4. 其他详见图纸，满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能。	m2	65.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 大型机械进出场及安拆（起重 机）		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	130000			
2. 1	专业工程暂估价	130000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		130000			-

暂列金额明细表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目
-建筑与装饰工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻
保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程
标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气系统					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALZ-800*700*180 立式 2. 安装方式:距地1600明装带锁	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-4*50+1*25	m	17		
3	030409003001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头制作安装 截面≤50mm2	个	4		
4	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	800		
5	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:埋地1.2米	m	11		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG-16 3. 配置形式:CE WE	m	230		
7	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG-20 3. 配置形式:CE WE	m	31		
8	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(节能型) 2. 规格:3w/220v 3. 安装形式:壁装门上0.2m	套	3		
9	030413001002	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:14、18、23W/220V 3. 安装方式:吸顶	套	4		
10	030413005001	工厂灯	1. 名称:投光灯(节能型) 2. 型号:100W/220V 3. 安装方式:管吊5.5m	套	1		
11	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关	套	3		
12	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双控单联暗开关	套	4		
13	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程
标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	8		
15	030412006004	接线盒	1. 名称:电动门电源预留86型接线盒	个	2		
16	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
17	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:本工程基础结构为箱型基础形式, 利用基础内底层基础钢筋做自然接地极。接地极之间用40x4镀锌扁钢连接。	m	125		
18	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试卡子 2. 规格:测试盒距地0.5m	台	4		
19	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线	m	45		
20	030113005001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 规格:上级开关保护值 160A、功率不小于 100kw	台	1		
21	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电≤1kV	系统	1		
		冷冻库呼叫按钮系统					
22	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:距地 1.4m 暗装	套	3		
23	030402011002	呼叫主机	1. 名称:呼叫主机 2. 安装方式:距地 1.5m 明装	台	1		
24	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:监控机柜	台	1		
25	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20	m	35		
26	030412006005	接线盒	1. 名称:86型接线盒	个	3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	呼叫主机		台		2600						
2	成套配电箱A LZ-800*700 *180立式		台		1500						
3	监控机柜		个		1500						
4	柴油发电机组 设备重量 2.5t以内上级开关保护 值 160A、功率不小于 10 0kw		台		40154.8 7						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	80000			
2.1	专业工程暂估价	80000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		80000			-

暂列金额明细表

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电气工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电
气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-电
气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程
标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910001001	灭火器	1. 形式: 灭火器MF/A BC4	具	8		
2	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 镀锌钢管DN200 3. 连接形式: 沟槽连接	m	156		
3	030804001001	低压碳钢管件	1. 规格: 沟槽三通DN200	个	4		
4	030804001002	低压碳钢管件	1. 规格: 沟槽弯头DN200	个	2		
5	031002001001	金属阀门	1. 类型: 蝶阀DN200 2. 连接形式: 法兰连接	个	2		
6	031002009001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰DN200	副	2		
7	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格: 室外消火栓	套	2		
8	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统	点	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-消防工程 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜
库项目-暂列金

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜
库项目-暂列金

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	75000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		75000			-

暂列金额明细表

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目
-暂列金

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻
保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金 标段: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-暂列金 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑
工人实名制

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜
库项目-建筑工人实名制

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制 标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目
-建筑工人实名制

标段：乌加河镇双荣村仓储冷冻
保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目-建筑工人实名制

第 1 页 共 1 页

[illegible]