

托克托县纪委监委廉洁文化阵服务清单

序号	项目名称	项目描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
拆除部分						
1	石膏板吊顶拆除	1. “回”字形轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场	m2	19.62		
2	矿棉板吊顶拆除	1. 60X60厘米矿棉吊顶拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场	m2	247.14		
3	玻璃隔断拆除	1. 铝合金边框，8mm双层钢化玻璃，中空手动百叶，玻璃隔断拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场	m2	111.41		
4	玻璃门拆除	1. 8mm钢化无框磨砂门拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场	m2	15.7		
5	轻质砖隔墙拆除	1. 轻质加气块砖墙拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场。	m3	26.55		
6	混凝土垫层拆除	1. 混凝土垫层拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场。	m3	26.68		
7	800X800灰色瓷砖拆除	1. 800X800灰色瓷砖拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场。	m2	266.76		
8	双开玻璃门拆除	1. 双开玻璃门拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场。	m2	3.72		
9	防盗门拆除	1. 钢制防盗门含钥匙锁具拆除 2. 人力安全拆除，垃圾装袋清运，人力搬运，楼层1层，环卫垃圾车统一清运。运距由城外20公里垃圾清运场。	m2	4.18		
10	监控拆除	1. 摄像头拆除 2. 安全拆除后搬运到甲方指定地点	台	3		
11	供电线缆拆除	1. 供电线缆拆除	m	150		
12	网线拆除	1. 网线拆除	m	2350		
13	弱电柜拆除移位拆除	1. 弱电柜移位 2. 安全拆除后搬运到甲方指定地点，所有链接线均需重新接驳调试	台	1		
14	打卡机拆除移位	1. 打卡机拆除移位 2. 安全拆除后搬运到甲方指定地点，所有链接线均需重新接驳调试	台	1		
新建部分安装工程						
15	3X4mm² 电源线缆	1. 名称:3X4mm² 电源线缆	m	150		
16	流光动态变压器	1. 流光动态变压器	个	35		

17	LED流光动态灯珠	1. LED流光动态灯珠	m2	65		
18	筒灯	1. 15W筒灯	套	40		
19	软胶流光灯带	1. 2. 5X2厘米12V软胶流光灯带	m	383.2		
电路控制部分						
20	一级配电箱	1. 长0.8米X高1米X0.3宽 380V国标电箱 2. 250A漏保总开一个，63A分项回路空开4个 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	台	1		
21	YJV 3×120mm ² + 2×70mm ² 铜芯国标线缆	1. YJV 3×120mm ² + 2×70mm ² 铜芯国标线缆 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗	m	50		
22	二级配电箱	1. 长0.6米X高0.7米X0.3宽280V国标电箱 2. 63A漏保总开一个，32A分项回路空开15个 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	台	3		
23	WDZ-BYJ 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线3X4mm ²	1. WDZ-BYJ 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线3X4mm ² 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	m	600		
24	镀锌管	1. 20毫米直径，镀锌管穿管 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	m	600		
25	25W暖光轨道射灯	1. 轨道80米，轨道射灯 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	套	60		
26	插座	1. 5孔16A插座 2. 标准5孔安全插座（含漏电保护）	套	10		
定制部分						
27	玻璃展柜	1. 长0.7米X宽0.7米X高0.2米实木造型底座，整体造型腻子粉刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，烤漆饰面 2. 长0.7米X宽0.7米X高0.3米5mm超白钢化玻璃遮罩 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	套	12		
28	荣誉展柜	1. 一层直径2.4米X宽度0.3米X高度0.3米 2. 二层直径1.8米X宽度0.3米X高度0.3米 3. 三层直径1.2米X宽度1.2米X高度0.3米 4. 整体造型腻子粉刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，烤漆饰面 5. 长0.7米X宽0.7米X高0.3米5mm超白钢化玻璃遮罩 6. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	套	1		
29	定制奖牌	1. 实木底座，金箔腐蚀公益复刻荣誉奖牌 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗	个	30		
30	展品收集陈列	1. 文件、办公用品、办公设备、服装徽章等展品， 2. 工作内容包含收集、整理、采购、修复、复刻。定制展品亚克力介绍牌，6X12厘米 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人工工费及材料损耗。	个	30		

其他部分						
31	屋顶防水	1. 屋顶整体基层找平、防水沿焊接、防水胶涂刷、冷底油涂刷、4毫米SBS防水卷材， 2. 材料吊装运输至三楼楼顶（人工/机械）人工铺设（高空作业）（含折边损耗含液化气）， 3. 含施工保险及安全管理。（包含材料采购、运输、安装、售后服务）。防水铺设部分质保3年。	m2	306.77		
32	窗户修复	1. 检修所有窗户，需对损坏玻璃换新、漏风窗缝打胶、窗框损坏、变形换新。 2. 整窗玻璃拼贴黑色不透光玻璃贴	m2	88.91		
33	结构设计	1. 根据展陈要求，设计包含平面图、效果图、制作安装图在内的全套图纸 2. 提供A3打印图册供甲方审阅，修改不限次数，至甲方满意为止。	平米	266.76		
34	平面设计	1. 包含所有展陈内容的精细化设计 2. 根据甲方提供的展陈大纲及展陈内容结合现场实际情况进行展陈内容排版设计 3. 包含展陈图片收集、收集、整理、修复及图文排版设计及制作文件设计、报审、校对	项	1		
35	项目保洁	1. 开荒保洁及精细保洁	平米	266.76		
设备部分						
36	中央空调	1. 含48匹马力多联机2台（外机规格小于等于1.8米X0.9米X0.6米） 2. 5匹室内吸顶机4台（内机规格小于等于长1.8米X宽0.8米X高0.3米），每一台外机配置二台室内吸顶机为一套。 3. 空调管道为20X60镀锌板管道，长度50米，回水管长度30米 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输、上楼，制作人员工费及材料损耗。总用电量25KW。	台	2		
37	显示终端	1. 后台控制计算机一台，≥27寸液晶显示器，3060处理器，16G内存，5T硬盘，独立显卡。 2. 室内光纤高清传导线16米,数量3条。功放机一台，吸顶式音响2组 3. 屏幕总规格：长4.48米X高2.24米，室内高清LED点状屏幕，灯珠间距 1.5mm。模组规格32X16厘米，共计14X14=196块。4. 5V40A电源50个，E80接收卡50个，X12处理器1台，接收卡电源线50根，五类成品网线50根，电源连接线50根 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，安装调试人员工费及材料损耗。	平米	10.04		
38	横屏宣传片	1. 长4.48米X高2.24米，时长10分钟宣传片 2. 需包含脚本制作、拍摄、剪辑、特效、配音、配乐、提供样片供甲方审阅，修改不限次数，至甲方满意为止。	分钟	10		
39	滑轨设备	1. 轨道规格：长度5米X高度区间1.5米， 2. 屏幕规格：81厘米X144厘米。设备含本地内存，多点触发设备，软件系统。 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，安装调试人员工费及材料损耗。	平米	1.17		
40	滑轨展陈内容	1. 含滑轨屏幕内展陈内容设计、制作，修改不限次数，至甲方满意为止。	项	1		

41	液晶电视机	1. ≥90寸液晶电视机 2. 屏幕尺寸：长205厘米X高121厘米, 内存4G, 附2G储存U盘1个 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	台	1		
42	显示器播放幻灯片	1. 长205厘米X高121厘米，幻灯片50页，需包含脚本制作、剪辑、特效、提供样片供甲方审阅，修改不限次数，至甲方满意为止。	页	50		
43	悬挂透明屏	1. 长1.6米X高2.08米，室内高清LED点状屏幕，灯珠间距间距 2mm透明LED屏幕 2. 包含后台控制计算机一台，27寸液晶显示器，3060处理器，16G内存，5T硬盘，独立显卡。 3. 室内光纤高清传导线16米, 数量2条。 4. 屏幕总规格：长1.6米X高2.08米，室内高清LED点状屏幕，灯珠间距间距 2mm。模组规格32X16厘米，共计5X13=65块。 4. 5V40A电源18个，E80接收卡18个，X12处理器1台，接收卡电源线18根，五类成品网线18根，电源连接线18根 5. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，安装调试人工费及材料损耗。	平米	3.33		
44	悬挂透明屏幻灯片	1. 长205厘米X高121厘米，幻灯片50页，需包含脚本制作、剪辑、特效、提供样片供甲方审阅，修改不限次数，至甲方满意为止。	页	50		
新建结构部分						
45	新建吊顶—设备夹层	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米） 2. 国标1.2厘米石膏板单层平铺 3. 腻子粉刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，黑色乳胶漆饰面2遍。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	266.76		
46	新建吊顶—流光灯箱	1. 安装8厘米异形厚铝合金边框、底板，内置LED流光动态灯珠 2. 定制动态星空软膜，灯光向下 3. 造型安装于设备夹层内，膨胀螺栓锚桩于楼板上 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	65		
47	新建吊顶—铝方通	1. 国标黑色4X6厘米铝方通，壁厚2毫米 2. 采用方通卡扣安装于设备夹层以下，方通底边距地层高2.97米，方通间距4厘米 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	266.76		
48	新建吊顶—铝单板喷漆造型	1. 采用40X40方钢龙骨结构，3毫米厚铝单板饰面，定制造型厚度为6厘米，造型宽度为30厘米的异形流线造型， 2. 原子灰刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，环保汽车漆喷漆2遍。 3. 造型中间开2.5厘米宽X2厘米厚灯槽一条 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	105		

49	地面找平	1. 原结构清理拆除后地面找平	m2	266.76		
50	拼花瓷砖地面	1. 整体无缝拼贴0.8米X0.8米定制拼花瓷砖 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	266.76		
51	块料台阶	1. 整体无缝拼贴0.8米X0.8米定制拼花瓷砖台阶 2. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	2.69		
52	展厅入户门	1. 定制双开红铜防盗门 2. 双面安装红铜长柄拉手 3. 含人脸识别密码锁一套 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	4.18		
53	入户门饰面	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。 2. 国标1.2厘米石膏板基层， 3. 整体造型腻子粉刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，艺术漆饰面。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	4.43		
54	主题背景墙	1. 采用100X100方钢龙骨结构， 2. 3毫米厚铝单板饰面，定制厚度为20厘米河流纹样凹凸造型墙， 3. 原子灰刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，环保汽车漆喷漆2遍。 4. 安装0.7米高X2米长，3.5厘米厚钛金背发光字2套。 5. 安装0.8米X2米亚克力UV板2块亚克力板采用镜钉锚装于造型墙面 6. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗	m2	10.39		
55	党建文化一题记	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。隔墙厚度10厘米。 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。墙面开3厘米宽X2厘米厚灯槽一条， 3. 展陈内容：1米长X1.6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	4.15		
56	党建文化内容	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。隔墙厚度20厘米 2. 三层退层造型，退层厚度每层5厘米，造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴 3. 展陈内容：15米长X1.6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	65.34		

57	纪检文化一题记	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米）。隔墙厚度10厘米。 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。墙面开3厘米宽X2厘米厚灯槽一条， 3. 展陈内容：1. 4米长X1. 6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	6. 97		
58	纪检文化内容	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米）。隔墙厚度20厘米，三层退层造型，退层厚度每层5厘米， 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。 3. 展陈内容：12米长X1. 6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板。其中包含滑轨屏幕5米X1. 5米背架。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	51. 38		
59	工作纪实一题记	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米）。隔墙厚度10厘米。 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。墙面开3厘米宽X2厘米厚灯槽一条， 3. 展陈内容：1. 4米长X1. 6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	6. 97		
60	工作纪实内容	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米）。隔墙厚度20厘米，三层退层造型，退层厚度每层5厘米，造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺， 2. 高清壁布饰面拼贴。展 3. 陈内容：6. 5米长X1. 6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板。其中包含90寸液晶电视机背架。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	29. 1		
61	民族团结一题记	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米）。隔墙厚度10厘米。 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。墙面开3厘米宽X2厘米厚灯槽一条， 3. 展陈内容：1. 4米长X1. 6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	6. 53		

62	民族团结内容	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。隔墙厚度20厘米，三层退层造型，退层厚度每层5厘米，造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺， 2. 高清壁布饰面拼贴。展 3. 陈内容：10米长X1.6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	38.61		
63	荣誉成就一题记	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。隔墙厚度10厘米。 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。墙面开3厘米宽X2厘米厚灯槽一条， 3. 展陈内容：1.4米长X1.6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	6.53		
64	荣誉成就内容	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。隔墙厚度20厘米，三层退层造型，退层厚度每层5厘米，造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺， 2. 高清壁布饰面拼贴。展 3. 陈内容：6.5米长X1.6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板。其中包含长4.48米X高2.24米LED大屏幕背架。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	25.83		
65	未来寄语	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。隔墙厚度10厘米。 2. 造型饰面为单层石膏板垫层，镀锌板折边（1厘米）平铺，高清壁布饰面拼贴。墙面开3厘米宽X2厘米厚灯槽一条， 3. 展陈内容：1.4米长X1.6米高 厚度1厘米定制高清亚克力喷绘画面，后装强磁面板 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	8.91		
66	展区出口饰面	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨，龙骨间距50厘米）。 2. 国标1.2厘米石膏板基层， 3. 整体造型腻子粉刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，艺术漆饰面。 4. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	9.3		
67	展厅出口玻璃门	1. 定制双开钢化玻璃门 2. 人脸识别密码锁一套 3. 含材料（主材、辅材、辅料）采购、运输，制作人工费及材料损耗。	m2	3.7		

68	设备控制室	1. 国标轻钢龙骨（100X100主龙骨，60x60副龙骨, 龙骨间距50厘米）。 2. 国标1.2厘米石膏板基层， 3. 整体造型腻子粉刮白找平3遍，机械打磨一遍，手工打磨一遍，乳胶漆饰面。 4. 含材料（主材、辅材、辅料)采购、运输，制作人员工费及材料损耗。	m2	38		
69	隐形门	1. 隐形门 2. 规格尺寸0.6X1.8米	樘	1		